

报价明细表

锯齿型温室面积 48m×67.2m=3226 m² (所有钢材均经热浸锌处理)							
基础部分							
序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价	总价	备注
1	C20 砼	底座 70cm×70cm×30cm，座桩 20cm×18cm×20cm	m³	44.0	363.00	15972.00	
2	砖墙抹灰	水泥混凝土普通批荡	m	228.0	38.50	8778.00	
3	模板		m²	15.0	71.50	1072.50	
4	开挖土方		m³	53.0	16.50	874.50	
5	温室四周单隅砖墙	平均高 0.5m，±0.00 以上最低 300mm，最高 500mm	m	228.0	93.50	21318.00	
6	税金		项	1.0	5281.65	5281.65	
7	小计		m²	3226.0	16.52	53296.65	
主体骨架							
序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价	总价	备注
1	主立柱(焊合)	□80*40*2.0*4000	件	118.0	121.03	14281.32	
2	山墙副立柱	□50*50*2.0*4500	件	28.0	113.46	3176.99	
3	门边立柱	□50*50*2.0*4500	件	2.0	113.46	226.93	
4	端横梁	∅48*2.0*2200	件	112.0	37.24	4170.72	
5	山墙横梁	∅40*2.0*4500	件	112.0	63.47	7109.18	
6	桁架下弦	∅48×2.5×9500	件	77.0	201.00	15477.28	
7	桁架上弦	∅48×2.5×9500	件	77.0	201.00	15477.28	
8	桁架腹杆	L30×30×2.5×650	件	2348.0	6.15	14430.72	
9	边纵梁	C80*35*2.0*3950	件	72.0	57.99	4175.47	
10	拱杆	∅32*1.8*5000	件	686.0	50.78	34834.99	
11	拱内撑	∅25*1.8*1950	件	350.0	15.87	5554.05	
12	桁条(纵向)	∅25*1.8*5950	件	113.0	47.61	5379.49	
13	拱头八字撑	∅32*1.8*2000	条	84.0	20.31	1706.20	
14	拱头短撑	∅25*1.8*2500	件	56.0	19.84	1110.81	
15	拱底水平撑	∅48*1.5*4700	条	28.0	63.47	1777.30	
16	水槽内托	3.0 厘	只	195.0	38.50	7507.50	
17	水槽外托	3.0 厘	只	195.0	38.50	7507.50	
18	水槽	500*4000*2.0 厚	条	180.0	280.50	50490.00	
19	漏斗	水槽头	个	30.0	49.50	1485.00	
20	水槽补漏	793 耐候胶	支	90.0	8.80	792.00	

	胶						
21	下水管	Φ 110*4000	条	30.0	55.00	1650.00	
22	柱头铁板	6mm	m²	5.0	16.50	82.50	
23	钢绞线(调整斜拉)	Φ 6	米	448.0	3.85	1724.80	
24	调整螺丝	M12	支	64.0	4.95	316.80	
25	扎头	M8	个	512.0	2.20	1126.40	
26	预埋连接件	M16*400	支	236.0	9.35	2206.60	
27	罗丝、配件		m²	3226.0	2.75	8871.50	
28	制作、安装费		m²	3226.0	5.50	17743.00	
29	运费		项	1.0	8800.00	8800.00	
30	管理费		项	1.0	4783.85	4783.85	
31	税金		项	1.0	26837.38	26837.38	
32	小计		m²	3226.0	83.95	270813.56	
外遮阳系统							
序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价	总价	备注
1	外遮光立柱(焊接)	□40*40*2.0*2200	件	207.0	44.38	9186.04	
2	遮光端横梁	□80*40*2.0*4800	件	32.0	151.29	4841.13	
3	遮光内横梁	□50*30*2.0*4800	件	164.0	100.86	16540.52	
4	安装驱动系统横梁	□50*30*2.0*4800	件	14.0	100.86	1412.00	
5	遮光纵梁	Φ 40*1.8*5950	件	191.0	63.47	12123.69	
6	遮光水平撑	Φ 48*1.8*5100	件	62.0	83.79	5194.78	
7	遮光横加强撑	Φ 48*1.5*4700	件	30.0	69.82	2094.67	
8	托幕线(横向 400@)	Φ 2.0	米	9600.0	0.12	1131.43	
9	外遮阳网 80%	4.3m*27m*10 件	m²	3622.0	3.85	13944.70	
10	活动铝型材	28*18*1.0	米	806.0	5.87	4728.53	
11	活动铝型材连接片		片	269.0	1.10	295.90	
12	齿轮齿条定位拉	Φ 3 钢绞线	套	44.0	38.50	1694.00	
13	电机	1.1KW	台	1.0	1540.00	1540.00	

14	电机架		套	1.0	38.50	38.50	
15	推杆托轮		套	528.0	3.85	2032.80	
16	驱动轴	Φ 32×2.75	米	134.0	15.52	2079.15	
17	推拉杆	Φ 25×1.8	米	968.0	7.93	7680.46	
18	卡簧		米	1210.0	0.55	665.50	
19	齿条定位卡		个	44.0	48.40	2129.60	
20	齿轮齿条	A型 L=4m	套	22.0	148.50	3267.00	
21	齿轮配件		套	44.0	27.50	1210.00	
22	电缆	3×1.5	米	150.0	3.85	577.50	
23	电缆	6×1	米	150.0	4.95	742.50	
24	装配零件		m²	3226.0	2.75	8871.50	
25	加工损耗		项	1.0	5500.00	5500.00	
26	加工费		m²	3226.0	2.20	7097.20	
27	安装费		项	1.0	14634.40	14634.40	
28	运输费		项	1.0	5500.00	5500.00	
29	税金		项	1.0	15042.88	15042.88	
30	小计		m²	3226.0	47.05	151796.37	

覆盖材料

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价	总价	备注
1	农膜 (0.15mm)	5	m²	3395.0	3.85	13070.75	
2	农膜 (0.15mm)	2	m²	1358.0	3.85	5228.30	
3	农膜 (0.15mm)	5	m²	1354.0	3.85	5212.90	
4	农膜 (0.15mm)	4	m²	776.0	3.85	2987.60	
5	农膜 (0.15mm)	2.5*2.5m	m²	300.0	3.85	1155.00	
6	农膜 (0.15mm)	0.75	m²	203.0	3.85	781.55	
7	农膜 (0.15mm)	0.75	m²	546.0	3.85	2102.10	
8	70%百结网	4.3m	m²	812.0	3.85	3126.20	
9	70%百结网	4.3m	m²	582.0	3.85	2240.70	
10	防虫网	25-32目	m²	1819.0	1.65	3001.35	
11	推拉门	2*2m*4套	m²	16.0	385.00	6160.00	
12	卡槽	1	米	5779.0	3.67	21189.67	
13	方卡槽	1	米	461.0	4.58	2112.92	
14	卡簧		米	6240.0	0.55	3432.00	
15	自攻自钻	ST5.5*19	支	15600.0	0.04	686.40	

	螺钉						
16	电动卷膜器		件	19.0	385.00	7315.00	
17	导向杆安装板		件	19.0	71.50	1358.50	
18	卷膜管	Φ 25*1.8	米	797.0	7.93	6323.68	
19	卷膜管接头		件	133.0	2.75	365.75	
20	压膜卡		件	2277.0	0.72	1628.06	
21	抽芯铆钉	5*12	支	11558.0	0.08	889.97	
22	运费		项	1.0	3300.00	3300.00	
23	管理费		项	1.0	1873.37	1873.37	
24	税金		项	1.0	10509.59	10509.59	
25	小计		m²	3226.0	32.87	106051.35	
电气系统							
序号	材料名称	规格	单位	数量	单价	总价	备注
1	电控箱	全自动	套	1.0	1650.00	1650.00	
2	电缆	3*1.5	捆	1.0	385.00	385.00	
3	电缆	2*2.5	捆	3.0	330.00	990.00	
4	线槽线管等		m²	3226.0	1.10	3548.60	
5	安装敷料与标件		批	1.0	2200.00	2200.00	
6	税金		项	1.0	965.10	965.10	
7	小计		m²	3226.0	3.02	9738.70	
	总计		项			591696.63	
5 亩地加强型温室总计			项	1.0	591696.63	591696.63	
温室(跨度 8 米)材料明细表(48mX40m=1920m²)							
基础部分							
序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价	总价	备注
1	C20 砼		m³	40.0	363.00	14520.00	
2	开挖土方		m³	25.0	16.50	412.50	
3	管理费		m²	1920.0	2.20	4224.00	
4	小计		m²	1920.0	9.98	19156.50	
骨架部分							
序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价	总价	备注
1	主立柱	Φ 60×1.8×3500	件	80.0	66.65	5331.89	
2	山墙副立柱	Φ 48×1.5×3000	件	16.0	45.70	731.23	
3	边副立柱	Φ 32×1.5×3000	件	30.0	25.39	761.70	

4	拱杆	Φ 25*1.5*9000	件	184.0	59.51	10949.41	
5	腹杆	Φ 25*1.5*1800	件	64.0	11.90	761.70	
6	腹杆	Φ 25*1.5*2450	件	128.0	16.53	2115.83	
7	腹杆	Φ 25*1.5*1400	件	128.0	9.92	1269.50	
8	拱头八字撑	Φ 25×1.5*6000	件	16.0	39.67	634.75	
9	拱底水平撑	Φ 32×1.5×3000	件	16.0	25.39	406.24	
10	拱顶行条	Φ 25*1.5*5950	件	40.0	39.67	1586.87	
11	肩行条	Φ 25*1.5*5950	件	81.0	39.67	3213.41	
12	前后拱底横梁	Φ 48×1.5×8000	件	8.0	101.56	812.48	
13	中间拱底横梁	Φ 32×1.5×8000	件	56.0	67.71	3791.56	
14	水槽托	3.0 厘	件	80.0	38.50	3080.00	
15	水槽	420*1.5*4000	件	75.0	280.50	21037.50	
16	漏斗	水槽头	件	10.0	49.50	495.00	
17	下水管	Φ 110	条	10.0	55.00	550.00	
18	弯头	Φ 110	个	10.0	6.60	66.00	
19	管码	Φ 110	个	10.0	6.60	66.00	
20	胶水		瓶	2.0	25.30	50.60	
21	钢绞线(调整斜拉)	Φ 6	米	150.0	3.85	577.50	
22	调整螺丝	M12	支	30.0	4.95	148.50	
23	扎头	M12	个	120.0	2.75	330.00	
24	2 寸 双 孔圆夹		个	50.0	2.75	137.50	
25	2 寸 单 孔圆夹		个	64.0	2.75	176.00	
26	2 寸 单 孔半圆夹		个	65.0	2.20	143.00	
27	2 寸 双 孔半圆夹		个	10.0	2.20	22.00	
28	1.5 寸 双孔圆夹		套	80.0	2.20	176.00	
29	1 寸 单 孔圆夹		个	392.0	1.10	431.20	
30	6 分 压 管座		个	384.0	0.66	253.44	
31	6 分 钢 丝卡		个	568.0	0.55	312.40	
32	门		套	2.0	330.00	660.00	
33	防虫网	40 目	m²	960.0	1.65	1584.00	

34	70%荫网		m²	580.8	3.85	2236.08	
35	70%荫网		m²	363.0	3.85	1397.55	
36	农 膜 12C(拱顶)		m²	960.0	3.63	3484.80	
37	农 膜 12C(山墙)		m²	671.6	3.63	2437.73	
38	农 膜 12C(边)		m²	367.5	3.63	1334.03	
39	压膜带		捆	6.0	49.50	297.00	
40	重 叠 膜 12C		m²	694.0	3.63	2519.22	
41	卡槽	0.7	条	223.0	3.67	817.67	
42	大卡槽	0.7	条	69.0	4.58	316.25	
43	卡簧	Φ 2.0	条	1022.0	1.10	1124.20	
44	卷膜管	Φ 25×1.5*5950	件	111.0	39.67	4403.57	
45	卷膜器		套	14.0	71.50	1001.00	
46	压膜卡		个	2227.0	0.72	1592.31	
47	自钻罗丝		支	5071.0	0.19	976.17	
48	不 锈 钢 罗 丝	8×60	套	240.0	0.72	171.60	
49	不 锈 钢 罗 丝	8×30	套	2934.0	0.50	1452.33	
50	门导槽		条	2.0	49.50	99.00	
51	门轴承		个	4.0	8.80	35.20	
52	加工费		m²	1920.0	2.20	4224.00	
53	安装费		m²	1920.0	11.00	21120.00	
54	运输费		m²	1920.0	1.65	3168.00	
55	管理费		项	1.0	6600.00	6600.00	
56	小计		m²	1920.0	64.31	123470.89	

外遮阳系统

序号	材料名称	规格、型号	数量	单位	单价	总价	备注
1	外遮光立柱(焊接)	Φ 60*1.8*2500	件	80.0	47.61	3808.49	
2	遮光端横梁	Φ 60*1.8*8000	件	8.0	152.34	1218.72	
3	遮光内横梁	Φ 40*1.5*8000	件	48.0	101.56	4874.87	
4	安装驱动系统横梁	□ 40*40*1.5*8000	件	8.0	121.03	968.23	
5	遮光纵梁	Φ 40*1.5*4000	件	75.0	42.32	3173.74	
6	8 米 中 间 纵梁	Φ 32*1.5*5950	件	40.0	50.78	2031.19	

7	遮光横加强撑	Φ 48*1.5*4700	件	26.0	63.47	1650.35	
8	上层斜撑	Φ 32*1.5*3000	条	128.0	25.39	3249.91	
9	托幕线(横向 400@)	Φ 2.0	米	7680.0	0.12	905.14	
10	外遮阳网 75%	4.3m	m²	2322.0	3.63	8428.86	
11	活动铝型材	28*18*1.0	米	480.0	5.87	2816.00	
12	活动铝型材连接片		片	320.0	1.10	352.00	
13	齿轮齿条定位拉	Φ 3 钢绞线	套	18.0	38.50	693.00	
14	电机	0.75KW	台	1.0	1540.00	1540.00	
15	电机架		套	1.0	38.50	38.50	
16	电机罩		套	1.0	27.50	27.50	
17	推杆托轮		套	126.0	3.85	485.10	
18	驱动轴	Φ 32×2.0	米	32.0	15.52	496.51	
19	推拉杆	Φ 25×1.5	米	504.0	7.93	3998.91	
20	卡槽	0.7	条	61.0	3.67	223.67	
21	卡簧		米	1211.0	0.55	666.05	
22	齿条定位卡		个	18.0	48.40	871.20	
23	齿轮齿条	A 型 L=4m	套	9.0	148.50	1336.50	
24	齿轮配件		套	18.0	27.50	495.00	
25	电缆	3×1.5	米	100.0	3.85	385.00	
26	电缆	3×1	米	100.0	3.85	385.00	
27	装配零件		m²	1920.0	1.65	3168.00	
28	加工费		m²	1920.0	2.20	4224.00	
29	安装费		m²	1920.0	5.50	10560.00	
30	运输费		项	1.0	5500.00	5500.00	
31	管理费		项	1.0	4400.00	4400.00	
32	小计		m²	1920.0	38.01	72971.44	
33	单栋总计			1920.0	112.29	215598.83	
25 亩地经济型温室大棚合计			m²	16640.0	112.29	1868523.22	
灌溉设施							
一、灌溉设施							
序号	名称	规格、型号	单位	数量	单价	总价	备注

1	给水管	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：UPVC 4. 型号、规格：De50 5. 连接方式：粘接	m	387.2	25.30	9796.16	
2	给水管	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：UPVC 4. 型号、规格：De32 5. 连接方式：粘接	m	320.0	15.30	4896.00	
3	球阀	1. 类型：螺纹阀门 2. 材质：UPVC 3. 型号、规格：De32	只	47.0	8.30	390.10	
4	PE 滴灌带	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：LDPE 4. 型号、规格：De25 5. 连接方式：粘接	m	19708.0	5.40	106423.20	
5	给水管	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：给水 3. 材质：UPVC4. 型号、规格：De635. 连接方式：粘接	m	600.0	28.80	17280.00	
6	三通	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：UPVC 4. 型号、规格：De32 5. 连接方式：粘接	只	379.0	7.50	2842.50	
7	内丝接头	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：LDPE 4. 型号、规格：De25 5. 连接方式：粘接	只	379.0	2.80	1061.20	
8	管堵	1. 类型：螺纹阀门 2. 材质：UPVC 3. 型号、规格：De32	只	18.0	3.30	59.40	
9	管堵	1. 类型：螺纹阀门 2. 材质：PE 3. 型号、规格：De25	只	379.0	1.80	682.20	
10	球阀	1. 类型：螺纹阀门 2. 材质：UPVC 3. 型号、规格：De63	只	20.0	45.50	910.00	
11	小计					144340.76	

二、灌溉首部							
序号	名称	规格、型号	单位	数量	单价	总价	备注
12	滴灌不锈钢加压离心泵	P=7.5KW Q=40m ³ /H H=28m	台	2.0	7500.00	15000.00	
13	叠片式过滤器	1、名称：叠片式过滤器 2、型号、规格：额定流量 25m ³ /h	台	2.0	150.00	300.00	
14	进排气阀	1. 类型：进排气阀 2. 材质：铜 3. 型号、规格：DN32	个	2.0	230.00	460.00	
15	吸水底阀	1. 类型：螺纹阀门 2. 材质：UPVC 3. 型号、规格：De63	个	2.0	75.00	150.00	
16	UPVC 给水管 De63	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：给水 3. 材质：UPVC 4. 型号、规格：De63 5. 连接方式：粘接	m	12.0	28.80	345.60	
17	UPVC 法兰盘 De63	1. 法兰盘安装 公称直径 (mm 以内) 502. UPVC 法兰盘 De63	个	4.0	55.30	221.20	
18	UPVC 止回阀 De63	1. 类型：螺纹阀门 2. 材质：UPVC 3. 型号、规格：De63	个	2.0	135.00	270.00	
19	De32upvc 球阀	1. 类型：螺纹阀门 2. 材质：UPVC 3. 型号、规格：De32	个	4.0	8.50	34.00	
20	De63upvc 蝶阀	1. 类型：螺纹阀门 2. 材质：UPVC 3. 型号、规格：De63	个	2.0	283.60	567.20	
21	压力表	1. 类型：螺纹阀门 2. 材质：UPVC 3. 型号、规格：De32	个	2.0	43.70	87.40	
22	小计					17435.40	
三	直接费用合计	(一) + (二)				161776.16	
四	安装费		项	1.0	19540.00	19540.00	
五	运输费		项	1.0	2380.00	2380.00	
六	税金		项	1.0	20455.18	20455.18	
七	合计					204151.34	

温室配套灌溉设施合计			项	1.0	204151.34	204151.34	
果蔬菜保鲜真空预冷设备 1 台							
序号	名称	规格、型号	单位	数量	单价	总价	备注
1	果蔬菜保鲜真空预冷设备		台	1.0	105000.00	105000.00	
果蔬菜保鲜真空预冷设备合计			项	1.0	105000.00	105000.00	
果蔬菜保鲜冷库设备 130m³							
序号	名称	规格、型号	单位	数量	单价	总价	备注
1	果蔬菜保鲜冷库设备		m³	130.0	1230.77	160000.10	
果蔬菜保鲜冷库设备合计				1.0	160000.10	160000.10	
农产品电子商务平台 1 个							
序号	名称	规格、型号	单位	数量	单价	总价	备注
1	农产品电子商务平台		个	1.0	40000.00	40000.00	
农产品电子商务平台合计				1.0	40000.00	40000.00	
宣传牌 1 个							
序号	名称	规格、型号	单位	数量	单价	总价	备注
1	宣传牌		个	1.0	10000.00	10000.00	
宣传牌合计				1.0	10000.00	10000.00	
宣传资料 1 批							
序号	名称	规格、型号	单位	数量	单价	总价	备注
1	宣传资料		批	1.0	10000.00	10000.00	
宣传资料合计				1.0	10000.00	10000.00	
信息化工程							
一、温室自动化控制系统设备							
序号	名称	规格、型号	单位	数量	单价	总价	备注
1	温室自动化控制柜	传感器输入：5 组传感器输入（每组包括温度、湿度、土壤水份、光照度、二氧化碳）；设备控制输出：24 路，其中包括 16 路风机、4 路遮阳网（两外，两内）、2 路水帘、1 路喷淋、1 路补光灯；7"触摸屏操作；支持远程操控。	台	9.0	9280.00	83520.00	

2	传感器	温度、湿度、土壤水份、光照度、二氧化碳 5 个参数	台	9.0	3180.00	28620.00	
3	显示设备	12*8 字, 单色	台	9.0	3233.30	29099.70	
4	小计					141239.70	
二、高清视频监控系统设备							
序号	名称	规格、型号	单位	数量	单价	总价	备注
1	监控摄像设备	200 万像素红外高清智能球机	台	9.0	3180.00	28620.00	
2	监控摄像设备	200 万像素红外高清枪机	台	6.0	850.00	5100.00	
3	显示设备	46 寸彩色液晶电视	台	1.0	7500.00	7500.00	
4	录像设备	16 路网络硬盘录像机 (NVR) , 3TB 硬盘*1	台	1.0	2480.00	2480.00	
5	小计					43700.00	
三、监控中心设备							
序号	名称	规格、型号	单位	数量	单价	总价	备注
1	交换机	工控机	台	1.0	7560.00	7560.00	
2	网络服务器	1000M 24 口	台	1.0	2580.00	2580.00	
3	小计					10140.00	
四	综合布线工程		项	1.0	76000.00	76000.00	
1	材料费合计					271079.70	
2	安装费		m ²	20000.0	1.80	36000.00	
3	运输费		m ²	20000.0	0.34	6800.00	
4	税金		批	1.0	54870.13	54870.13	
5	小计					368749.83	
监控型信息化系统合计			项	1.0	368749.83	368749.83	
项目总报价			项	1.0	3358121.12	3358121.12	