

投标货物报价明细表

[货币单位：人民币元]

投标人名称：广东求精电气有限公司

招标编号：445322-201811-131003-0051

序号		1	2	3	4	5	6	7=5*6	
	名称	规格、型号	制造商	原产 国	单位	数量	单价	总价	备注
1	变压器	SCB11-1600, 10.5±2× 2.5%/0.4KV D, yn11 Uk=6%	广东本力电气有 限公司	中国	台	2	145000.00	290000.00	带外壳、风机
2	高压柜（新装）	小车式短路器柜（进线柜 KYN24-12）	广东求精电气有 限公司	中国	台	2	60000.00	120000.00	
3	高压柜（新装）	固定式计量柜(计量柜 KYN24-12)	广东求精电气有 限公司	中国	台	2	38000.00	76000.00	
4	高压柜（新装）	小车式断路器柜（出线柜 KYN24-12）	广东求精电气有 限公司	中国	台	2	58000.00	116000.00	
5	低压开关柜（总低压 室）	GCK 型（进线/联络柜）	广东求精电气有 限公司	中国	台	1	52000.00	52000.00	
6	低压开关柜（总低压 室）	GCK 型（进线柜）	广东求精电气有 限公司	中国	台	1	45000.00	45000.00	
7	低压开关柜（总低压 室）	GCK 型（补偿柜）	广东求精电气有 限公司	中国	台	3	36000.00	108000.00	
8	低压开关柜（总低压	GCK 型（出线柜）	广东求精电气有	中国	台	2	35000.00	70000.00	

	室)		限公司						
9	直流屏	DC220V 30Ah	广东求精电气有限公司	中国	台	1	35000.00	35000.00	
10	电房电气安装器具	详见“业务综合楼地下一层电房电气平面图”		中国	项	1	22000.00	22000.00	
11	电房安全器具	详见“业务综合楼地下一层电房电气平面图”		中国	项	1	15000.00	15000.00	
12	电房电气安装材料	详见“业务综合楼地下一层电房电气平面图”		中国	项	1	25000.00	25000.00	
13	电房照明	6.80m×4.35m 高压室（详见“业务综合楼地下一层电房照明及风机平面布置图”）		中国	项	1	18000.00	18000.00	
14	10kV 电力电缆	ZR-YJV ₂₂ -8.7/15kV-3×240	广东中联电缆集团有限公司	中国	米	20	450.00	9000.00	
15	10kV 电力电缆	ZR-YJV ₂₂ -8.7/15kV-3×120	广东中联电缆集团有限公司	中国	米	24	250.00	6000.00	
16	10kV 户内电缆终端头	3×240mm ² （冷缩头）		中国	套	2	2600.00	5200.00	肘型头
17	10kV 户内电缆终端头	3×240mm ² （冷缩头）		中国	套	2	1600.00	3200.00	
18	10kV 户内电缆终端头	3×120mm ² （冷缩头）		中国	套	4	1200.00	4800.00	
19	密集型母线	CCX6-3200/4P	广东求精电气有限公司	中国	米	20	6400.00	128000.00	
20	密集型母线	CCX6-2500/4P	广东求精电气有限公司	中国	米	27	5000.00	135000.00	

21	密集型母线始端箱	配 1600KVA 变压器端	广东求精电气有限公司	中国	个	2	3500.00	7000.00	
22	密集型母线始端箱	配低压配电柜 800×800	广东求精电气有限公司	中国	个	3	4200.00	12600.00	
23	密集型母线始端箱	配低压配电柜 800×600	广东求精电气有限公司	中国	个	1	3800.00	3800.00	
24	1.0kV 电力电缆	ZR-YJV ₂₂ -0.6/1.0kV-4×300+1×150	广东中联电缆集团有限公司	中国	米	430	700.00	301000.00	
25	1.0kV 电力电缆	ZR-YJV ₂₂ -0.6/1.0kV-4×70+1×35	广东中联电缆集团有限公司	中国	米	100	160.00	16000.00	
26	1.0kV 电力电缆	ZR-YJV ₂₂ -0.6/1.0kV-3×70+2×35	广东中联电缆集团有限公司	中国	米	115	150.00	17250.00	
27	1.0kV 电力电缆	ZR-YJV ₂₂ -0.6/1.0kV-3×35+2×16	广东中联电缆集团有限公司	中国	米	115	75.00	8625.00	
28	1.0kV 电力电缆	ZR-YJV ₂₂ -0.6/1.0kV-4×300+1×150	广东中联电缆集团有限公司	中国	米	1000	700.00	700000.00	此部分待医技楼完成后实施
29	1.0kV 户外电缆终端头	4×300+1×150mm ² (热缩头)		中国	套	1	250.00	250.00	
30	1.0kV 户外电缆终端头	4×70+1×35mm ² (热缩头)		中国	套	1	150.00	150.00	
31	1.0kV 户外电缆终端头	4×185+1×95mm ²		中国	套	1	200.00	200.00	此部分待医技楼完成后实施
32	1.0kV 户内电缆终端头	4×300+1×150mm ² (热缩头)		中国	套	5	250.00	1250.00	
33	1.0kV 户内电缆终端头	4×70+1×35mm ² (热缩头)		中国	套	1	150.00	150.00	
34	1.0kV 户内电缆终端头	3×70+2×35mm ² (热缩头)		中国	套	2	150.00	300.00	

35	1.0kV 户内电缆终端头	3×35+2×16mm ² (热缩头)		中国	套	2	100.00	200.00	
36	1.0kV 户内电缆终端头	4×300+1×150mm ² (热缩头)		中国	套	11	250.00	2750.00	此部分待医技楼完成后实施
37	低压导线	BVV-185mm ²	广东中联电缆集团有限公司	中国	米	140	110.00	15400.00	
38	街码	4 位 (配瓷碌)		中国	套	8	2.00	16.00	
39	电缆上墙装置	详见 “0.4kV 电缆沿墙引上安装图”		中国	套	2	2500.00	5000.00	
40	接地网	详见 “业务综合楼地下一层电房接地图”		中国	套	1	12000.00	12000.00	
41	安健环 (电房类)	详见 “业务综合楼地下一层电房安健环设施平面布置图” 及 “电房警示牌、标示牌一览表”		中国	套	1	22000.00	22000.00	
42	安健环 (电缆类)	电缆本体挂牌		中国	块	44	15.00	660.00	高压电缆 8 块, 低压电缆 36 块
43	安健环 (电缆类)	电缆终端头挂牌		中国	块	20	15.00	300.00	高压电缆 8 块, 低压电缆 12 块
44	安健环 (电缆类)	电缆终端头信息挂牌		中国	块	6	15.00	90.00	仅高压电缆
45	安健环 (电缆类)	电缆井标志牌		中国	块	12	15.00	180.00	
46	安健环 (电缆类)	电缆走廊标志牌		中国	块	45	15.00	675.00	低压电缆 45 块
47	安健环 (电缆类)	电缆本体挂牌		中国	块	62	15.00	930.00	此部分待医技楼完成后实施
48	电房内土建	6.80m×4.35m 高压室 (详见 “业		中国	间	1	18000.00	18000.00	

		务综合楼地下一层电房土建平面图”)							
49	电房内土建	7.0m×4.4m 变压器房（详见“业务综合楼地下一层电房土建平面图”）		中国	间	1	18000.00	18000.00	
50	电房内土建	6.95m×4.4m 低压室（详见“业务综合楼地下一层电房土建平面图”）		中国	间	1	18000.00	18000.00	
51	电房内土建	6.0m×4m 开关房（详见“业务综合楼地下一层电房土建平面图”）		中国	间	1	18000.00	18000.00	
52	新建排管	1 层 2 列，行车型，Φ160×8 玻璃钢管，复合材料管枕		中国	米	22	130.00	2860.00	0.4kV 走廊
53	新建排管	2 层 2 列，行车型，Φ160×8 玻璃钢管，复合材料管枕		中国	米	53	260.00	13780.00	0.4kV 走廊
54	新建排管	2 层 2 列，行人型，Φ160×6HDPE 管，复合材料管枕		中国	米	30	280.00	8400.00	0.4kV 走廊
55	新建排管	2 层 3 列，行车型，Φ160×8 玻璃钢管，复合材料管枕		中国	米	42	390.00	16380.00	0.4kV 走廊
56	新建排管	2 层 3 列，行人型，Φ160×6HDPE 管，复合材料管枕		中国	米	60	350.00	21000.00	0.4kV 走廊
57	新建排管	2 层 4 列，行车型，Φ160×8 玻璃钢管，复合材料管枕		中国	米	24	520.00	12480.00	0.4kV 走廊
58	镀锌桥架	800mm×200mm×2mm，托盘式		中国	米	40	270.00	10800.00	0.4kV 走廊
59	新建工井	1 层 2 列排管直线井（行车型）		中国	座	1	3520.00	3520.00	0.4kV 走廊

60	新建工井	2 层 2 列排管转角井（行车型）		中国	座	3	4240.00	12720.00	0.4kV 走廊
61	新建工井	2 层 2 列排管转角井（行人型）		中国	座	2	3520.00	7040.00	0.4kV 走廊
62	新建工井	2 层 3 列排管直线井（行车型）		中国	座	1	3520.00	3520.00	0.4kV 走廊
63	新建工井	2 层 3 列排管转角井（行车型）		中国	座	2	4240.00	8480.00	0.4kV 走廊
64	新建工井	2 层 3 列排管三通井（行人型）		中国	座	1	4080.00	4080.00	0.4kV 走廊
65	新建工井	2 层 4 列排管转角井（行车型）		中国	座	1	4420.00	4420.00	0.4kV 走廊
66	新建工井	2 层 4 列排管三通井（行车型）		中国	座	1	4960.00	4960.00	0.4kV 走廊
67	混凝土道路	150mm 厚		中国	平方米	183.6	380.00	69768.00	
68	人行道	大理石彩砖		中国	平方米	45.6	180.00	8208.00	
69	绿化	草皮加彩砖		中国	平方米	48	150.00	7200.00	
70	相关服务费用							659020.00	
								3362612.00	

