

投标货物报价明细表

[货币单位：人民币元]

报价人名称：广东中致建设工程有限公司

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价	总价
	修缮项目					
	装饰部分 (新增部分)					
1	抹灰面油漆	1. 独立柱刷白色乳胶漆 2. 位置：首层 二层柱面	m2	165	26. 03	4295. 54
2	内墙面乳胶漆	1. 抹灰面内墙乳胶漆 墙柱面 二遍 2. 刮成品腻子粉 一般型遍数(遍):2 3. 位置：首层 二层内墙面	m2	1371. 4077	30. 68	42078. 56
3	墙面一般抹灰	1. 底层抹灰 15mm 各种墙面 内墙 实际水泥 石灰砂浆厚度(mm):20 2. 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6	m2	1371. 4077	34. 15	46833. 50
4	天棚喷刷涂料	1. 基层类型: 楼承板底	m2	364. 4	58. 23	21220. 18

		2. 涂料品种、喷刷遍数:梦幻千色 梦幻效果				
5	外墙面防水乳胶漆	1. 抹灰面防水外墙乳胶漆 墙柱面 二遍 2. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍	m2	1206.4557	36.03	43470.17
6	墙面一般抹灰	1. 底层抹灰 15mm 各种墙面 外墙 实际水泥 石灰砂浆厚度(mm):20 2. 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6	m2	1206.4557	42.73	51551.01
7	墙 碳纤维布 单层	1. 外墙补强(局部修复)	m2	267.554	490.12	131132.58
8	瓦屋面	1. 铺于木檩条木檐板土瓦屋面 单层瓦 抹脚 瓦 搭七留三 合并制作子目 抹灰用混合砂 浆(配合比) 中砂 1:2:8	m2	669.7399	176.75	118375.46
9	抹灰面油漆	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 2. 抹灰面乳胶漆 天棚面 面漆一遍	m2	25.772	23.06	594.27
10	块料楼地面	1. 底层: 20mm 厚 1:3 水泥砂浆找平层 2. 面层: 600*600 红泥砖面层 3. 位置: 首层地面	m2	362.975	97.45	35370.48
11	石材楼地面	1. 底层: 20mm 厚 1:3 水泥砂浆找平层	m2	225.1096	201.09	45266.78

		2. 面层: 清灰麻石火烧面 3. 位置: 首层地面				
12	块料楼地面	1. 底层: 20mm 厚 1:3 水泥砂浆找平层 2. 面层: 梯级砖 3. 位置: 楼梯面	m2	33.31	262.10	8730.51
13	块料楼地面	1. 底层: 20mm 厚 1:3 水泥砂浆找平层 2. 面层: 600*600 瓷砖仿古砖 3. 位置: 二三层地面	m2	340.9781	132.55	45197.14
14	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 钢窗制安 2. 框、扇材质: 5mm 钢板拉槽 3. 玻璃品种、厚度: 6mm 平板玻璃 4. 1100*873mm	樘	38	428.05	16265.96
15	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 钢窗制安 2. 框、扇材质: 5mm 钢板拉槽 3. 玻璃品种、厚度: 6mm 平板玻璃 4. 1100*628mm	樘	14	307.92	4310.89

16	金属(塑钢)门	1、仿制工业铁趟门 2、尺寸：2400*1600mm	m2	7.68	226.18	1737.03
17	金属(塑钢)门	1、仿制工业铁趟门 2、尺寸：2400*1200mm	m2	5.76	226.18	1302.77
18	金属门窗拆除	1、门窗拆除 金属 2、拆除废料外运 10km	m2	59.04	59.02	3484.61
19	砌筑渠道	1. 砖砌明沟 两边 1 砖 合并制作子目 抹灰 水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m	124.119	122.24	15172.12
20	天棚抹灰面拆除	1. 天棚面抹灰铲除 一般抹灰 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km 内 实际运距(km):10	m2	226.58	0.015	15.72
21	钢结构构件除锈	1. 旧金属构件人工除锈	m2	226.58	0.015	2.25
22	抹灰面油漆	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 2. 抹灰面乳胶漆 天棚面 面漆一遍	m2	226.58	0.015	23.06
	钢结构部分					
23	H型钢柱	1. 钢材品种、规格:H钢柱 250*250*14*14mm	t	6.389	6800.84	43450.59

		2. 油漆品种、刷漆遍数:刷防锈漆一遍、刷金属面油醇酸磁漆 二遍				
24	H 型钢梁	1. 钢材品种、规格:H 钢梁 2. 油漆品种、刷漆遍数:刷防锈漆一遍、刷金属面油醇酸磁漆 二遍	t	22.99	0.015	6617.35
25	4mm 厚钢楼板	1. 钢材品种、规格:压型钢楼板 1.2mm 2. 油漆品种、刷漆遍数:刷防锈漆一遍、刷金属面油醇酸磁漆 二遍	m2	364.4	0.015	248.68
26	钢梯	1. 钢梯形式:踏步式 2. 油漆品种、刷漆遍数:刷防锈漆一遍、刷金属面油醇酸磁漆 二遍	t	2.535	0.015	7936.27
27	H 型钢柱 (梯柱)	1. 钢材品种、规格:H 钢柱 250*250*14*14mm 2. 油漆品种、刷漆遍数:刷防锈漆一遍、刷金属面油醇酸磁漆 二遍	t	0.825	0.015	6800.84
28	H 型钢梁 (梯梁)	1. 钢材品种、规格:H 钢梁 2. 油漆品种、刷漆遍数:刷防锈漆一遍、刷金	t	2.532	0.015	6617.35

		属面油醇酸磁漆 二遍				
	土建部分					
29	挖基坑土方	1. 挖新增基础承台土方	m3	35.28	39.22	1383.78
30	回填方	1. 回填土 人工夯实	m3	9.856	32.93	324.54
31	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:人工运土方 运距 20m 内,人工装卸汽车运土方 运距 10km	m3	25.424	54.51	1385.86
32	地基垫层 C15	1. 垫层厚度:100mm 2. 混凝土强度等级:C15 商品混凝土	m3	3.92	593.15	2325.14
33	基础承台 C30	1. 基础承台 1200*800*800mm 2. 混凝土强度等级:C30 商品混凝土	m3	21.504	619.79	13328.00
34	钢板面混凝土 C25	1. 混凝土强度等级:C25	m3	36	626.34	22548.30
35	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级、螺纹钢制作安装	t	3.624	5252.80	19036.14
36	钢筋套筒	1. 钢筋套筒	套	80	11.82	945.60
	拆除部分					

37	人工单项拆除 铲除内墙抹灰面涂料	1. 人工铲除内墙面抹灰及饰面 2. 垃圾外运运距：10km 3. 位置：内墙面	m2	1430.45	12.98	18570.53
38	人工单项拆除 铲除外墙抹灰面涂料	1. 人工铲除外墙面抹灰及饰面 2. 垃圾外运运距：10km 3. 位置：外墙面	m2	1217.8627	12.98	15810.66
39	人工单项拆除 辘筒瓦面单层瓦	1. 拆除屋面瓦 2. 垃圾外运	m2	669.74	11.91	7975.70
40	人工单项拆除 块料面层	1. 人工单项拆除 地面垫层 2. 垃圾外运运距：10km	m2	725.01	34.24	24823.33
41	人工单项拆除 木楼梯	1. 拆除原木楼梯 2. 垃圾外运运距：10km	m2	12	28.99	347.86
42	人工整体拆除	1. 拆除旧建筑 2. 垃圾外运运距：10km	m2	472.75762	92.76	43851.79
43	人工单项拆除 辘筒瓦面 外围建筑物瓦面	1. 拆除屋面瓦 2. 垃圾外运	m2	165.795	11.91	1974.39

	措施项目				40417.28	40011.07
44	综合钢脚手架	综合钢脚手架搭拆 高度(m 以内) 12.5	m2	1685.5875	40417.28	40011.07
45	活动脚手架	墙柱面活动脚手架	m2	877.55	20.53	34600.73
46	活动脚手架	天棚活动脚手架	m2	364.4	2.00	1754.71
47	基础	独立基础模板	m2	33.6	4.80	1748.01
48	基础	基础垫层模板	m2	10.8	48.16	1618.06
49	屏风	屏风	共 40 平方,暂估 每平方 2200 元	暂估金额 88000	86680	87560
50	外立面栏杆修复	外立面栏杆修复	共 38.99 米, 暂 估 205 元/m	暂估金额 8000	7880	7960
51	仿古栏杆	仿古栏杆	共 41.6 米,暂估 800 元/m	暂估金额 33280	32780.8	33113.6
52	防治白蚁	防治白蚁	防治面积共 4076.3763m2, 暂 按 11 元/m2 进行 估算	暂估金额 44840.14	44167.54	44615.94

	安装项目					
1	普通灯具	30WLED 超薄吸顶灯	套	19	783.46	14885.72
2	装饰灯	25W LED 轨道射灯	套	108	117.25	12663.48
3	普通灯具	150W LED 工矿灯	套	7	783.46	5484.21
4	照明开关	单联单控开关	个	5	17.33	86.63
5	照明开关	双联双控开关	个	5	21.43	107.17
6	接线盒	接线盒	个	134	10.97	1470.37
7	接线盒	开关盒	个	45	10.74	483.14
8	配电箱	配电箱	台	1	713.17	713.17
9	插座	单相二三插座	个	29	21.08	611.29
10	电视插座	电视插座	个	1	37.83	37.83
11	信息插座	信息插座	个	5	45.20	226.01
12	双绞线缆	六类网线	m	110	3.47	381.39
13	双绞线缆	物理发泡聚乙烯绝缘 聚乙烯护套 75 欧姆 有线电视同轴电缆	m	60	6.46	387.70
14	配管	1、 ϕ 20 PVC 难燃塑料线管 暗配	m	250	10.83	2706.29

15	配管	1、 $\phi 15$ PVC 难燃塑料线管 暗配	m	120	9.77	1172.54
16	配线	1、铜芯塑料电线电缆 BV1.5mm ²	m	214	2.39	512.22
17	配线	1、铜芯塑料电线电缆 BV2.5mm ²	m	229.6	2.23	511.11
18	配线	1、铜芯塑料电线电缆 BV4mm ²	m	240	3.73	895.96
19	配线	1、铜芯塑料电线电缆 BVR 2.5mm ²	m	120	5.52	661.92
	措施项目		项	6885.3	6782.02	6782.02
20	高层施工		项	1		
21	脚手架搭拆		项	1	206.37	206.37
22	绿色施工安全防护措施费		项	111513.41	109840.71	109840.71
23	暂估价		项	174120.14	171508.34	171508.34
合计					1774773.86	