

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 办案楼——建筑与装饰工程

标段:

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	818238.33	
1.1	第一章 土石方工程	5537.49	
1.2	第四章 砌筑工程	104182.43	
1.3	第五章 混凝土及钢筋混凝土工程	113220.73	
1.4	第六章 金属结构工程	270812.17	
1.5	第八章 门窗工程	49678.19	
1.6	第九章 屋面及防水工程	5486.51	
1.7	第十章 保温、隔热、防腐工程	17803.19	
1.8	第十一章 楼地面装饰工程	39800.46	
1.9	第十二章 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	173247.79	
1.10	第十三章 天棚工程	19674.05	
1.11	第十四章 油漆、涂料、裱糊工程	12426.46	
1.12	第十五章 其他装饰工程	6368.86	
2	措施项目费	89535.54	
2.1	绿色施工安全防护措施费	56871.14	
2.2	其他措施项目费	32664.40	
3	其他项目费	14050.35	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费	14050.35	
3.8	工程优质费		
3.9	消纳费		
3.10	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价	921824.22	
6	增值税销项税额	82964.18	
7	工程造价	1004788.40	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 办案楼——建筑与装饰工程

标段:

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
8	其中：人工费	207616.66	
招标控制价合计		1004788.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 办案楼——建筑与装饰工程

标段：

第1页, 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		第一章 土石方工程					5537.49	
1	010101001001	平整场地	1、平整场地	m2	158.098	2.32	366.79	
2	010101003001	挖沟槽土方	1、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	15.203	7.63	116.00	
3	010101004001	挖基坑土方	1、人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 2、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	183.000	7.72	1412.76	
4	010103001001	回填方	1、回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	162.361	18.59	3018.29	
5	010103002001	余方弃置	1、挖掘机装土方 2、自卸汽车运土方 运距3km//扩：A1-1-53+A1-1-54*2	m3	35.842	17.40	623.65	
		第四章 砌筑工程					104182.43	
6	010401003001	180水泥砖外墙	1、混水砖外墙 墙体厚度 3/4砖(预拌水泥砂浆 M10)//换：预拌水泥砂浆 M10	m3	8.865	583.43	5172.11	
7	010402001001	200加气混凝土砌块外墙	1、蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm(预拌水泥砂浆 M7.5)//换：预拌水泥砂浆 M7.5	m3	83.241	526.97	43865.51	
8	010402001002	200加气混凝土砌块内墙	1、蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm(预拌水泥砂浆 M7.5)//换：预拌水泥砂浆 M7.5	m3	66.311	526.97	34943.91	
9	010402001003	120加气混凝土砌块内墙	1、蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 10cm(预拌水泥砂浆 M7.5)//换：预拌水泥砂浆 M7.5	m3	2.110	537.24	1133.58	
本页小计							90652.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 办案楼——建筑与装饰工程

标段：

第2页, 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010402001004	120加气混凝土砌块外墙	1、蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 10cm(预拌水泥砂浆 M7.5)//换: 预拌水泥砂浆 M7.5	m3	3.075	526.93	1620.31	
11	010401012001	砖砌挡水基	1、零星砌体(预拌水泥石灰砂浆 M10)//换: 预拌水泥石灰砂浆 M10	m3	1.316	725.41	954.64	
12	010507006001	钢筋混凝土化粪池	1、人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 2、人工装车 土方 3、自卸汽车运土方 运距3km//扩: A1-1-53+A1-1-54*2 4、玻璃钢化粪池安装 容量 9m3//换: 玻璃钢化粪池 HFBH-2-II	座	1.000	11529.23	11529.23	
13	010401012002	零星砌砖	1、水厕(蹲位) 水泥砂浆面//换: 预拌水泥砂浆 1:2 地面	个	9.000	551.46	4963.14	
		第五章 混凝土及钢筋混凝土工程					113220.73	
14	010501001001	垫层	1、混凝土垫层//换: 预拌混凝土 C15	m3	5.184	533.16	2763.90	
15	010501003001	独立基础	1、其他混凝土基础(普通预拌混凝土 C25)//换: 普通预拌混凝土 C25 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)(普通预拌混凝土 C25)//换: 普通预拌混凝土 C25	m3	14.400	561.73	8088.91	
本页小计							29920.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 办案楼——建筑与装饰工程

标段：

第3页, 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010502001001	矩形柱	1、矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱(普通预拌混凝土 C25)//换: 普通预拌混凝土 C25 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)(普通预拌混凝土 C25)//换: 普通预拌混凝土 C25	m3	4.320	671.74	2901.92	
17	010502002001	构造柱	1、构造柱(普通预拌混凝土 C25)//换: 普通预拌混凝土 C25	m3	0.084	731.12	61.41	
18	010503001001	基础梁	1、基础梁(普通预拌混凝土 C25)//换: 普通预拌混凝土 C25 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)(普通预拌混凝土 C25)//换: 普通预拌混凝土 C25	m3	15.820	558.12	8829.46	
19	010505003001	平板	1、平板、有梁板、无梁板(普通预拌混凝土 C25)//换: 普通预拌混凝土 C25 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)(普通预拌混凝土 C25)//换: 普通预拌混凝土 C25	m3	47.140	575.10	27110.21	
20	010103001002	回填石屑	1、回填石屑	m3	10.500	163.24	1714.02	
21	010507002001	室内地坪	1、地坪 厚度10cm//扩: A1-5-80+A1-5-81*2//换: 普通预拌混凝土 C20 //换: 普通预拌混凝土 C20 细石混凝土	m2	131.250	63.99	8398.69	
22	010507005001	压顶	1、压顶、扶手(普通预拌混凝土 C25)//换: 普通预拌混凝土 C25	m3	2.383	798.83	1903.61	
本页小计							50919.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 办案楼——建筑与装饰工程

标段：

第4页, 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010510003001	过梁	1、小型构件预制 过梁、花架条(普通预拌混凝土 C25)//换: 普通预拌混凝土 C25 2、小型预制构件安装 过梁、花架条、架空隔热板、地沟盖板、空调板 3、预制混凝土构件模板制安 地沟盖板 4、圆钢 $\leq \Phi 10$ 点焊	m3	2.325	2040.54	4744.26	
24	010515001001	现浇构件钢筋	1、现浇构件圆钢 $\Phi 10$ 以内	t	4.002	5409.31	21648.06	
25	010515001002	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 $\Phi 10$ 以内	t	0.361	5419.12	1956.30	
26	010515001003	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 $\Phi 25$ 以内	t	2.313	5182.15	11986.31	
27	010515001004	现浇构件钢筋	1、现浇构件箍筋 圆钢 $\Phi 10$ 以内	t	1.743	6203.37	10812.47	
28	010516003001	机械连接	1、套筒直螺纹钢筋接头 $\Phi 18$ 以内	个	24.000	12.55	301.20	
		第六章 金属结构工程					270812.17	
29	010603001001	实腹钢柱	1、住宅钢结构 钢柱安装 每根构件质量 $\leq 3t$ 2、H型钢 HW300x200x8x12	t	6.733	5701.87	38390.69	
30	010604001001	钢梁	1、住宅钢结构 钢梁安装 每根构件质量 $\leq 0.5t$ 2、HW300x200x8x12	t	20.712	5633.95	116690.37	
31	010604001002	钢梁	1、住宅钢结构 钢梁安装 每根构件质量 $\leq 0.5t$ 2、HW250x175x7x11	t	6.785	5633.95	38226.35	
32	010605001001	钢板楼板	1、压型钢板楼层板 2、镀锌压型钢板:YX-50-200-600-0.8	m2	423.313	89.72	37979.64	
33	010606008001	钢梯	1、钢楼梯 踏步式 2、型钢 3、钢楼梯 踏步式 4、镀锌钢管	t	1.754	6994.61	12268.55	
本页小计							295004.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 办案楼——建筑与装饰工程

标段：

第5页, 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	010516001001	螺栓	1、预埋螺栓	t	0.080	10031.25	802.50	
35	010516002001	预埋铁件	1、预埋铁件//换: 钢板 综合	t	0.760	9031.15	6863.67	
36	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 钢板网//换: 钢板网 0.6	m2	569.413	18.66	10625.25	
37	011405001002	金属面油漆	1、金属面 防锈漆 2遍//扩: A1-15-124+补A1-15-124	m2	1078.839	8.31	8965.15	
		第八章 门窗工程					49678.19	
38	010802001001	铝合金 平开门 (M0720A、M0720、M0820、M0821)	1、铝合金平开门安装 2、铝合金平开门	m2	26.380	360.08	9498.91	
39	010802001002	不锈钢门 (M0713)	1、标准全封钢门 2、不锈钢门	m2	0.910	768.22	699.08	
40	010802001003	豪华不锈钢门 (M0817、M0921、M1623)	1、标准全封钢门 2、豪华不锈钢门	m2	27.720	768.22	21295.06	
41	010807001001	铝合金推拉窗 (C1008、C1015、C1518、C0815、C1518)	1、推拉窗安装 2、铝合金推拉窗	m2	49.300	319.58	15755.29	
42	010807001002	铝合金平开窗 (C0615)	1、平开窗安装 2、铝合金平开窗	m2	0.900	432.72	389.45	
43	010807005001	不锈钢防盗网	1、304不锈钢防盗网 Φ20*1.0@100	m2	19.300	105.72	2040.40	
		第九章 屋面及防水工程					5486.51	
44	010903002001	卫生间墙面1.5m高涂膜防水	1、双组份聚氨酯涂膜防水 平面 2mm厚 //扩: A1-10-91+A1-10-92//调: 立面涂刷聚氨酯	m2	84.200	43.12	3630.70	
45	010904002001	卫生间楼(地)面涂膜防水	1、双组份聚氨酯涂膜防水 平面 2mm厚 //扩: A1-10-91+A1-10-92	m2	45.936	40.40	1855.81	
		第十章 保温、隔热、防腐工程					17803.19	
本页小计							82421.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 办案楼——建筑与装饰工程

标段:

第6页, 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	011001001001	屋面刚性层	1、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm(预拌水泥砂浆 1:2.5)//换: 预拌水泥砂浆 1:2.5 地面 2、双组份聚氨酯涂膜防水 平面 2mm厚 //扩: A1-10-91+A1-10-92 3、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm(预拌水泥砂浆 1:2.5)//换: 预拌水泥砂浆 1:2.5 地面	m2	211.565	84.15	17803.19	
		第十一章 楼地面装饰工程					39800.46	
47	011102003001	询/讯问室、人身检查室、候问室、宿舍等600*600耐磨砖	1、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm(预拌水泥砂浆 1:2)//换: 预拌水泥砂浆 1:2 地面 2、楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆//换: 600*600耐磨砖 //换: 预拌水泥砂浆 1:2 地面	m2	264.159	101.56	26827.99	
48	011102003002	卫生间、阳台、洗衣房300*300防滑砖地面	1、细石混凝土找平层 50mm//换: 普通预拌混凝土 C20 //扩: A1-12-9+A1-12-10*4//换: 普通预拌混凝土 C20 细石 2、楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆//换: 300*300防滑砖 //换: 预拌水泥砂浆 1:2 地面	m2	45.936	120.34	5527.94	
本页小计							50159.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 办案楼——建筑与装饰工程

标段：

第7页, 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	011105003001	宿舍、阳台、走廊、杂物间等其他区域100高黑色抛光砖踢脚线	1、底层抹灰20mm 各种墙面 内墙//换：预拌水泥石灰砂浆 1:1:6 抹灰//换：预拌水泥砂浆 1:2 2、铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆//换：300*300瓷质抛光砖 //换：预拌水泥砂浆 1:2 抹灰	m2	23.041	150.71	3472.51	
50	011105006001	询/讯问室、人身检查室、候问室 100高拉丝不锈钢踢脚线	1、底层抹灰20mm 各种墙面 内墙//换：预拌水泥砂浆 1:2.5 //换：A1-13-1+A1-13-7*5//换：预拌水泥砂浆 1:2.5 抹灰//换：预拌水泥石灰砂浆 1:1:6 抹灰 2、踢脚线 金属板//换：拉丝不锈钢踢脚线	m2	8.810	201.70	1776.98	
51	011108001001	英国棕花岗石门槛石	1、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm(预拌水泥砂浆 1:2)//换：预拌水泥砂浆 1:2 //换：预拌水泥砂浆 1:2 地面 2、铺贴花岗岩 零星装饰 水泥砂浆 石材厚度30mm//换：英国棕花岗石 20mm//换：预拌水泥砂浆 1:2.5 地面	m2	4.934	444.88	2195.04	
		第十二章 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					173247.79	
本页小计							7444.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 办案楼——建筑与装饰工程

标段:

第8页, 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	011204003001	卫生间300*600瓷片墙面	1、底层抹灰15mm 各种墙面 内墙(预拌水泥砂浆 1:2.5)//换: 预拌水泥砂浆 1:2.5 //换: 预拌水泥砂浆 1:2.5 抹灰 2、墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外//换: 300*600瓷片 //换: 预拌水泥砂浆 1:2 抹灰	m2	115.452	117.42	13556.37	
53	011204003002	外墙、压顶面、阳台内外侧 45*195mm纸皮砖墙面	1、底层抹灰15mm 各种墙面 外墙(预拌水泥防水砂浆 1:2.5)//换: 预拌水泥防水砂浆 1:2.5 抹灰//调: 钉(挂)网 2、墙面 聚合物水泥砂浆 4mm//扩: A1-13-23+A1-13-56*-16//换: 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1 3、镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙//换: 瓷质锦砖 粒径 45×195	m2	657.984	162.64	107014.52	
54	011207001001	询/讯问室、人身检查室、候问室 2.2m高深蓝色大切角包覆软包防护墙	1、轻钢龙骨 中距(mm)竖603横1500 2、胶合板基层 9mm 3、饰面层 海棉软包皮革面	m2	192.990	174.24	33626.58	
55	011201001001	询/讯问室、人身检查室、候问室 2.2m以上、宿舍等其他区域墙面 一般抹灰	1、各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙//换: 预拌水泥砂浆 1:2.5 抹灰//换: 预拌水泥石灰砂浆 1:2:8 抹灰	m2	676.743	28.15	19050.32	
		第十三章 天棚工程					19674.05	
本页小计							173247.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 办案楼——建筑与装饰工程

标段：

第9页, 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	011302001001	卫生间、洗衣房 300*300铝扣板吊 顶天棚	1、装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 2、方型铝扣板面层 300×300//换: 铝合金方板 300×300 0.6	m2	24.186	130.75	3162.32	
57	011302001002	询/讯问室、人身检查室、侯问室 2.2m以上、宿舍 等其他区域石膏板吊顶天棚	1、装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2、石膏板面层 安在U型轻钢龙骨上//换: 石膏板 8mm	m2	228.948	72.12	16511.73	
		第十四章 油漆、涂料、裱糊工程					12426.46	
58	011405001001	钢结构面油漆天棚	1、金属面 环氧富锌漆一遍 2、机喷环氧富锌漆防锈漆一遍	m2	146.907	23.78	3493.45	
59	011406001001	询/讯问室、人身检查室、侯问室 2.2m以上、宿舍 等其他区域扇灰	1、成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍//调: A1-15-150*2	m2	676.743	13.20	8933.01	
		第十五章 其他装饰工程					6368.86	
60	011502005001	石粉树脂阳角线	1、玻璃条装饰线(直线) 玻璃胶粘贴 宽度50mm以内//换: 石粉树脂阳角线	m	16.100	5.31	85.49	
61	011503001001	走廊不锈钢护栏	1、不锈钢栏杆制安直型//换: 不锈钢管 D22 //增: 不锈钢管 D50 //换: 不锈钢管 D19*0.8mm //换: 不锈钢管 D51*1.0mm //换: 不锈钢管 D38*1.0mm 2、不锈钢扶手 Φ60 直型//换: 不锈钢扶手 φ51*1.0mm	m	32.910	156.76	5158.97	
本页小计							37344.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 办案楼——建筑与装饰工程

标段：

第10页, 共11页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 办案楼——建筑与装饰工程

标段:

第11页, 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	011702002001	矩形柱	1、矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m 1.8	m2	50.400	60.82	3065.33	
78	011702003001	构造柱	1、矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m 1.2	m2	1.680	65.67	110.33	
79	011702005001	基础梁	1、基础梁模板 支模高度3.6m	m2	142.644	59.07	8425.98	
80	011702028001	压顶	1、压顶、扶手模板	m	94.530	38.83	3670.60	
81	011703001001	垂直运输	1、建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构	m2	383.496	38.69	14837.46	
82	011707004001	二次搬运		项	1.000			
83	011707005001	冬雨季施工		项	1.000			
84	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			
85	011707007001	已完工程及设备保护		项	1.000			
86	CSQTFY001	其他费用		项	1.000			
本页小计							30109.70	
合计							869637.21	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 办案楼——建筑与装饰工程

标段:

第1页, 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXM	按系数计算的其他绿色施工安全防护措施费			38136.66			
1.1.1	011707001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	19.00	38136.66			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的19%计算
		小计			38136.66			
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	WMGDZJF001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					省级文明工地按2.10%计算；市级文明工地按1.20%计算
2.2	011707002001	夜间施工增加费	夜间施工人工费					按夜间施工项目人工的20%计算
2.3	GGCSF001	赶工措施费	$(1 - GGXS) * (QRG + QMGS)$					
		小计						
合计					38136.66			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 办案楼——建筑与装饰工程

标段：

第1页, 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	预算包干费	14050.35		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费			市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算；
9	消纳费			根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程
10	其他费用			
总计		14050.35		

主要材料设备价格表

工程名称： 办案楼——建筑与装饰工程第1页 共6页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
1	0001001	综合工日		工日		95.22
2	0003006	综合工日	(机械用)	工日		95.22
3	00010003	机上人工		工日		216.20
4	00010010	人工费		元		0.94
5	01010030	热轧圆盘条 Φ10以内		t	16.52	4230.00
6	01010040	螺纹钢 Φ25以内		t	16.52	4240.00
7	01010120	螺纹钢 Φ10以内		t	16.52	4330.00
8	01030017	镀锌低碳钢丝 Φ4.0		kg	16.52	4.67
9	01030031	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	16.52	5.14
10	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	16.52	4.91
11	01050001	钢丝绳 Φ14.1~15		kg	16.52	3.66
12	01090021	圆钢 综合		kg	16.52	4.23
13	01090022	圆钢 Φ10以内		t	16.52	4230.00
14	01290348-0003	镀锌压型钢板:YX-50-200-600-0.8		m2	16.52	48.67
15	1103251	酚醛红丹防锈漆		kg	16.52	12.52
16	1141191	松节油		kg	16.52	7.39
17	01210001	角钢 综合		kg	16.52	4.41
18	01290308	镀锌钢板 2.0		m2	16.52	73.13
19	1539011	脚手架钢管底座		个	16.52	3.78
20	01610020	钨棒		kg	16.52	23.77
21	01630130	吊装夹具		套	16.52	180.00
22	02030040	门窗密封橡胶条		m	16.52	2.55
23	02050260	密封胶圈		个	16.52	13.33
24	02270070	土工布		m2	16.52	5.00
25	02290030	麻袋		个	16.52	1.89
26	02350001	皮革		m2	16.52	36.19
27	03010126	自攻螺钉 M3×10		十套	16.52	0.25
28	03010128	自攻螺钉 M4×15		十套	16.52	0.39
29	03010155	不锈钢螺钉 M5×12		十套	16.52	2.23
30	03010195	木螺钉 M5×50		十套	16.52	0.32
31	03010320	螺母 综合		十个	16.52	2.82
32	03010430	六角螺栓 综合		kg	16.52	5.58

主要材料设备价格表

工程名称： 办案楼——建筑与装饰工程 第2页 共6页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
33	03011315	高强螺栓		kg	16.52	12.00
34	03011325	对拉螺栓		kg	16.52	5.38
35	03013101	膨胀螺栓 M5×50		十套	16.52	1.30
36	03013121	膨胀螺栓 M6×80		十套	16.52	2.65
37	03016191	专用螺母垫圈 Q235 3#		块	16.52	0.99
38	03019001	圆钉 综合		kg	16.52	5.38
39	03019021	圆钉 50～75		kg	16.52	5.07
40	03019031	射钉		十个	16.52	0.06
41	03019041	枪钉		盒	16.52	6.35
42	03019161	马钉 综合		kg	16.52	5.21
43	03134011	水砂纸		张	16.52	0.77
44	03135001	低碳钢焊条 综合		kg	16.52	6.32
45	03135071	低合金钢耐热焊条 综合		kg	16.52	12.75
46	03136071	不锈钢焊丝		kg	16.52	30.00
47	03136191	二氧化碳药芯焊丝 V-71		kg	16.52	10.99
48	03210115-0001	钢板网 0.6		m2		5.40
49	3203071	脚手架钢管	Φ51×3.5	m	16.52	15.25
50	3203131	脚手架活动扣	(含螺丝)	套	16.52	5.20
51	3203141	脚手架直角扣	(含螺丝)	套	16.52	5.20
52	3209001	脚手架接驳管	Φ43×350	支	16.52	4.90
53	03210295	不锈钢法兰座(装饰用) Φ59		个	16.52	8.15
54	03213001	铁件 综合		kg	16.52	4.84
55	03213001-0001	钢板 综合		kg	16.52	4.62
56	03213111	镀锌铁码		支	16.52	0.47
57	03230043	直螺纹套筒接头	Φ20以内	个	16.52	3.80
58	04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5		t	16.52	475.00
59	04010045	白色硅酸盐水泥 32.5		t	16.52	670.00
60	04030010	细砂		m3	2.92	240.00
61	04030015	中砂		m3	2.92	240.00
62	04050025	碎石 10		m3	2.92	148.00
63	04070045	石屑		m3	2.92	82.00
64	04090015	生石灰		t	2.92	530.00

主要材料设备价格表

工程名称： 办案楼——建筑与装饰工程第3页 共6页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
65	04130001	标准砖 240×115×53		千块	2. 92	398. 00
66	04150001	蒸压加气混凝土砌块	600×100×200	千块	16. 52	3540. 00
67	04150010	蒸压加气混凝土砌块	600×200×200	千块	16. 52	7080. 00
68	05010040	松杂原木 Φ100~280		m3	16. 52	1050. 00
69	05030080	松杂板枋材		m3	16. 52	1330. 00
70	05030180	松木板		m3	16. 52	1450. 00
71	05030320	垫木		m3	16. 52	1549. 95
72	05030370	松杂直边板		m3	16. 52	1450. 00
73	05050070	胶合板 2440×1220×5		m2	16. 52	15. 06
74	05050080	胶合板 2440×1220×9		m2	16. 52	20. 50
75	05050120	防水胶合板 模板用 18mm		m2	16. 52	50. 40
76	06010010	平板玻璃 5		m2	16. 52	26. 68
77	06010020	平板玻璃 6		m2	16. 52	31. 30
78	07010001-0001	300*300瓷质抛光砖		m2		36. 92
79	07010025-0001	300*600瓷片		m2		34. 02
80	07050010-0001	300*300防滑砖		m2		27. 92
81	07050030-0001	600*600耐磨砖		m2		34. 00
82	07070002-0001	瓷质锦砖 粒径45×195		m2		23. 83
83	08030080-0001	英国棕花岗石	20mm	m2		317. 18
84	09010001-0001	石膏板	8mm	m2		13. 14
85	09050040-0001	铝合金方板 300×300	0. 6厚	m2		64. 80
86	10010030	轻钢小龙骨 h19		m	16. 52	1. 94
87	10010040	轻钢中龙骨		m	16. 52	3. 58
88	10010050	轻钢大龙骨 h=45		m	16. 52	3. 75
89	10010070	镀锌轻钢龙骨 75×40		m	16. 52	5. 93
90	10010080	镀锌轻钢龙骨 75×50		m	16. 52	7. 01
91	10130030	轻钢中龙骨横撑 h19		m	16. 52	3. 58
92	11070001-0002	304不锈钢防盗网 Φ20*1. 0@100		m2	16. 52	105. 72
93	12030090-0001	拉丝不锈钢踢脚线		m2		117. 02
94	12170001-0001	石粉树脂阳角线		m		1. 81
95	12230010-0001	不锈钢扶手 Φ51*1. 0mm		m		21. 00
96	12230010-0002	不锈钢扶手 Φ63*1. 2mm		m		26. 00

主要材料设备价格表

工程名称： 办案楼——建筑与装饰工程 第4页 共6页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
97	13010210	环氧富锌底漆		kg	16.52	22.22
98	13030260	环氧富锌漆		kg	16.52	22.30
99	13030500	腻子粉 成品(一般型)		kg	16.52	2.94
100	13050153	聚氨酯防水涂料 双组份 I型		kg	16.52	9.25
101	13050440	酚醛红丹防锈漆		kg	16.52	12.52
102	13050450	酚醛铁红防锈漆		kg	16.52	7.99
103	13350190	密封毛条		m	16.52	0.34
104	13410010	嵌缝料		kg	16.52	0.58
105	13410050	软填料		kg	16.52	3.90
106	14010030	松节油		kg	16.52	7.39
107	14050050	溶剂油		kg	16.52	3.94
108	14090070	石蜡		kg	16.52	3.00
109	14210050	环氧树脂 综合		kg	16.52	24.89
110	14310050	草酸		kg	16.52	5.59
111	14350250	隔离剂		kg	16.52	7.05
112	14350300	环氧富锌底漆稀释剂		kg	16.52	31.25
113	14350410	聚合物乳液		kg	16.52	9.87
114	14390030	二氧化碳		m3	16.52	4.72
115	14390060	氩气		m3	16.52	12.08
116	14390070	氧气		m3	16.52	5.16
117	14390100	乙炔气		kg	16.52	13.30
118	14410060	903胶		kg	16.52	5.50
119	14410120	玻璃胶		L	16.52	11.16
120	14410130	玻璃胶 335克/支		支	16.52	11.16
121	14410490	墙边胶		L	16.52	46.77
122	14410500	乳液		kg	16.52	5.83
123	14410580	万能胶 1kg/瓶		kg	16.52	11.97
124	15130160	海绵 δ 20 阻燃		m2	16.52	8.85
125	17050020-0001	不锈钢管 D19*0.8mm		m		5.10
126	17050020-0002	不锈钢管 D20*1.0mm		m		5.10
127	17050030-0001	不锈钢管 D51*1.0mm		m		14.00
128	17050050-0001	不锈钢管 D38*1.0mm		m		13.20

主要材料设备价格表

工程名称： 办案楼——建筑与装饰工程

第5页 共6页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
129	17050050-0002	不锈钢管 D32*1.0mm		m		13.20
130	17270180	高压橡胶管 综合		m	16.52	59.37
131	18250615	管箍		个	16.52	9.29
132	33010088-0003	HW300x200x8x12		t	16.52	4401.00
133	33010088-0004	HW250x175x7x11		t	16.52	4401.00
134	33010365-0003	H型钢 HW300x200x8x12		t	16.52	4401.00
135	33070060-0001	玻璃钢化粪池	HFBH-2- II	个		10359.96
136	34090010	白棉纱		kg	16.52	11.47
137	34110010	水		m3	2.92	3.58
138	35030020	脚手架接驳管	Φ43×350	支	16.52	5.74
139	35030050	脚手架钢管 Φ51×3.5		m	16.52	13.08
140	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)		套	16.52	5.24
141	35050025	密目式阻燃安全网		m2	16.52	8.50
142	35090230	钢支撑		kg	16.52	3.88
143	35090280-0002	型钢		t	16.52	4401.00
144	35090280-0003	镀锌钢管		t	16.52	6216.37
145	80010650-0001	预拌水泥砂浆 1:2	地面	m3		483.00
146	80010650-0002	预拌水泥砂浆 1:2	抹灰	m3		507.25
147	80010670	预拌水泥砂浆 M5.0		m3	16.52	440.32
148	80010680	预拌水泥砂浆 M7.5		m3	16.52	450.99
149	80010690	预拌水泥砂浆 M10		m3	16.52	462.63
150	80030290	炉(矿)渣 综合		m3	16.52	66.93
151	80050510	预拌水泥石灰砂浆 M10		m3	16.52	462.63
152	80050530-0001	预拌水泥砂浆 1:2.5	抹灰	m3		507.25
153	80050530-0002	预拌水泥砂浆 1:2.5	地面	m3		483.00
154	80050530-0003	预拌水泥石灰砂浆 1:1:6	抹灰	m3		450.02
155	80050540-0001	预拌水泥石灰砂浆 1:2:8	抹灰	m3	16.52	450.02
156	9946001	折旧费		元	17.00	0.85
157	9946011	大修理费		元	17.00	0.85
158	9946021	经常修理费		元	17.00	0.85
159	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	17.00	6.43
160	9946111	其他费用		元		1.00
161	9946131	其他材料费		元		1.00

主要材料设备价格表

工程名称： 办案楼——建筑与装饰工程 第6页 共6页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
162	80210180-0001	普通预拌混凝土 C20	细石混凝土	m3		483.00
163	80210180-0003	预拌混凝土	C15	m3		445.00
164	80210180-0004	普通预拌混凝土 C20	细石	m3	2.92	483.00
165	80210210	普通预拌混凝土 C25		m3	2.92	460.00
166	99450630	折旧费		元	17.00	1.00
167	99450640	检修费		元	17.00	1.00
168	99450650	维护费		元	17.00	1.00
169	99450660	安拆费		元		1.00
170	99450670	汽油	(机械用)国III93#	kg	17.00	7.80
171	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	17.00	6.43
172	99450700	电	(机械用)	kw·h	17.00	0.81
173	99450710	水	(机械用)	m3	17.00	3.58
174	99450760	其他材料费		元		1.00
175	ZC-0001	铝合金平开门		m2	16.52	248.48
176	ZC-0002	不锈钢门		m2	16.52	734.42
177	ZC-0003	豪华不锈钢门		m2	16.52	734.42
178	ZC-0004	铝合金推拉窗		m2	16.52	242.01
179	ZC-0005	铝合金平开窗		m2	16.52	333.77