

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称： 办案楼——安装工程

标段:

第1页 共1页

| 序号      | 汇总内容        | 金额(元)     | 其中：暂估价(元) |
|---------|-------------|-----------|-----------|
| 1       | 分部分项工程费     | 120783.91 |           |
| 1.1     | 电气设备安装工程    | 76025.79  |           |
| 1.2     | 建筑智能化工程     | 4263.70   |           |
| 1.3     | 给排水工程       | 30718.97  |           |
| 1.4     | 通风空调工程      | 1773.57   |           |
| 1.5     | 防雷工程        | 8001.88   |           |
| 2       | 措施项目费       | 13032.84  |           |
| 2.1     | 绿色施工安全防护措施费 | 11763.26  |           |
| 2.2     | 其他措施项目费     | 1269.58   |           |
| 3       | 其他项目费       | 3288.58   |           |
| 3.1     | 暂列金额        |           |           |
| 3.2     | 暂估价         |           |           |
| 3.3     | 计日工         |           |           |
| 3.4     | 总承包服务费      |           |           |
| 3.5     | 索赔费用        |           |           |
| 3.6     | 现场签证费用      |           |           |
| 3.7     | 预算包干费       | 3288.58   |           |
| 3.8     | 工程优质费       |           |           |
| 3.9     | 消纳费         |           |           |
| 3.10    | 其他费用        |           |           |
| 4       | 规费          |           |           |
| 5       | 税前工程造价      | 137105.33 |           |
| 6       | 增值税销项税额     | 12339.48  |           |
| 7       | 工程造价        | 149444.81 |           |
| 8       | 其中：人工费      | 32744.73  |           |
| 招标控制价合计 |             | 149444.81 |           |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 办案楼——安装工程

**标段：**

第1页, 共9页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                              | 项目特征描述                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元)  |          |     |
|------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------|-----|
|      |              |                                                   |                                                                                         |      |        | 综合单价    | 合价       | 其中  |
|      |              |                                                   |                                                                                         |      |        |         |          | 暂估价 |
|      |              | 电气设备安装工程                                          |                                                                                         |      |        |         | 76025.79 |     |
| 1    | 030404017011 | AL 总                                              | 1、成套配电箱安装<br>悬挂式(半周长m以内)<br>0.5<br>2、AL 总                                               | 台    | 1.000  | 3942.72 | 3942.72  |     |
| 2    | 030404017012 | AL1                                               | 1、成套配电箱安装<br>悬挂式(半周长m以内)<br>0.5<br>2、AL1                                                | 台    | 1.000  | 1963.43 | 1963.43  |     |
| 3    | 030404017013 | AL2                                               | 1、成套配电箱安装<br>悬挂式(半周长m以内)<br>0.5<br>2、AL2                                                | 台    | 1.000  | 2011.80 | 2011.80  |     |
| 4    | 030404017014 | AL1-01、AL1-02、<br>AL1-04、AL1-05、<br>AL1-06、AL1-07 | 1、成套配电箱安装<br>悬挂式(半周长m以内)<br>0.5<br>2、AL1-01、AL1-02、<br>AL1-04、AL1-05、<br>AL1-06、AL1-07  | 台    | 6.000  | 824.67  | 4948.02  |     |
| 5    | 030404017015 | AL2-01、AL2-02、<br>AL2-03、AL2-04、<br>AL2-05、AL2-07 | 1、成套配电箱安装<br>悬挂式(半周长m以内)<br>0.5<br>2、AL2-01、AL2-02、<br>AL2-03、AL2-04、<br>AL2-05、AL2-06、 | 台    | 7.000  | 852.21  | 5965.47  |     |
| 6    | 030404017016 | AL1-03                                            | 1、成套配电箱安装<br>悬挂式(半周长m以内)<br>0.5<br>2、AL1-03                                             | 台    | 1.000  | 757.59  | 757.59   |     |
| 7    | 030404017017 | AL2-08                                            | 1、成套配电箱安装<br>悬挂式(半周长m以内)<br>0.5<br>2、AL2-08                                             | 台    | 1.000  | 632.57  | 632.57   |     |
| 8    | 030404033001 | 天花式排气扇40W                                         | 1、风扇安装 天花式<br>排气扇<br>2、10寸天花式排气扇<br>40W                                                 | 台    | 7.000  | 163.85  | 1146.95  |     |
| 9    | 030404033002 | 窗式排气扇40W                                          | 1、风扇安装 排气扇<br>2、10寸窗式排气扇                                                                | 台    | 11.000 | 214.03  | 2354.33  |     |
| 10   | 030404034001 | 单联单控开关                                            | 1、照明开关安装 扳<br>式暗开关(单控) 单联<br>2、单联单控开关                                                   | 个    | 43.000 | 18.62   | 800.66   |     |
| 本页小计 |              |                                                   |                                                                                         |      |        |         | 24523.54 |     |

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 办案楼——安装工程

标段:

第2页, 共9页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |          |     |
|------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|-----|
|      |              |                         |                                                                          |      |        | 综合单价   | 合价       | 其中  |
|      |              |                         |                                                                          |      |        |        |          | 暂估价 |
| 11   | 030404034002 | 双联单控开关                  | 1、照明开关安装 板式暗开关(单控) 双联<br>2、双联单控开关                                        | 个    | 10.000 | 23.06  | 230.60   |     |
| 12   | 030404034003 | 三联单控暗开关                 | 1、照明开关安装 板式暗开关(单控) 三联<br>2、三联单控暗开关                                       | 个    | 1.000  | 26.87  | 26.87    |     |
| 13   | 030404035001 | 10A二、三插带开关              | 1、单相暗插座安装 单相(A以下) 16<br>2、10A二、三插带开关                                     | 个    | 58.000 | 24.92  | 1445.36  |     |
| 14   | 030404035002 | 10A二、三防水插带开关            | 1、单相暗插座安装 单相(A以下) 16<br>2、10A二、三防水插带开关                                   | 个    | 18.000 | 25.55  | 459.90   |     |
| 15   | 030404035003 | 空调插座                    | 1、单相暗插座安装 单相(A以下) 16<br>2、16A空调插座                                        | 个    | 14.000 | 38.67  | 541.38   |     |
| 16   | 030408001001 | 电力电缆ZR-YJV-4*35+1X16mm2 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35//扩: C4-8-2+补 C4-8-2*0<br>2、ZR-YJV-4*35+1X16mm2 | m    | 40.000 | 122.94 | 4917.60  |     |
| 17   | 030411001001 | 刚性难燃管 DN80              | 1、刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 65<br>2、刚性难燃管 DN80                          | m    | 40.000 | 31.23  | 1249.20  |     |
| 18   | 030411001002 | 刚性难燃管 DN20              | 1、刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20<br>2、刚性难燃管 DN20                          | m    | 96.147 | 16.34  | 1571.04  |     |
| 19   | 030411001003 | 配管                      | 1、镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20<br>2、镀锌钢管 SC20                            | m    | 50.973 | 28.86  | 1471.08  |     |
| 20   | 030411002001 | 线槽<br>MR150x100*1.2     | 1、金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300<br>2、MR150x100*1.2                                | m    | 50.331 | 62.94  | 3167.83  |     |
| 21   | 030411002002 | 线槽PR60*40               | 1、难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120<br>2、PR60*40                                   | m    | 4.929  | 23.18  | 114.25   |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                          |      |        |        | 15195.11 |     |

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 办案楼——安装工程

标段:

第3页, 共9页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                        | 计量单位 | 工程量      | 金 额(元) |          |     |
|------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------|------|----------|--------|----------|-----|
|      |              |                 |                                               |      |          | 综合单价   | 合价       | 其中  |
|      |              |                 |                                               |      |          |        |          | 暂估价 |
| 22   | 030411002003 | 线槽PR39*19       | 1、难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120<br>2、PR39*19        | m    | 322.487  | 18.18  | 5862.81  |     |
| 23   | 030411002004 | 线槽PR14*24       | 1、难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120<br>2、PR14*24        | m    | 156.791  | 17.15  | 2688.97  |     |
| 24   | 030411004001 | 配线ZR-BV-16mm2   | 1、线槽配线 导线截面(mm2以内) 16<br>2、ZR-BV-16mm2        | m    | 46.943   | 13.31  | 624.81   |     |
| 25   | 030411004002 | 配线ZR-BV-2.5mm2  | 1、线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5<br>2、ZR-BV-2.5mm2      | m    | 1129.633 | 3.23   | 3648.71  |     |
| 26   | 030411004004 | 配线ZR-BV-4mm2    | 1、线槽配线 导线截面(mm2以内) 6<br>2、ZR-BV-4mm2          | m    | 1317.932 | 4.41   | 5812.08  |     |
| 27   | 030411004005 | 配线ZR-BV-6mm2    | 1、线槽配线 导线截面(mm2以内) 6<br>2、ZR-BV-6mm2          | m    | 1120.343 | 5.90   | 6610.02  |     |
| 28   | 030411006001 | 接线盒             | 1、接线盒安装 开关(插座)盒 暗装<br>2、接线盒                   | 个    | 113.000  | 8.04   | 908.52   |     |
| 29   | 030411006002 | 接线盒             | 1、接线盒安装 接线盒 暗装<br>2、接线盒                       | 个    | 103.000  | 8.28   | 852.84   |     |
| 30   | 030412001001 | 600*600LED平板光管盘 | 1、普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 三管<br>2、600*600LED平板光管盘 48W | 套    | 37.000   | 163.17 | 6037.29  |     |
| 31   | 030412001002 | 300*300LED平板灯   | 1、方型吸顶灯安装 矩型罩<br>2、300*300LED平板灯 28W          | 套    | 11.000   | 97.40  | 1071.40  |     |
| 32   | 030412001003 | LED吸顶灯18W       | 1、半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 250                     | 套    | 16.000   | 79.49  | 1271.84  |     |
| 33   | 030412005001 | LED日光灯18W       | 1、普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管<br>2、1.2mLED日光灯18W       | 套    | 1.000    | 69.08  | 69.08    |     |
| 34   | 030414002001 | 送配电装置系统         | 1、送配电装置系统调试(综合) 1kV以下交流供电                     | 系统   | 1.000    | 848.77 | 848.77   |     |
| 本页小计 |              |                 |                                               |      |          |        | 36307.14 |     |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 办案楼——安装工程

标段：

第4页, 共9页

[illegible]

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 办案楼——安装工程

**标段：**

第5页, 共9页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                           | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |         |     |
|------|--------------|------|------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|-----|
|      |              |      |                                                                  |      |        | 综合单价   | 合价      | 其中  |
|      |              |      |                                                                  |      |        |        |         | 暂估价 |
| 45   | 031001006001 | 雨水管  | 1、室外塑料排水管(粘接)公称外径(mm以内) 110<br>2、雨水管PVC DN110<br>3、塑料排水管直接DN110  | m    | 34.915 | 32.07  | 1119.72 |     |
| 46   | 031001006002 | 雨水管  | 1、室外塑料排水管(粘接)公称外径(mm以内) 315<br>2、雨水管PVC DN300<br>3、塑料排水管直接DN300  | m    | 30.000 | 158.34 | 4750.20 |     |
| 47   | 031001006003 | 雨水管  | 1、室内塑料排水管(粘接)公称外径(mm以内) 110<br>2、雨水管PVC DN110<br>3、室内塑料排水管件DN110 | m    | 3.495  | 53.15  | 185.76  |     |
| 48   | 031001006012 | 污水管  | 1、室内塑料排水管(粘接)公称外径(mm以内) 50<br>2、污水管PVC DN50<br>3、室内塑料排水管件DN50    | m    | 22.000 | 27.03  | 594.66  |     |
| 49   | 031001006013 | 污水管  | 1、室内塑料排水管(粘接)公称外径(mm以内) 75<br>2、污水管PVC DN75<br>3、室内塑料排水管件DN75    | m    | 6.100  | 39.11  | 238.57  |     |
| 50   | 031001006004 | 污水管  | 1、室外塑料排水管(粘接)公称外径(mm以内) 110<br>2、污水管PVC DN110<br>3、塑料排水管直接DN110  | m    | 14.000 | 32.07  | 448.98  |     |
| 51   | 031001006005 | 污水管  | 1、室内塑料排水管(粘接)公称外径(mm以内) 110<br>2、污水管PVC DN110<br>3、室内塑料排水管件DN110 | m    | 43.475 | 53.15  | 2310.70 |     |
| 本页小计 |              |      |                                                                  |      |        |        | 9648.59 |     |

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 办案楼——安装工程

标段：

第6页， 共9页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |         |     |
|------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|-----|
|      |              |          |                                                                |      |        | 综合单价   | 合价      | 其中  |
|      |              |          |                                                                |      |        |        |         | 暂估价 |
| 52   | 031001006006 | 污水管      | 1、室外塑料排水管(粘接)公称外径(mm以内)200<br>2、污水管PVC DN200<br>3、塑料排水管直接DN200 | m    | 40.796 | 93.99  | 3834.42 |     |
| 53   | 031001007001 | 复合管      | 1、室内钢塑复合管(螺纹连接)公称直径(mm以内)40<br>2、衬塑PE冷水管DN40<br>3、室内钢塑给水管接     | m    | 26.544 | 54.29  | 1441.07 |     |
| 54   | 031001007002 | 复合管      | 1、室内钢塑复合管(螺纹连接)公称直径(mm以内)25<br>2、衬塑PE冷水管DN25<br>3、室内钢塑给水管接     | m    | 22.760 | 42.38  | 964.57  |     |
| 55   | 031001007003 | 复合管      | 1、室内钢塑复合管(螺纹连接)公称直径(mm以内)20<br>2、衬塑PE冷水管DN20<br>3、室内钢塑给水管接     | m    | 28.501 | 34.19  | 974.45  |     |
| 56   | 031001007004 | 复合管      | 1、室内钢塑复合管(螺纹连接)公称直径(mm以内)32<br>2、衬塑PE冷水管DN32<br>3、室内钢塑给水管接     | m    | 23.711 | 49.46  | 1172.75 |     |
| 57   | 031003001001 | 截止阀 DN20 | 1、螺纹阀安装 公称直径(mm以内)20<br>2、截止阀 DN20                             | 个    | 8.000  | 29.89  | 239.12  |     |
| 58   | 031003001002 | 截止阀 DN25 | 1、螺纹阀安装 公称直径(mm以内)25<br>2、截止阀 DN25                             | 个    | 2.000  | 46.06  | 92.12   |     |
| 59   | 031003013001 | 水表 DN25  | 1、螺纹水表 公称直径(mm以内)25<br>2、螺纹水表 DN25                             | 个    | 1.000  | 105.44 | 105.44  |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                |      |        |        | 8823.94 |     |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 办案楼——安装工程

标段：

第7页， 共9页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |          |     |
|------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                              |      |        | 综合单价   | 合价       | 其中  |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                              |      |        |        |          | 暂估价 |
| 60   | 031004003001 | 洗脸盆             | 1、挂墙式 成套安装<br>冷水 手动开关<br>2、洗脸盆<br>3、洗脸盆托架<br>4、洗脸盆排水附件<br>5、304不锈钢水龙头<br>DN15<br>6、角型阀(带铜活)<br>DN15<br>7、金属软管 DN15<br>8、螺纹管件 DN15                                            | 组    | 10.000 | 335.06 | 3350.60  |     |
| 61   | 031004006001 | 大便器             | 1、蹲式大便器安装<br>瓷低水箱//换: 普通<br>混凝土实心砌块<br>240mm×115mm×53mm<br>2、瓷蹲式大便器<br>3、瓷蹲式大便器水箱<br>配件<br>4、螺纹管件 DN15<br>5、金属软管 DN15<br>6、角型阀(带铜活)<br>DN15<br>7、冲洗器 DN32<br>8、瓷制大便器用存水<br>弯 | 组    | 9.000  | 535.28 | 4817.52  |     |
| 62   | 031004010001 | 淋浴器             | 1、成套淋浴器 手动<br>开关 冷热水<br>2、成品不锈钢淋浴器<br>3、螺纹管件 DN15                                                                                                                            | 套    | 7.000  | 374.67 | 2622.69  |     |
| 63   | 031004014001 | 不锈钢防臭地漏<br>DN75 | 1、金属地漏安装 公<br>称直径(mm以内) 80<br>2、不锈钢防臭地漏<br>DN75                                                                                                                              | 个    | 16.000 | 85.37  | 1365.92  |     |
|      |              | 通风空调工程          |                                                                                                                                                                              |      |        |        | 1773.57  |     |
| 64   | 011615001001 | 玻璃开孔(打洞)        | 1、玻璃钻孔 厚10mm<br>内 Φ15mm外                                                                                                                                                     | 个    | 11.000 | 11.28  | 124.08   |     |
| 65   | 011615001002 | 凿墙开孔(打洞)        | 1、墙体开孔 0.10m2<br>内                                                                                                                                                           | 个    | 7.000  | 10.18  | 71.26    |     |
| 66   | 030702005001 | 塑料通风管道          | 1、室内塑料排水管<br>(粘接) 公称外径(mm<br>以内) 110<br>2、塑料排风管   Φ110<br>3、室内塑料排风管件<br>  Φ110                                                                                               | m2   | 4.200  | 53.15  | 223.23   |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                              |      |        |        | 12575.30 |     |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 办案楼——安装工程

**标段：**

第8页, 共9页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |         |     |
|------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|-----|
|      |              |             |                                                                          |      |        | 综合单价   | 合价      | 其中  |
|      |              |             |                                                                          |      |        |        |         | 暂估价 |
| 67   | 030703011001 | 铝百叶防护罩      | 1、风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1280<br>2、300*300铝百叶防护罩                             | 个    | 7.000  | 70.53  | 493.71  |     |
| 68   | 030703018001 | 塑料罩类        | 1、风口安装 网式风口 周长(mm以内) 1500                                                | 个    | 7.000  | 26.30  | 184.10  |     |
| 69   | 031001006009 | 凝结管PVC DN25 | 1、空调凝结水塑料管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 25<br>2、凝结管PVC DN25<br>3、空调凝结水室内塑料管热熔管件 DN25 | m    | 30.831 | 14.65  | 451.67  |     |
| 70   | 031001006010 | 凝结管PVC DN20 | 1、空调凝结水塑料管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 20<br>2、凝结管PVC DN20<br>3、空调凝结水室内塑料管热熔管件 DN20 | m    | 17.401 | 12.96  | 225.52  |     |
|      |              | 防雷工程        |                                                                          |      |        |        | 8001.88 |     |
| 71   | 030409001001 | 接地极         | 1、接地极(板)制作、安装 接地板 钢板<br>2、钢接地板                                           | 块    | 2.000  | 607.90 | 1215.80 |     |
| 72   | 030409001002 | 接地极         | 1、断接卡子制作、安装                                                              | 根    | 2.000  | 51.66  | 103.32  |     |
| 73   | 030409003001 | 避雷引下线       | 1、避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下                                                      | m    | 88.200 | 18.18  | 1603.48 |     |
| 74   | 030409004001 | 均压环         | 1、均压环敷设 利用梁内钢筋                                                           | m    | 68.660 | 7.76   | 532.80  |     |
| 75   | 030409005001 | 避雷网         | 1、避雷网安装 沿折板支架敷设<br>2、Φ12mm镀锌圆钢                                           | m    | 76.820 | 45.72  | 3512.21 |     |
| 76   | 030409006001 | 避雷针         | 1、避雷小短针制作<br>2、避雷针 Φ12mm镀锌圆钢<br>3、避雷小短针在避雷网上安装                           | 根    | 3.000  | 54.11  | 162.33  |     |
| 77   | 030409008001 | 等电位端子箱      | 1、等电位端子箱安装 端子箱明装(半周长mm以内) 700<br>2、总等电位端子箱                               | 台    | 2.000  | 239.33 | 478.66  |     |
| 78   | 030414011001 | 接地装置        | 1、接地装置调试 独立接地装置(根以内) 3                                                   | 系统/组 | 1.000  | 393.28 | 393.28  |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                          |      |        |        | 9356.88 |     |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 办案楼——安装工程

标段：

第9页, 共9页

| 序号   | 项目编码             | 项目名称                            | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元)  |           |     |
|------|------------------|---------------------------------|----------|------|-------|---------|-----------|-----|
|      |                  |                                 |          |      |       | 综合单价    | 合价        | 其中  |
|      |                  |                                 |          |      |       |         |           | 暂估价 |
|      |                  | 措施项目                            |          |      |       |         | 1269.58   |     |
|      | AQFHWMSG         | 绿色施工安全防护措施费                     |          |      |       |         |           |     |
| 79   | SGXCWDHLSZDWD001 | 施工现场围挡和临时占地围挡                   |          | 项    | 1.000 |         |           |     |
| 80   | SGWDZM001        | 施工围挡照明                          |          | 项    | 1.000 |         |           |     |
| 81   | SGBD001          | 施工便道                            |          | 项    | 1.000 |         |           |     |
| 82   | FCJZLSSGFHP001   | 防尘降噪绿色施工防护棚                     |          | 项    | 1.000 |         |           |     |
| 83   | YBYL001          | 样板引路                            |          | 项    | 1.000 |         |           |     |
|      | QTCSF            | 其他措施项目费                         |          |      |       |         | 1269.58   |     |
| 84   | 031301010001     | 安装与生产同时进行施工增加费                  |          | 项    | 1.000 |         |           |     |
| 85   | 031301011001     | 在有害身体健康环境中施工增加费                 |          | 项    | 1.000 |         |           |     |
| 86   | 031301017001     | 脚手架搭拆费                          | 1、脚手架搭拆费 | 项    | 1.000 | 1269.58 | 1269.58   |     |
| 87   | 031302003001     | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |          | 项    | 1.000 |         |           |     |
| 88   | 031302007001     | 高层建筑增加费                         |          | 项    | 1.000 |         |           |     |
| 89   | DXGXJCJXF001     | 地下管线交叉降效费                       |          | 项    | 1.000 |         |           |     |
| 90   | 031301018001     | 其他措施                            |          | 项    | 1.000 |         |           |     |
| 本页小计 |                  |                                 |          |      |       |         | 1269.58   |     |
| 合计   |                  |                                 |          |      |       |         | 122053.49 |     |

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 办案楼——安装工程

标段：

第1页, 共1页

| 序号    | 项目编码          | 项目名称                                        | 计算基础                | 费率 (%) | 金额 (元)   | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注                                                                      |
|-------|---------------|---------------------------------------------|---------------------|--------|----------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1     | AQFHWMSG      | 绿色施工安全防护措施费                                 |                     |        |          |          |           |                                                                         |
| 1.1   | AXSJSCSXMF    | 按系数计算的其他绿色施工安全防护措施费                         |                     |        | 11763.26 |          |           |                                                                         |
| 1.1.1 | 031302001001  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费     | 35.77  | 11763.26 |          |           | 以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算                                            |
|       |               | 小计                                          |                     |        | 11763.26 |          |           |                                                                         |
| 2     | QTCSF         | 其他措施项目费                                     |                     |        |          |          |           |                                                                         |
| 2.1   | 粤031302008001 | 赶工措施费                                       | $(1-GGXS) * (QRG+Q$ |        |          |          |           |                                                                         |
| 2.2   | 031302002001  | 夜间施工增加费                                     | 夜间施工人工费             |        |          |          |           | 按夜间施工项目人工的20%计算                                                         |
| 2.3   | JTGCSGZJF001  | 交通干扰工程施工增加费                                 |                     |        |          |          |           | 在行人车辆通行的市政道路上施工所发生的施工降效费用，按在市政道路上施工项目人工费的10.00%计算（在小区内和交通全封闭的道路施工时不能计算） |
| 2.4   | 粤031302009001 | 文明工地增加费                                     | 分部分项人工费+分部分项机具费     |        |          |          |           | 省级文明工地按2.00%计算；市级文明工地按1.00%计算                                           |
|       |               | 小计                                          |                     |        |          |          |           |                                                                         |
| 合计    |               |                                             |                     |        | 11763.26 |          |           |                                                                         |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 办案楼——安装工程

标段：

第1页, 共1页

| 序号  | 项目名称    | 金额(元)   | 结算金额(元) | 备注                                                                |
|-----|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 1   | 暂列金额    |         |         |                                                                   |
| 2   | 暂估价     |         |         |                                                                   |
| 2.1 | 材料暂估价   |         |         |                                                                   |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |         |         |                                                                   |
| 3   | 计日工     |         |         |                                                                   |
| 4   | 总承包服务费  |         |         |                                                                   |
| 5   | 索赔费用    |         |         |                                                                   |
| 6   | 现场签证费用  |         |         |                                                                   |
| 7   | 预算包干费   | 3288.58 |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算                                        |
| 8   | 工程优质费   |         |         | 市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算；                       |
| 9   | 消纳费     |         |         | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程 |
| 10  | 其他费用    |         |         |                                                                   |
| 总计  |         | 3288.58 |         |                                                                   |



# 主要材料设备价格表

工程名称： 办案楼——安装工程 第1页 共7页

| 序号 | 材料设备编码        | 材料设备名称                        | 规格、型号等特殊要求         | 单位 | 除税率(%) | 除税编制价(元) |
|----|---------------|-------------------------------|--------------------|----|--------|----------|
| 1  | 00010003      | 机上人工                          |                    | 工日 |        | 216.20   |
| 2  | 00010010      | 人工费                           |                    | 元  |        | 0.94     |
| 3  | 01010105      | 镀锌热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内          |                    | kg | 16.52  | 4.23     |
| 4  | 01030035      | 镀锌低碳钢丝                        | $\phi 1.2\sim 2.5$ | kg | 16.52  | 4.91     |
| 5  | 01130002      | 扁钢 综合                         |                    | kg | 16.52  | 4.66     |
| 6  | 01130060      | 镀锌扁钢 综合                       |                    | kg | 16.52  | 5.15     |
| 7  | 01290043      | 钢板 8~15                       |                    | kg | 16.52  | 4.62     |
| 8  | 01530060      | 封铅 含铅65% 含锡35%                |                    | kg | 16.52  | 26.42    |
| 9  | 02010013      | 橡胶板 1~3                       |                    | kg | 16.52  | 10.62    |
| 10 | 02010015      | 橡胶板 4~15                      |                    | kg | 16.52  | 11.09    |
| 11 | 02130070      | 聚四氟乙烯生料带 26mm×20m×0.1mm       |                    | m  | 16.52  | 0.13     |
| 12 | 02130075      | 聚四氟乙烯生料带 宽20                  |                    | m  | 16.52  | 2.10     |
| 13 | 02130140      | 扁形塑料绑带                        |                    | m  | 16.52  | 0.72     |
| 14 | 02270001      | 棉纱                            |                    | kg | 16.52  | 11.47    |
| 15 | 02270020      | 白布                            |                    | kg | 16.52  | 2.75     |
| 16 | 03010225      | 木螺钉 M2~4×6~65                 |                    | 十套 | 16.52  | 0.18     |
| 17 | 03010240      | 木螺钉 M4×65                     |                    | 十套 | 16.52  | 0.68     |
| 18 | 03010430      | 六角螺栓 综合                       |                    | kg | 16.52  | 5.58     |
| 19 | 03010565      | 六角螺栓 M2~5×4~20                |                    | 十套 | 16.52  | 0.27     |
| 20 | 03011350      | 膨胀螺栓                          | M6~12×50~120       | 十套 | 16.52  | 56.57    |
| 21 | 03011390      | 铜接地端子带螺栓 6mm <sup>2</sup> DT- |                    | 十套 | 16.52  | 10.38    |
| 22 | 03011430      | 半圆头镀锌螺栓                       | M2~5×15~50         | 十套 | 16.52  | 0.43     |
| 23 | 03011600      | 镀锌六角螺栓                        | 2平1弹垫 M10×50以内     | 十套 | 16.52  | 4.15     |
| 24 | 03011605      | 镀锌六角螺栓                        | 2平1弹垫 M10×100以内    | 十套 | 16.52  | 5.04     |
| 25 | 03013031      | 膨胀螺栓 M6                       |                    | 十套 | 16.52  | 2.80     |
| 26 | 03013431      | 塑料胀管 D6~8                     |                    | 十套 | 16.52  | 0.60     |
| 27 | 03014271      | 镀锌锁紧螺母                        | DN20×1.5           | 十套 | 16.52  | 1.58     |
| 28 | 03014281      | 镀锌锁紧螺母 DN15×3                 |                    | 十套 | 16.52  | 2.94     |
| 29 | 03014291      | 镀锌锁紧螺母 DN20×3                 |                    | 十套 | 16.52  | 3.81     |
| 30 | 03071071-0001 | 304不锈钢水龙头 DN15                |                    | 个  | 16.52  | 39.00    |
| 31 | 03072021-0001 | 不锈钢防臭地漏 DN75                  |                    | 个  | 16.52  | 38.80    |
| 32 | 03073011      | 瓷制大便器用存水弯                     |                    | 个  | 16.52  | 12.98    |



# 主要材料设备价格表

工程名称： 办案楼——安装工程 第2页 共7页

| 序号 | 材料设备编码        | 材料设备名称                     | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税率(%) | 除税编制价(元) |
|----|---------------|----------------------------|------------|----|--------|----------|
| 33 | 03076181      | 角型阀(带铜活) DN15              |            | 个  | 16.52  | 17.14    |
| 34 | 03078001      | 瓷蹲式大便器水箱配件                 |            | 套  | 16.52  | 100.18   |
| 35 | 03078051      | 大便器胶皮碗                     |            | 个  | 16.52  | 0.95     |
| 36 | 03131101      | 尼龙砂轮片 φ400                 |            | 片  | 16.52  | 11.97    |
| 37 | 03134021      | 铁砂布 0~2#                   |            | 张  | 16.52  | 0.81     |
| 38 | 03135001      | 低碳钢焊条 综合                   |            | kg | 16.52  | 6.32     |
| 39 | 03135021      | 低碳钢焊条 结 422 φ3.2           |            | kg | 16.52  | 6.32     |
| 40 | 03136021      | 焊锡丝 综合                     |            | kg | 16.52  | 7.69     |
| 41 | 03137041      | 焊锡膏                        |            | kg | 16.52  | 47.01    |
| 42 | 03139071      | 冲击钻头 φ6~8                  |            | 个  | 16.52  | 2.76     |
| 43 | 03139081      | 冲击钻头 φ8~16                 |            | 个  | 16.52  | 4.14     |
| 44 | 03139091      | 冲击钻头 φ6~12                 |            | 个  | 16.52  | 3.45     |
| 45 | 03139281      | 钢锯条                        |            | 条  | 16.52  | 0.43     |
| 46 | 03139521      | 合金钢钻头 φ10                  |            | 个  | 16.52  | 4.57     |
| 47 | 04010020      | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5         |            | kg | 16.52  | 0.48     |
| 48 | 04030001      | 砂子                         |            | kg | 2.92   | 0.08     |
| 49 | 04090055      | 石灰膏                        |            | m3 | 2.92   | 300.00   |
| 50 | 04130070-0001 | 普通混凝土实心砌块 240mm×115mm×53mm |            | 千块 |        | 335.22   |
| 51 | 13010050      | 醇酸清漆                       |            | kg | 16.52  | 13.99    |
| 52 | 13010120      | 酚醛磁漆                       |            | kg | 16.52  | 7.75     |
| 53 | 13010130      | 酚醛调和漆                      |            | kg | 16.52  | 15.01    |
| 54 | 13030240      | 厚漆                         |            | kg | 16.52  | 10.26    |
| 55 | 13050080      | 防锈漆 C53-1                  |            | kg | 16.52  | 16.13    |
| 56 | 13050210      | 沥青绝缘漆                      |            | kg | 16.52  | 6.20     |
| 57 | 13350035      | 防水密封胶                      |            | 支  | 16.52  | 8.10     |
| 58 | 14010010      | 清油                         |            | kg | 16.52  | 14.87    |
| 59 | 14030040      | 汽油 综合                      |            | kg | 16.52  | 7.80     |
| 60 | 14050050      | 溶剂油                        |            | kg | 16.52  | 3.94     |
| 61 | 14070050      | 机油 综合                      |            | kg | 16.52  | 6.96     |
| 62 | 14090010      | 电力复合脂                      |            | kg | 16.52  | 14.45    |
| 63 | 14330030      | 丙酮                         |            | kg | 16.52  | 8.36     |
| 64 | 14330320      | 硬脂酸                        |            | kg | 16.52  | 6.33     |



# 主要材料设备价格表

工程名称： 办案楼——安装工程

第3页 共7页

| 序号 | 材料设备编码        | 材料设备名称              | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税率(%) | 除税编制价(元) |
|----|---------------|---------------------|------------|----|--------|----------|
| 65 | 14390070      | 氧气                  |            | m3 | 16.52  | 5.16     |
| 66 | 14390100      | 乙炔气                 |            | kg | 16.52  | 13.30    |
| 67 | 14410410      | 氯丁橡胶粘接剂             |            | kg | 16.52  | 12.03    |
| 68 | 14410600      | 胶粘剂                 |            | kg | 16.52  | 1.88     |
| 69 | 17010054      | 焊接钢管 DN20           |            | kg | 16.52  | 4.19     |
| 70 | 17010063      | 焊接钢管 DN80           |            | m  | 16.52  | 35.61    |
| 71 | 17190005      | 金属软管 DN15           |            | 条  | 16.52  | 2.91     |
| 72 | 17230001-0005 | 衬塑PE冷水管 DN40        |            | m  | 16.52  | 10.48    |
| 73 | 17230001-0006 | 衬塑PE冷水管 DN25        |            | m  | 16.52  | 3.87     |
| 74 | 17230001-0007 | 衬塑PE冷水管 DN20        |            | m  | 16.52  | 2.82     |
| 75 | 17230001-0008 | 衬塑PE冷水管 DN32        |            | m  | 16.52  | 7.18     |
| 76 | 17250040-0003 | 凝结管PVC DN25         |            | m  | 16.52  | 3.30     |
| 77 | 17250040-0004 | 凝结管PVC DN20         |            | m  | 16.52  | 2.30     |
| 78 | 17250170      | 塑料软管 D5             |            | m  | 16.52  | 0.40     |
| 79 | 17250370-0002 | 雨水管PVC DN110        |            | m  | 16.52  | 19.71    |
| 80 | 17250370-0003 | 雨水管PVC DN300        |            | m  | 16.52  | 119.94   |
| 81 | 17250370-0004 | 污水管PVC DN110        |            | m  | 16.52  | 19.71    |
| 82 | 17250370-0005 | 污水管PVC DN200        |            | m  | 16.52  | 67.63    |
| 83 | 17250370-0008 | 塑料排风管               | Φ 110      | m  | 16.52  | 19.71    |
| 84 | 17250370-0009 | 雨水管PVC DN75         |            | m  | 16.52  | 11.19    |
| 85 | 17250370-0010 | 污水管PVC DN50         |            | m  | 16.52  | 6.89     |
| 86 | 17250370-0012 | 污水管PVC DN75         |            | m  | 16.52  | 11.19    |
| 87 | 17270175      | 橡胶软管 DN20           |            | m  | 16.52  | 5.00     |
| 88 | 18010760      | 黑玛钢活接头 DN20         |            | 个  | 16.52  | 1.15     |
| 89 | 18010765      | 黑玛钢活接头 DN25         |            | 个  | 16.52  | 8.75     |
| 90 | 18030529      | 螺纹管件 DN15           |            | 个  | 16.52  | 4.42     |
| 91 | 18090060-0001 | 室内塑料排水管件 DN110      |            | 个  | 16.52  | 4.44     |
| 92 | 18090060-0004 | 室内塑料排风管件            | Φ 110      | 个  | 16.52  | 4.44     |
| 93 | 18090060-0005 | 室内塑料排水管件 DN50       |            | 个  | 16.52  | 0.89     |
| 94 | 18090060-0006 | 室内塑料排水管件 DN75       |            | 个  | 16.52  | 2.27     |
| 95 | 18090995-0001 | 空调凝结水室内塑料管热熔管件 DN25 |            | 个  | 16.52  | 1.00     |
| 96 | 18090995-0002 | 空调凝结水室内塑料管热熔管件 DN20 |            | 个  | 16.52  | 0.63     |

# 主要材料设备价格表

工程名称： 办案楼——安装工程

第4页 共7页

| 序号  | 材料设备编码        | 材料设备名称              | 规格、型号等特殊要求     | 单位 | 除税率(%) | 除税编制价(元) |
|-----|---------------|---------------------|----------------|----|--------|----------|
| 97  | 18091000-0001 | 塑料排水管直接 DN110       |                | 个  | 16.52  | 4.44     |
| 98  | 18091000-0002 | 塑料排水管直接 DN300       |                | 个  | 16.52  | 30.45    |
| 99  | 18091000-0003 | 塑料排水管直接 DN200       |                | 个  | 16.52  | 20.05    |
| 100 | 18091000-0005 | 塑料排水管直接 DN75        |                | 个  | 16.52  | 2.27     |
| 101 | 18110001-0001 | 室内钢塑给水管接头零件<br>DN40 |                | 个  | 16.52  | 2.88     |
| 102 | 18110001-0002 | 室内钢塑给水管接头零件<br>DN25 |                | 个  | 16.52  | 0.85     |
| 103 | 18110001-0003 | 室内钢塑给水管接头零件<br>DN20 |                | 个  | 16.52  | 0.60     |
| 104 | 18110001-0004 | 室内钢塑给水管接头零件<br>DN32 |                | 个  | 16.52  | 1.49     |
| 105 | 18250510      | 扁钢卡子 25×4           |                | kg | 16.52  | 5.37     |
| 106 | 19000001-0001 | 截止阀 DN20            |                | 个  | 16.52  | 16.18    |
| 107 | 19000001-0002 | 截止阀 DN25            |                | 个  | 16.52  | 21.59    |
| 108 | 19000210      | 螺纹阀门 DN20           |                | 个  | 16.52  | 16.18    |
| 109 | 21050010-0001 | 成品不锈钢淋浴器            |                | 套  | 16.52  | 335.46   |
| 110 | 21090001      | 洗脸盆                 |                | 套  | 16.52  | 85.69    |
| 111 | 21090005      | 洗脸盆排水附件             |                | 套  | 16.52  | 17.70    |
| 112 | 21150001      | 瓷蹲式大便器              |                | 个  | 16.52  | 142.67   |
| 113 | 21150130      | 冲洗器 DN32            |                | 个  | 16.52  | 86.29    |
| 114 | 21150140      | 大便器排水接头             |                | 个  | 16.52  | 5.20     |
| 115 | 21310100      | 洗脸盆托架               |                | 副  | 16.52  | 54.52    |
| 116 | 22410013-0001 | 300*300铝百叶防护罩       |                | 个  | 16.52  | 38.58    |
| 117 | 22410017-0001 | 防鼠网                 |                | 个  | 16.52  | 6.85     |
| 118 | 24010020-0001 | 螺纹水表 DN25           |                | 个  | 16.52  | 75.99    |
| 119 | 24110140      | 弹簧压力表               | Y-100 0~1.6MPa | 块  | 16.52  | 30.29    |
| 120 | 24590010      | 压力表弯管 DN15          |                | 个  | 16.52  | 5.56     |
| 121 | 25000001-0002 | 1.2mLED日光灯18W       |                | 套  | 16.52  | 37.96    |
| 122 | 25000001-0005 | LED吸顶灯18W           |                | 套  | 16.52  | 48.16    |
| 123 | 25000001-0007 | 600*600LED平板光管盘 48W |                | 套  | 16.52  | 120.00   |
| 124 | 25000001-0008 | 300*300LED平板灯 28W   |                | 套  | 16.52  | 65.00    |
| 125 | 26050001-0001 | 单联单控开关              |                | 个  | 16.52  | 6.95     |
| 126 | 26050001-0002 | 双联单控开关              |                | 个  | 16.52  | 10.56    |
| 127 | 26050001-0003 | 三联单控暗开关             |                | 个  | 16.52  | 14.05    |
| 128 | 26410050-0001 | 电话插座                |                | 个  | 16.52  | 15.76    |
| 129 | 26410060-0001 | 10A二、三插带开关          |                | 个  | 16.52  | 12.90    |



# 主要材料设备价格表

工程名称： 办案楼——安装工程

第5页 共7页

| 序号  | 材料设备编码        | 材料设备名称                                | 规格、型号等特殊要求      | 单位 | 除税率(%) | 除税编制价(元) |
|-----|---------------|---------------------------------------|-----------------|----|--------|----------|
| 130 | 26410060-0002 | 10A二、三防水插带开关                          |                 | 个  | 16.52  | 13.52    |
| 131 | 26410060-0004 | 16A空调插座                               |                 | 个  | 16.52  | 26.38    |
| 132 | 27050060-0001 | 避雷针 Φ12mm镀锌圆钢                         |                 | 根  | 16.52  | 12.36    |
| 133 | 27050080-0001 | Φ12mm镀锌圆钢                             |                 | m  | 16.52  | 3.77     |
| 134 | 27060190      | 钢接地板                                  |                 | 块  | 16.52  | 106.58   |
| 135 | 27170001      | 电气绝缘胶带                                | 18mm×10m×0.13mm | 卷  | 16.52  | 2.40     |
| 136 | 28010080      | 裸铜线 6mm <sup>2</sup>                  |                 | kg | 16.52  | 53.88    |
| 137 | 28030170-0010 | ZR-BV-2.5mm <sup>2</sup>              |                 | m  | 16.52  | 1.74     |
| 138 | 28030170-0011 | ZR-BV-16mm <sup>2</sup>               |                 | m  | 16.52  | 10.74    |
| 139 | 28030170-0012 | ZR-BV-4mm <sup>2</sup>                |                 | m  | 16.52  | 2.60     |
| 140 | 28030170-0013 | ZR-BV-6mm <sup>2</sup>                |                 | m  | 16.52  | 4.02     |
| 141 | 28030270-0001 | 电话线                                   |                 | m  | 16.52  | 1.07     |
| 142 | 28030270-0003 | 网线                                    |                 | m  | 16.52  | 1.66     |
| 143 | 28030290      | 双色多股铜芯聚氯乙烯 绝缘软导线 BVR-4mm <sup>2</sup> |                 | m  | 16.52  | 2.62     |
| 144 | 28030300      | 双色多股铜芯聚氯乙烯 绝缘软导线 BVR-6mm <sup>2</sup> |                 | m  | 16.52  | 4.00     |
| 145 | 28030480      | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm <sup>2</sup>      |                 | m  | 16.52  | 1.66     |
| 146 | 28110210-0009 | ZR-YJV-4*35+1X16mm <sup>2</sup>       |                 | m  | 16.52  | 112.54   |
| 147 | 29030030-0001 | MR100X50X1.2                          |                 | m  | 16.52  | 17.65    |
| 148 | 29030030-0002 | MR150x100*1.2                         |                 | m  | 16.52  | 28.65    |
| 149 | 29030060-0001 | PR39*19                               |                 | m  | 16.52  | 3.41     |
| 150 | 29030060-0003 | PR14*24                               |                 | m  | 16.52  | 2.43     |
| 151 | 29030060-0005 | PR60*40                               |                 | m  | 16.52  | 8.17     |
| 152 | 29030070      | 塑料线槽配件 线槽断面周长120以内                    |                 | 个  | 16.52  | 0.25     |
| 153 | 29060030-0002 | 镀锌钢管 SC20                             |                 | m  | 16.52  | 11.75    |
| 154 | 29060040      | 镀锌电线管接头                               | 20×1.5          | 个  | 16.52  | 0.99     |
| 155 | 29060075      | 镀锌电线管卡子 20                            |                 | 个  | 16.52  | 0.10     |
| 156 | 29060100      | 镀锌电线管塑料护口                             | DN15~20         | 个  | 16.52  | 0.17     |
| 157 | 29060115      | 镀锌钢管塑料护口 DN15~20                      |                 | 个  | 16.52  | 0.06     |
| 158 | 29060140-0001 | 刚性难燃管 DN80                            |                 | m  | 16.52  | 11.02    |
| 159 | 29060140-0002 | 刚性难燃管 DN20                            |                 | m  | 16.52  | 1.85     |
| 160 | 29060140-0004 | PVC-DN20                              |                 | m  | 16.52  | 1.85     |

# 主要材料设备价格表

工程名称： 办案楼——安装工程

第6页 共7页

| 序号  | 材料设备编码        | 材料设备名称                                                   | 规格、型号等特殊要求 | 单位             | 除税率(%) | 除税编制价(元) |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------|------------|----------------|--------|----------|
| 161 | 29060280      | 难燃塑料管接头 20                                               |            | 个              | 16.52  | 0.48     |
| 162 | 29060305      | 难燃塑料管接头 65                                               |            | 个              | 16.52  | 2.79     |
| 163 | 29060330      | 难燃塑料管卡子 20                                               |            | 个              | 16.52  | 0.27     |
| 164 | 29060355      | 难燃塑料管卡子 65                                               |            | 个              | 16.52  | 2.68     |
| 165 | 29060365      | 难燃塑料管三通 20                                               |            | 个              | 16.52  | 0.65     |
| 166 | 29060390      | 难燃塑料管三通 65                                               |            | 个              | 16.52  | 5.52     |
| 167 | 29060400      | 难燃塑料管伸缩接头 20                                             |            | 个              | 16.52  | 0.94     |
| 168 | 29060425      | 难燃塑料管伸缩接头 65                                             |            | 个              | 16.52  | 3.63     |
| 169 | 29060435      | 难燃塑料管弯头 20                                               |            | 个              | 16.52  | 0.47     |
| 170 | 29060460      | 难燃塑料管弯头 65                                               |            | 个              | 16.52  | 3.03     |
| 171 | 29090175      | 塑料接线柱 双线                                                 |            | 个              | 16.52  | 0.85     |
| 172 | 29090210      | 铜接线端子 DT-2.5mm <sup>2</sup>                              |            | 个              | 16.52  | 1.06     |
| 173 | 29090215      | 铜接线端子 DT-6mm <sup>2</sup>                                |            | 个              | 16.52  | 1.74     |
| 174 | 29110390      | 接线盒                                                      |            | 个              | 16.52  | 1.45     |
| 175 | 29170210      | 镀锌地线夹 20                                                 |            | 套              | 16.52  | 0.36     |
| 176 | 30130010-0001 | 双孔网络插座                                                   |            | 个              | 16.52  | 39.56    |
| 177 | 33010020      | 镀锌扁钢支架 40×3                                              |            | kg             | 16.52  | 5.36     |
| 178 | 34110010      | 水                                                        |            | m <sup>3</sup> | 2.92   | 3.58     |
| 179 | 34130001      | 标志牌 塑料扁形                                                 |            | 个              | 16.52  | 0.68     |
| 180 | 37091110      | 钢垫板 1~2                                                  |            | kg             | 16.52  | 4.37     |
| 181 | 50350010-0001 | 10寸天花式排气扇40W                                             |            | 台              | 16.52  | 142.80   |
| 182 | 50350010-0002 | 10寸窗式排气扇40W                                              |            | 台              | 16.52  | 130.56   |
| 183 | 55090080-0001 | 弱电箱                                                      |            | 台              | 16.52  | 124.69   |
| 184 | 55090080-0002 | AL1                                                      |            | 台              | 16.52  | 1739.23  |
| 185 | 55090080-0003 | AL2                                                      |            | 台              | 16.52  | 1787.60  |
| 186 | 55090080-0004 | AL 总                                                     |            | 台              | 16.52  | 3718.52  |
| 187 | 55090080-0007 | AL1-03                                                   |            | 台              | 16.52  | 533.39   |
| 188 | 55090080-0008 | AL1-01、AL1-02、AL1-04、<br>AL1-05、AL1-06、AL1-07            |            | 台              | 16.52  | 600.47   |
| 189 | 55090080-0009 | AL2-08                                                   |            | 台              | 16.52  | 408.37   |
| 190 | 55090080-0010 | AL2-01、AL2-02、AL2-03、<br>AL2-04、AL2-05、AL2-06、<br>AL2-07 |            | 台              | 16.52  | 628.01   |
| 191 | 55490180-0002 | 总等电位端子箱                                                  |            | 台              | 16.52  | 97.56    |
| 192 | 99450630      | 折旧费                                                      |            | 元              | 17.00  | 0.85     |



主要材料设备价格表

工程名称：  办案楼——安装工程第7页 共7页

| 序号  | 材料设备编码   | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位   | 除税率(%) | 除税编制价(元) |
|-----|----------|--------|------------|------|--------|----------|
| 193 | 99450640 | 检修费    |            | 元    | 17.00  | 0.85     |
| 194 | 99450650 | 维护费    |            | 元    | 17.00  | 0.85     |
| 195 | 99450660 | 安拆费    |            | 元    |        | 1.00     |
| 196 | 99450680 | 柴油     | (机械用)0#    | kg   | 17.00  | 6.43     |
| 197 | 99450700 | 电      | (机械用)      | kw·h | 17.00  | 0.81     |
| 198 | 99450760 | 其他材料费  |            | 元    |        | 1.00     |
| 199 | 99451300 | 校验费    |            | 元    |        | 1.00     |
| 200 | ZMZJRG   | 子目增加费  |            | 元    |        | 1.00     |