

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 总场地——建筑与装饰工程

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	26443.96	
1.1	拆除部分	9907.39	
1.2	路面硬底化	234.64	
1.3	大院入口处门柱	6723.12	
1.4	大院入口处大门及围墙	9578.81	
2	措施项目费	3756.21	
2.1	绿色施工安全防护措施费	2597.88	
2.2	其他措施项目费	1158.33	
3	其他项目费	862.63	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费	862.63	
3.8	工程优质费		
3.9	消纳费		
3.10	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价	31062.80	
6	增值税销项税额	2795.65	
7	工程造价	33858.45	
8	其中：人工费	9517.38	
招标控制价合计		33858.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 总场地——建筑与装饰工程

标段：

第1页，共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除部分					9907.39	
1	粤R1-1-1001	拆除原有钢结构雨棚	1、人工整体拆除 民用建筑 简易结构 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km	m²	97.650	59.74	5833.61	
2	粤R1-1-96001	拆除一层原有平房	1、机械整体拆除 民用建筑 三层以内 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km	m²	58.400	50.67	2959.13	
3	050101003001	砍挖灌木丛及根	1、起挖灌木(冠径cm) 200以内//调：E1-1-25*2	株	1.000	96.12	96.12	
4	011601001001	砖砌围墙拆除	1、墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km	m3	1.714	155.78	267.01	
5	011601001002	砖砌门柱拆除	1、墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km	m3	3.840	155.81	598.31	
6	011610002001	金属门窗拆除	1、门窗拆除(整樘) 金属 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km	樘	1.000	57.09	57.09	
7	050101003002	砍挖灌木丛及根	1、起挖灌木(冠径cm) 200以内	株	2.000	48.06	96.12	
		路面硬底化					234.64	
8	040202001001	路床(槽)整形	1、路床碾压检验	m2	2.000	2.28	4.56	
9	粤040202017001	水泥混凝土	1、水泥混凝土路面 厚度 12cm//扩：D2-3-46+D2-3-47*-8//换：普通预拌混凝土 C25 2、水泥混凝土路面养生 水养生	m2	2.000	87.92	175.84	
本页小计							10087.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 总场地——建筑与装饰工程

标段:

第2页，共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040202015001	100厚6%水泥石粉稳定层	1、集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量6%//换：石粉 2、自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3、人工铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度10cm//扩：D2-2-10+D2-2-11*-5	m2	2.000	27.12	54.24	
		大院入口处门柱					6723.12	
11	010101002001	挖一般土方	1、人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内	m3	8.800	39.82	350.42	
12	010103001001	回填方	1、回填土 人工夯实	m3	7.040	33.43	235.35	
13	010103002001	余方弃置	1、人工装车 土方 2、自卸汽车运土方 运距3km//扩：A1-1-53+A1-1-54*2	m3	1.760	28.64	50.41	
14	010501001001	垫层	1、混凝土垫层//换：预拌混凝土 C15	m3	0.392	533.16	209.00	
15	010501003001	独立基础	1、其他混凝土基础(普通预拌混凝土 C25)//换：普通预拌混凝土 C25	m3	0.864	535.79	462.92	
16	010502001001	矩形柱	1、矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱(普通预拌混凝土 C25)//换：普通预拌混凝土 C25	m3	2.664	645.80	1720.41	
17	010515001001	现浇构件钢筋	1、现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.046	6136.48	282.28	
18	010515001002	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.101	5206.20	525.83	
本页小计							3890.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 总场地——建筑与装饰工程

标段：

第3页，共5页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 总场地——建筑与装饰工程

标段:

第4页，共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010401003001	180砖砌围墙	1、混水砖外墙 墙体厚度 3/4砖(预拌水泥砂浆 M10)//换: 预拌水泥砂浆 M10	m3	0.605	583.23	352.85	
28	011201001001	墙面一般抹灰	1、各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 外墙//换: 预拌水泥砂浆 1:2.5 抹灰	m2	6.972	42.83	298.61	
29	011406001001	抹灰面油漆	1、白色灰浆二遍 墙面(各种表面)	m2	6.972	3.18	22.17	
30	010804002001	不锈钢双开大门	1、钢大门 制作 //换: 不锈钢型钢 综合 2、钢大门 安装	t	0.476	18155.39	8641.97	
		措施项目					1414.79	
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费					256.46	
31	粤011701009001	单排钢脚手架 (围墙、大门、大门)	1、单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 10	m2	31.200	8.22	256.46	
32	MBZC001	模板的支架		t	1.000			
33	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1.000			
34	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000			
35	LSGGJTD001	临时钢管架通道		项	1.000			
36	粤011701014001	独立安全挡板		m2	1.000			
37	DZSBJC001	吊装设备基础		项	1.000			
38	FCJZLSSGFHP001	防尘降噪绿色施工防护棚		m2	1.000			
39	SGBD001	施工便道		m	1.000			
40	YBYL001	样板引路		项	1.000			
	QTCSF	其他措施项目费					1158.33	
41	011702001001	基础	1、基础垫层模板	m2	1.600	29.07	46.51	
本页小计							9618.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 总场地——建筑与装饰工程

标段：

第5页, 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	011702002001	矩形柱	1、矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内	m2	17.760	55.08	978.22	
43	011702001002	基础	1、独立基础模板	m2	2.880	46.39	133.60	
44	011707004001	二次搬运		项	1.000			
45	011707005001	冬雨季施工		项	1.000			
46	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			
47	011707007001	已完工程及设备保护		项	1.000			
48	CSQTFY001	其他费用		项	1.000			
本页小计							1111.82	
合计							27858.75	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 总场地——建筑与装饰工程

标段:

第1页, 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXM	按系数计算的其他绿色施工安全防护措施费			2341.42			
1.1.1	011707001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	19.00	2341.42			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的19%计算
		小计			2341.42			
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	WMGDZJF001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					省级文明工地按2.10%计算；市级文明工地按1.20%计算
2.2	011707002001	夜间施工增加费	夜间施工人工费					按夜间施工项目人工的20%计算
2.3	GGCSF001	赶工措施费	$(1 - GGXS) * (QRG + QM)$					
		小计						
合计					2341.42			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 总场地——建筑与装饰工程

标段：

第1页, 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	预算包干费	862.63		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费			市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算；
9	消纳费			根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程
10	其他费用			
总计		862.63		

主要材料设备价格表

工程名称： 总场地——建筑与装饰工程 第1页 共3页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
1	0001001	综合工日		工日		95.22
2	0003006	综合工日	(机械用)	工日		95.22
3	00010003	机上人工		工日		216.20
4	00010010	人工费		元		0.94
5	0103091	镀锌低碳钢丝	Φ 4.0	kg	16.52	4.67
6	0351021	圆钉	50～75	kg	16.52	5.07
7	0503051	松杂板枋材		m3	16.52	1330.00
8	0505121	防水胶合板	模板用 18	m²	16.52	50.40
9	01010015	热轧圆盘条 综合		t	16.52	4230.00
10	01010040	螺纹钢 筋 Φ 25以内		t	16.52	4240.00
11	01030017	镀锌低碳钢丝 Φ 4.0		kg	16.52	4.67
12	01030031	镀锌低碳钢丝	Φ 0.7～1.2	kg	16.52	5.14
13	01090022	圆钢 Φ 10以内		t	16.52	4230.00
14	01190002-0001	不锈钢型钢 综合		t		12790.00
15	04070045-0001	石粉		m3		82.00
16	07010023-0001	800*800玻化砖		m2		68.33
17	07010025-0001	800*800玻化砖		m2		68.33
18	1233021	隔离剂		kg	16.52	5.78
19	1237001	氧气		m3	16.52	5.05
20	1237061	乙炔气		kg	16.52	7.57
21	02190140	塑料篾		kg	16.52	3.73
22	02270070	土工布		m2	16.52	5.00
23	02330001	稻草		kg	12.63	0.13
24	3001001	钢支撑		kg	16.52	3.92
25	03010430	六角螺栓 综合		kg	16.52	5.58
26	03019001	圆钉 综合		kg	16.52	5.38
27	03019021	圆钉 50～75		kg	16.52	5.07
28	03135001	低碳钢焊条 综合		kg	16.52	6.32
29	03213001	铁件 综合		kg	16.52	4.84
30	04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5		t	16.52	475.00
31	04010045	白色硅酸盐水泥 32.5		t	16.52	670.00
32	04090045	饰灰		kg	16.52	1.17

主要材料设备价格表

工程名称： 总场地——建筑与装饰工程 第2页 共3页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
33	04130001	标准砖 240×115×53		千块	2. 92	398. 00
34	05010030	松原木 φ100~280		m3	16. 52	1150. 00
35	05030060	板枋材 综合		m3	16. 52	1330. 00
36	05030080	松杂板枋材		m3	16. 52	1330. 00
37	05030190	松木方		m3	16. 52	1450. 00
38	13050440	酚醛红丹防锈漆		kg	16. 52	12. 52
39	13050500	油性防锈漆		kg	16. 52	11. 89
40	14010030	松节油		kg	16. 52	7. 39
41	14350250	隔离剂		kg	16. 52	7. 05
42	14350630	脱模剂		kg	16. 52	5. 13
43	14390070	氧气		m3	16. 52	5. 16
44	14390100	乙炔气		kg	16. 52	13. 30
45	34090010	白棉纱		kg	16. 52	11. 47
46	34110010	水		m3	2. 92	3. 58
47	35010010	钢模板		kg	16. 52	4. 44
48	35030020	脚手架接驳管	φ43×350	支	16. 52	5. 74
49	35030030	脚手架钢管底座		个	16. 52	7. 05
50	35030050	脚手架钢管 φ51×3. 5		m	16. 52	13. 08
51	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)		套	16. 52	5. 62
52	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)		套	16. 52	5. 24
53	80010630-0001	预拌水泥砂浆 1:2	抹灰	m3		507. 25
54	80010690	预拌水泥砂浆 M10		m3	16. 52	462. 63
55	80050530-0001	预拌水泥砂浆 1:2. 5	抹灰	m3		507. 25
56	80210180-0001	预拌混凝土	C15	m3		445. 00
57	9946001	折旧费		元	17. 00	0. 85
58	9946011	大修理费		元	17. 00	0. 85
59	9946021	经常修理费		元	17. 00	0. 85
60	9946031	安拆费及场外运输费		元		1. 00
61	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	17. 00	6. 43
62	9946071	电	(机械用)	kw·h	17. 00	0. 81
63	9946111	其他费用		元		1. 00
64	9946131	其他材料费		元		1. 00
65	80210210	普通预拌混凝土 C25		m3	2. 92	460. 00

主要材料设备价格表

工程名称： 总场地——建筑与装饰工程第3页 共3页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
66	99450630	折旧费		元	17.00	1.00
67	99450640	检修费		元	17.00	1.00
68	99450650	维护费		元	17.00	1.00
69	99450660	安拆费		元		1.00
70	99450670	汽油	(机械用)国III93#	kg	17.00	7.80
71	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	17.00	6.43
72	99450700	电	(机械用)	kw·h	17.00	0.81
73	99450710	水	(机械用)	m3	17.00	3.58
74	99450760	其他材料费		元		1.00