

2、报价明细表

报价明细表

[货币单位：人民币元]

投标人名称：广东建安消防机电工程有限公司

项目编号：445322-201908-131003-0041

建设工程投标报价汇总表

郁南县第二人民医院住院部消防设施、楼层天花、

项目名称： 配电设施改造与设备购置项目

第 1 页，共 1 页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)	
			暂估价	绿色施工安全防护措施费
	郁南县第二人民医院住院部消防设施、楼层天花、配电设施改造与设备购置项目			
一	单项工程			
1	郁南县第二人民医院住院部消防设施、楼层天花、配电设施改造与设备购置项目(改造及装饰)	896302.98		80164.87
2	郁南县第二人民医院住院部消防设施、楼层天花、配电设施改造与设备购置项目(电气及消防)	1993374.63		142015.99
	小计	2889677.61		222180.86
	合 计	2889677.61		222180.86

单位工程投标报价汇总表

郁南县第二人民医院住院部消防设施、
楼层天花、配电设施改造与设备购置项目(电气及消防)

第 1 页
共 28 页

工程名称:

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	1647065.53	
1.1	电气工程	722803.57	
1.2	消防工程	924261.96	
2	措施项目费	142015.99	
2.1	绿色施工安全防护措施费	142015.99	
2.2	其他措施项目费		
3	其他项目费	39702.54	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费	39702.54	
3.8	工程优质费		
3.9	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价	1828784.06	
6	增值税销项税额	164590.57	
7	工程造价	1993374.63	
8	其中：人工费	374145.64	
投标报价合计		1993374.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县第二人民医院住院部消防设施、楼层天花、配电设施改造与设备购置项目(电气及消防)

第 2 页，共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程					722803.57	
1	030404017003	配电箱（专线配电箱）	1、成套配电箱安装 悬挂式(半周长 m 以内) 1.5 2、专线配电箱 AL	个	1.000	7020.10	7020.10	
2	030404017004	配电箱（层总箱）	1、成套配电箱安装 悬挂式(半周长 m 以内) 1 2、楼层配电箱 1~8AL	个	8.000	2121.05	16968.40	
3	030404017005	配电箱（8 层房间箱）	1、成套配电箱安装 悬挂式(半周长 m 以内) 0.5 2、房间配电箱 AL1~20	个	20.000	904.89	18097.80	
4	030411004006	配线	1、线槽配线 导线截面 (mm2 以内) 2.5 2、铜芯绝缘电线 BV-2.5mm2	m	1300.000	3.87	5031.00	
5	030411004010	配线	1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2 以内) 2.5 2、铜芯绝缘电线 BV-2.5mm2	m	3850.000	3.72	14322.00	
6	030411004009	配线	1、线槽配线 导线截面 (mm2 以内) 6 2、铜芯绝缘电线 BV-4mm2	m	14350.000	5.75	82512.50	
7	030411004008	配线	1、线槽配线 导线截面 (mm2 以内) 16 2、铜芯绝缘电线 BV-16mm2	m	9550.000	15.43	147356.50	
8	030412005004	嵌入式 LED 荧光灯	1、普通成套型荧光灯具 安装 嵌入式 三管 2、600*600 嵌入式 LED 荧光灯 3*20W	套	185.000	261.69	48412.65	

9	030412005005	双管带罩荧光灯具	1、普通成套型荧光灯具 安装 吊管式 双管 2、灯具吊杆 3、双管带罩荧光灯具 2*36W	套	38.000	244.45	9289.10	
10	030412001001	普通灯具 吸顶灯	1、半圆球吸顶灯安装 灯 罩直径(mm 以内) 350 2、吸顶灯 22W	套	35.000	147.73	5170.55	
11	030411001007	配管	1、刚性难燃线管砖、混 凝土结构暗配 公称直径 (mm 以内) 20 2、PVC 难燃管 DN20	m	950.000	8.73	8293.50	
本页小计							362474.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名 郁南县第二人民医院住院部消防设施、楼层天花、配电
称： 设施改造与设备购置项目(电气及消防)

第 3 页， 共
28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030411001006	配管	1、金属软管敷设公称管 径(mm 以内) 20 每根管 长(mm) ≤500 2、金属软管 DN20	m	120.000	43.40	5208.00	
13	030411006004	接线盒	1、接线盒安装 开关(插 座) 盒 暗装 2、接线盒	个	850.000	8.16	6936.00	
14	030411004007	电脑网线	1、敷设双绞线缆或电话 线 管、暗槽内穿放(对以 内) 4 2、双绞线缆	m	1650.000	4.03	6649.50	
15	030411002004	线槽	1、难燃线槽安装 线槽断 面周长(mm 以内) 170 2、塑料线槽 99*27	m	1250.000	25.46	31825.00	
16	030411002005	线槽	1、难燃线槽安装 线槽断 面周长(mm 以内) 120 2、塑料线槽 24*14	m	2360.000	16.97	40049.20	

17	030411002006	线槽	1、难燃线槽安装 线槽断面周长(mm 以内) 120 2、塑料线槽 39*19	m	1650.000	19.01	31366.50	
18	030411003001	桥架 200*100	1、钢制槽式桥架安装(宽+高 mm 以下) 400 2、电缆桥架 200*100	m	35.000	188.89	6611.15	
19	030411003002	桥架 100*50	1、钢制槽式桥架安装(宽+高 mm 以下) 150 2、电缆桥架 100*50	m	475.000	126.74	60201.50	
20	030408001001	电力电缆	1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面 mm2 以下) 120// 扩: C4-8-4+补 C4-8-4 2、铜芯电缆 ZR-YJV-4*95+1*50	m	250.000	364.56	91140.00	
21	030408001003	电力电缆	1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面 mm2 以下) 240// 扩: C4-8-6+补 C4-8-6 2、铜芯电缆 ZR-YJV-4*240+1*120	m	40.000	892.10	35684.00	
22	030408001002	电力电缆	1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面 mm2 以下) 70// 扩: C4-8-3+补 C4-8-3 2、铜芯电缆 ZR-YJV-4*70+1*35	m	60.000	266.51	15990.60	
本页小计							331661.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 郁南县第二人民医院住院部消防设施、楼层天花、配电
设施改造与设备购置项目(电气及消防)

第 4 页, 共
28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030408006001	电力电缆头	1、1kV 以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面 mm2 以下) 120	个	16.000	247.49	3959.84	

24	030408006002	电力电缆头	1、1kV 以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面 mm2 以下) 70	个	2.000	190.84	381.68	
25	030408006003	电力电缆头	1、1kV 以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面 mm2 以下) 240	个	4.000	377.45	1509.80	
26	030411005001	接线箱	1、接线箱明装 接线箱半周长(mm 以内) 700 2、接线箱	个	8.000	207.72	1661.76	
27	030404035003	插座 (普通)	1、单相暗插座安装 单相带接地 (A 以下) 16 2、二三插座 15A 5 孔	个	53.000	32.96	1746.88	
28	030404035007	插座 (防溅)	1、单相暗插座安装 单相带接地 (A 以下) 16 2、防溅二三插座 15A 5 孔	个	9.000	36.53	328.77	
29	030404035005	插座 (空调)	1、单相暗插座安装 单相带接地 (A 以下) 16 2、空调插座 16A 3 孔	个	211.000	40.10	8461.10	
30	030404035006	插座 (热水器)	1、单相暗插座安装 单相带接地 (A 以下) 16 2、热水器插座 16A 3 孔	个	114.000	40.10	4571.40	
31	030404035004	网络插座	1、单相暗插座安装 单相带接地 (A 以下) 16 2、网络插座	个	31.000	50.30	1559.30	
32	030404034003	照明开关	1、照明开关安装 板式暗开关(单控) 单联 2、单控单联照明开关	个	73.000	24.29	1773.17	
33	030404034004	照明开关	1、照明开关安装 板式暗开关(单控) 双联 2、单控双联照明开关	个	19.000	27.90	530.10	
本页小计							26483.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县第二人民医院住院部消防设施、楼层天花、配电设施改造与设备购置项目(电气及消防)

第 5 页，共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	031002002001	设备支架	1、设备支架制作 单件重量(kg) 50 以下 2、型钢 3、设备支架安装 单件重量(kg) 50 以下	kg	85.000	15.62	1327.70	
35	030414002002	送配电装置系统	1、送配电装置系统调试 (综合) 1kV 以下交流供电	系统	1.000	856.52	856.52	
		消防工程					924261.96	
		火灾自动报警					249859.97	
36	030904001002	点型探测器	1、点型探测器安装 感烟 2、智能感烟探测器	个	336.000	107.98	36281.28	
37	030904003003	手动火灾报警按钮	1、按钮安装 2、手动火灾报警按钮	个	17.000	114.36	1944.12	
38	030904003004	消火栓报警按钮	1、按钮安装 2、消火栓报警按钮	个	24.000	114.90	2757.60	
39	030409010002	总线短路保护器	1、浪涌保护器安装 (综合) 2、总线短路保护器	个	21.000	202.54	4253.34	
40	030904008006	输入输出模块	1、多输入、多输出模块安装 2、输入输出模块	个	4.000	298.84	1195.36	
41	030904008007	输入模块	1、单输入、单输出模块安装 2、输入模块	个	18.000	203.79	3668.22	
42	030904008008	输出模块	1、单输入、单输出模块安装 2、输出模块	个	10.000	206.79	2067.90	
43	030404032002	端子箱	1、电力端子箱安装 户内 2、接线端子箱	个	8.000	664.25	5314.00	
44	030904005002	声光报警器	1、声光报警器安装 2、声光报警器	个	12.000	136.91	1642.92	

45	030904006003	消防报警电话插孔 (电话)	1、通讯分机安装 2、消防通讯 分机	个/部	2.000	119.68	239.36	
46	030904007002	消防广播(扬声器)	1、吸顶式扬声器 2、消防吸顶式扬声器 3W	个	32.000	65.16	2085.12	
47	030904010003	多线制手动控制盘	1、联动控制箱(壁挂式) 安装 256 点以下 2、多线制手动控制盘	台	1.000	6364.20	6364.20	
本页小计							69997.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县第二人民医院住院部消防设施、楼层天花、配电设施改造与设备购置项目(电气及消防)

第 6 页，共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	030904010004	总线制手动控制盘	1、联动控制箱(壁挂式) 安装 256 点以下 2、总线制手动控制盘	台	1.000	4214.20	4214.20	
49	030904009002	区域报警控制箱	1、区域报警控制箱(壁挂式)安装 128 点以下 2、区域报警控制箱	台	8.000	3524.03	28192.24	
50	030904012002	火灾报警系统控制主机	1、火灾报警系统控制主机(壁挂)安装 500 点以下 2、火灾报警控制主机	台	1.000	16976.66	16976.66	
51	030904014002	消防广播及对讲电话主机(柜)	1、火灾事故广播安装 消防广播控制柜 2、消防广播主机(广播功放、录放一体)	台	1.000	8002.44	8002.44	
52	030904006004	消防报警电话插孔(电话)	1、通讯分机安装 2、总线消防电话总机	个/部	1.000	364.68	364.68	
53	030904016002	备用电源及电池主机(柜)	1、消防报警备用电源安装 2、消防报警备用电源	套	1.000	3358.78	3358.78	
54	030411001012	配管	1、镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 2、镀锌钢管 SC20	m	2668.000	30.04	80146.72	

55	030411001013	配管	1、镀锌钢管埋地敷设 公称直径（mm 以内） 100 2、镀锌钢管 DN100	m	1.000	121.85	121.85	
56	030411004022	配线	1、多芯软导线管内穿线（芯以内）二芯 导线截面（mm2 以内） 1.5 2、绝缘导线 ZR-RVSP2*1.5mm2	m	1196.000	5.21	6231.16	
57	030411004023	配线	1、多芯软导线管内穿线（芯以内）二芯 导线截面（mm2 以内） 1.5 2、绝缘导线 ZR-RVSP2*1.5mm2	m	3250.000	5.21	16932.50	
58	030411004024	配线	1、多芯软导线管内穿线（芯以内）二芯 导线截面（mm2 以内） 1.5 2、绝缘导线 ZR-RVSP2*1.5mm2	m	934.000	5.21	4866.14	
59	030411004025	配线	1、多芯软导线管内穿线（芯以内）二芯 导线截面（mm2 以内） 1.5 2、绝缘导线 ZR-RVSP2*2.5mm2	m	559.000	4.31	2409.29	
本页小计							171816.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县第二人民医院住院部消防设施、楼层天花、配电设施改造与设备购置项目(电气及消防)

第 7 页，共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030411004026	配线	1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面（mm2 以内） 2.5 2、绝缘电线 NH-BV2.5MM2	m	579.000	3.84	2223.36	
61	030905001002	自动报警系统调试	1、自动报警系统装置调试 256 点以下	系统	1.000	8006.53	8006.53	
		防火门监控					58721.94	
62	010802003002	钢质防火门	1、钢质防火门安装	m2	28.820	558.76	16103.46	

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县第二人民医院住院部消防设施、楼层天花、配电设施改造与设备购置项目(电气及消防)

第 8 页，共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	030901002001	消火栓镀锌钢管	1、镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内) 150 2、镀锌钢管 DN150 3、室内镀锌钢管管件 DN150	m	820.000	162.88	133561.60	
72	031003002001	螺纹法兰阀门	1、焊接法兰阀安装 公称 直径(mm 以内) 150 2、法兰阀门 DN150 3、钢板平焊法兰 DN150	个	10.000	1241.44	12414.40	
73	031003002002	螺纹法兰阀门	1、焊接法兰阀安装 公称 直径(mm 以内) 100 2、法兰阀门 DN100 3、钢板平焊法兰 DN100	个	2.000	830.52	1661.04	
74	031201001001	管道刷油	1、管道刷油 调和漆 第 2 遍//扩： C12-2-6+C12-2-7 2、醇酸调和漆 3、管道刷油 红丹防锈漆 第 2 遍//扩： C12-2-1+C12-2-2 4、醇酸防锈漆	m²	422.000	24.87	10495.14	
75	010101003001	挖沟槽土方	1、人工挖沟槽土方 一、 二类土 深度在 2m 内	m3	75.000	37.92	2844.00	
76	010103001001	回填方	1、回填土 人工夯实	m3	75.000	33.43	2507.25	
77	030211002001	电动给水泵	1、电动给水泵安装 流量 (t/h) ≤50 2、喷淋水泵 XBD4.5/20G-CDL Q=20L/S;H=40m;P=15KW	台	2.000	20078.51	40157.02	
78	031006002001	稳压给水设备	1、稳压给水设备 设备重 量(t 以内) 0.4 2、消防增压稳压设备 XBD4.0/5-50GDLx4 Q=5L/S;H=0.40Mpa;	套	2.000	4943.31	9886.62	

79	030404016001	喷淋加压泵控制箱	1、控制箱安装 悬挂式 (半周长 m 以内) 1.0 2、喷淋加压泵控制箱	台	1.000	3501.17	3501.17	
80	030404016002	恒压泵控制箱	1、控制箱安装 悬挂式 (半周长 m 以内) 1.0 2、恒压泵控制箱	台	1.000	1901.17	1901.17	
81	031006004001	气压罐	1、气压罐 罐体直径(mm 以内) 800 2、气压罐 800*0.6	台	1.000	2494.33	2494.33	
本页小计							221423.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县第二人民医院住院部消防设施、楼层天花、配电
设施改造与设备购置项目(电气及消防)

第 9 页，共
28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	030411002007	线槽	1、金属线槽安装 宽+高 (mm 以内) 300 2、金属线槽 150*100	m	55.000	121.25	6668.75	
83	030411002008	线槽	1、金属线槽安装 宽+高 (mm 以内) 120 2、金属线槽 50*50	m	20.000	67.15	1343.00	
84	030411004018	配线	1、线槽配线 导线截面 (mm ² 以内) 6 2、铜芯绝缘电线 BV-4mm ²	m	300.000	5.75	1725.00	
85	030411004019	配线	1、线槽配线 导线截面 (mm ² 以内) 16 2、铜芯绝缘电线 BV-10mm ²	m	300.000	6.09	1827.00	
86	030901002002	镀锌钢管	1、镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内) 150 2、镀锌钢管 DN150 3、室内镀锌钢管管件 DN150	m	55.000	162.88	8958.40	
87	030901002003	镀锌钢管	1、无缝钢管(焊接) 公称 直径(mm 以内) 200 2、镀锌钢管 DN200	m	6.000	244.80	1468.80	

88	030901002004	镀锌钢管	1、镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内) 80 2、镀锌钢管 DN80 3、室内镀锌钢管管件 DN80	m	15.000	93.31	1399.65	
89	030901002005	镀锌钢管	1、镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内) 65 2、镀锌钢管 DN65 3、室内镀锌钢管管件 DN65	m	36.000	78.84	2838.24	
90	030901004001	报警装置	1、湿式报警装置安装(焊 接法兰连接) 公称直径 (mm 以内) 150 2、湿式报警阀 DN150 3、钢板平焊法兰 DN150	组	1.000	3263.35	3263.35	
91	031003003001	焊接法兰阀门	1、焊接法兰阀安装 公称 直径(mm 以内) 150 2、明杆闸阀 DN150 1.6MPa 3、钢板平焊法兰 DN150	个	6.000	1153.44	6920.64	
92	031003001001	螺纹阀门	1、螺纹阀安装 公称直径 (mm 以内) 80 2、明杆闸阀 DN80	个	4.000	421.50	1686.00	
本页小计							38098.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县第二人民医院住院部消防设施、楼层天花、配电设施改造与设备购置项目(电气及消防)

第 10 页,共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	031003001002	螺纹阀门	1、螺纹阀安装 公称直径 (mm 以内) 65 2、明杆闸阀 DN65	个	4.000	187.76	751.04	
94	031003003002	焊接法兰阀门	1、焊接法兰阀安装 公称 直径(mm 以内) 150 2、消声止回阀 DN150 1.6MPa 3、钢板平焊法兰 DN150	个	2.000	1619.42	3238.84	

95	031003003003	焊接法兰阀门	1、焊接法兰阀安装 公称直径(mm 以内) 80 2、安全泄压阀 DN80 3、钢板平焊法兰 DN80	个	1.000	491.41	491.41	
96	031003003005	焊接法兰阀门	1、焊接法兰阀安装 公称直径(mm 以内) 80 2、消声止回阀 DN80 1.6MPa 3、钢板平焊法兰 DN80	个	2.000	819.41	1638.82	
97	031003003004	焊接法兰阀门	1、焊接法兰阀安装 公称直径(mm 以内) 200 2、旋流防止器 DN200 3、钢板平焊法兰 DN200	个	2.000	2281.38	4562.76	
98	031003010001	软接头(软管)	1、可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm 以内) 150 2、可曲挠橡胶接头 DN150 3、钢板平焊法兰 DN150	个/组	4.000	746.07	2984.28	
99	031003010002	软接头(软管)	1、可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm 以内) 80 2、可曲挠橡胶接头 DN80 3、钢板平焊法兰 DN80	个/组	4.000	348.85	1395.40	
100	030601002001	压力仪表	1、压力表、真空表 2、压力表	个	6.000	172.48	1034.88	
101	030404021001	压力开关	1、限位开关安装 普通式 2、压力开关	个	2.000	249.07	498.14	
102	031002001002	管道支架	1、管道支架制作 单件重量(kg 以内) 5 2、型钢 3、管道支架安装 单件重量(kg 以内) 5	kg	150.000	26.18	3927.00	
本页小计							20522.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县第二人民医院住院部消防设施、楼层天花、配电设施改造与设备购置项目(电气及消防)

第 11 页,共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	031201003001	金属结构刷油	1、一般钢结构 红丹防锈漆 第 2 遍//扩：C12-2-49+C12-2-50 2、醇酸防锈漆 3、一般钢结构 调和漆 第 2 遍//扩：C12-2-56+C12-2-57 4、醇酸调和漆	m²	72.000	2.12	152.64	
104	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1、喷头安装 有吊顶 公称直径(mm 以内) 25 2、喷头 DN25	个	705.000	68.30	48151.50	
105	030901001002	水喷淋钢管	1、钢管(法兰连接) 公称直径(mm 以内) 150 2、镀锌钢管 DN150	m	295.000	268.15	79104.25	
106	030901001003	水喷淋钢管	1、镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内) 100 2、镀锌钢管 DN100 3、室内镀锌钢管管件 DN100	m	125.000	125.08	15635.00	
107	030901001004	水喷淋钢管	1、镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内) 80 2、镀锌钢管 DN80 3、室内镀锌钢管管件 DN80	m	129.000	96.96	12507.84	
108	030901001005	水喷淋钢管	1、镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内) 65 2、镀锌钢管 DN65 3、室内镀锌钢管管件 DN65	m	144.000	81.35	11714.40	
109	030901001006	水喷淋钢管	1、镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内) 50 2、镀锌钢管 DN50 3、室内镀锌钢管管件 DN50	m	110.000	62.58	6883.80	

110	030901001007	水喷淋钢管	1、镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内) 40 2、镀锌钢管 DN40 3、室内镀锌钢管管件 DN40	m	349.000	55.59	19400.91	
111	030901001008	水喷淋钢管	1、镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内) 32 2、镀锌钢管 DN32 3、室内镀锌钢管管件 DN32	m	131.000	47.25	6189.75	
本页小计							199740.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县第二人民医院住院部消防设施、楼层天花、配电设施改造与设备购置项目(电气及消防)

第 12 页,共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	030901001009	水喷淋钢管	1、镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内) 25 2、镀锌钢管 DN25 3、室内镀锌钢管管件 DN25	m	1720.000	37.32	64190.40	
113	031003001003	信号闸阀	1、螺纹阀安装 公称直径 (mm 以内) 100 2、信号闸阀 DN100	个	8.000	625.49	5003.92	
114	030901006001	水流指示器	1、水流指示器安装 螺纹 连接 公称直径(mm 以 内) 100 2、水流指示器 DN100	个	8.000	781.44	6251.52	
115	030901012001	消防水泵接合器	1、消防水泵接合器安装 地上式 公称直径(mm 以 内) 100 2、钢板平焊法兰 3、消防水泵接合器	套	2.000	1532.28	3064.56	
116	030901008001	末端试水装置	1、末端试水装置安装 公 称直径(mm 以内) 25 2、压力表阀门 QZ-2 黄 铜 M10-φ6	组	1.000	290.55	290.55	

			3、阀门 DN25 4、压力表 DN25					
117	031002001003	管道支架	1、管道支架制作 单件重量(kg 以内) 5 2、型钢 3、管道支架安装 单件重量(kg 以内) 5	kg	950.000	26.18	24871.00	
118	031201001002	管道刷油	1、管道刷油 调和漆 第2遍//扩: C12-2-6+C12-2-7 2、醇酸调和漆 3、管道刷油 红丹防锈漆 第2遍//扩: C12-2-1+C12-2-2 4、醇酸防锈漆	m²	401.000	24.87	9972.87	
119	030905002001	水灭火控制装置调试	1、水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	点	8.000	342.19	2737.52	
		措施项目					142015.99	
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费					142015.99	
120	031302001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)		项	397025.410		142015.99	
本页小计							258398.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县第二人民医院住院部消防设施、楼层天花、配电设施改造与设备购置项目(电气及消防)

第 13 页,共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	QTCSF	其他措施项目费						
121	031302002001	夜间施工增加		项				

122	031302004001	二次搬运		项	1.000			
123	031302005001	冬雨季施工增加		项	1.000			
124	031302006001	已完工程及设备保护		项	1.000			
125	031302007001	高层施工增加		项	1.000			
126	粤 031302008001	赶工措施费		项	1.000			
127	粤 031302009001	文明工地增加费		项	397025.410			
本页小计								
合计							1789081.52	

总价措施项目清单与计价表

郁南县第二人民医院住院部消防设施、楼层天花、配电设施改造与设备购置项目(电气及消防)

第 14 页，共 28 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
合计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

郁南县第二人民医院住院部消防设施、楼层天花、配电设施改造与设备购置项目(电气及消防)

第 15 页，共 28 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	预算包干费	39702.54		按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10.00%计算
8	工程优质费			市级质量奖按 7.50%计算；省级质量奖 12.50%计算；国家级质量奖 20.00%计算；
9	其他费用			
总计		39702.54		

规费、税金项目计价表

郁南县第二人民医院住院部消防设施、楼层天花、配电设施改造与设备购置项目(电气及消防)

第 16 页， 共 28 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价	1828784.06	9	164590.57
合计					164590.57

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：郁南县第二人民医院住院部消防设施、楼层天花、配电设施改造与设备购置项目(电气及消防)

第 17 页 共 28 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包 人 确认单 价 (元)	备注
1	机上人工	工日	13.841			216.20		
2	人工费	元	398026.035			0.94		
3	型钢 综合	kg	12.000			4.25		
4	型钢	kg	1244.250			4.25		
5	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	31.446			5.23		
6	镀锌低碳钢丝 Φ2.5~4.0	kg	25.642			5.23		
7	镀锌扁钢 综合	kg	15.600			4.90		
8	镀锌扁钢 40×4	kg	5.040			4.90		
9	角钢 综合	kg	16.000			4.10		
10	钢板 综合	kg	142.000			4.00		
11	钢板 1.6~1.9	kg	0.480			4.00		
12	钢板 3.5~4.0	kg	0.084			4.00		
13	钢板 12~20	kg	229.252			4.00		
14	镀锌钢板 综合	kg	4.800			4.50		
15	镀锌钢板 2.5	m2	3.360			95.00		
16	不锈钢板 0.05~0.5	kg	1.600			15.56		
17	紫铜板 综合	kg	0.400			30.00		
18	封铅 含铅 65% 含锡 35%	kg	7.122			26.42		
19	黑铅粉	kg	0.800			1.14		
20	橡胶板 4~15	kg	0.448			11.09		
21	耐油橡胶板 3~6	kg	75.398			7.71		

22	石棉橡胶板 3~6	kg	3.246			11.61		
23	橡皮垫 2mm	m2	0.020			19.91		
24	聚氯乙烯薄膜	m2	4.000			1.29		
25	三色塑料带 综合	kg	10.640			10.30		
26	聚四氟乙烯生料带 26mm×20m×0.1mm	m	1406.857			0.13		
27	扁形塑料绑带	m	1381.590			0.72		
28	棉纱	kg	134.889			11.47		
29	白布	kg	87.933			2.75		
30	白布 宽 900	m	12.580			4.94		

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：郁南县第二人民医院住院部消防设施、楼层天花、配电设施改造与设备购置项目(电气及消防)

第 18 页 共 28 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
31	细白布 宽 0.9m	m	0.300			4.94		
32	尼龙线卡	十套	143.000			0.35		
33	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	十套	13.120			3.40		
34	自攻螺钉 M4×30	十套	1.200			0.75		
35	木螺钉 M6×30	十套	0.600			0.26		
36	木螺钉 M2~4×6~65	十套	46.592			0.18		
37	木螺钉 M4×65	十套	882.685			0.68		
38	木螺钉 M6×100	十套	1.640			1.25		
39	半圆头螺丝 M6~12×12~50	十套	98.330			3.09		
40	六角螺栓 综合	kg	50.263			5.58		
41	六角螺栓 M6×25	kg	5.583			5.44		

42	六角螺栓 M16×65~80	十套	13.184			5.94		
43	六角螺栓 M16×85~140	十套	6.592			8.66		
44	六角螺栓 M20×85~100	十套	34.608			12.45		
45	六角螺栓 M27×120~140	十套	6.592			36.50		
46	铜接地端子带螺栓 DT-6mm ²	十套	61.425			10.38		
47	半圆头镀锌螺栓 M5×40	十套	8.568			0.58		
48	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	十套	161.880			0.43		
49	镀锌六角螺栓 2个垫圈 M8×80~120	十套	0.410			5.12		
50	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M10×100以内	十套	19.598			5.04		
51	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M12×100以内	十套	10.800			5.09		
52	膨胀螺栓 综合	kg	46.640			7.56		
53	膨胀螺栓 M6	十套	3.264			2.80		
54	膨胀螺栓 M8	十套	3.296			3.15		
55	膨胀螺栓 M10	十套	5.724			5.82		
56	塑料胀管 D6~8	十套	947.282			0.60		
57	镀锌锁紧螺母 DN100×3	十套	0.008			101.96		
58	镀锌锁紧螺母 DN20×1.5	十套	46.165			1.58		

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:

郁南县第二人民医院住院部消防设施、楼层天花、配电设施改造与设备购置项目(电气及消防)

第 19 页 共 28 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承 包人 确认单 价	备注
----	----------	----	----	---------	---------	---------	----------------------	----

							(元)	
59	镀锌锁紧螺母 DN15×3	十套	87.550			2.94		
60	单舌(双舌)门锁	把	16.160			65.00		
61	电磁门吸	个	32.320			185.00		
62	闭门器	副	16.160			85.00		
63	铰链	副	8.000			7.34		
64	砂轮片 φ100	片	0.510			12.87		
65	砂轮片 φ400	片	0.510			26.64		
66	尼龙砂轮片 φ100	片	3.144			4.27		
67	尼龙砂轮片 φ400	片	154.010			11.97		
68	铁砂布 0~2#	张	68.330			0.94		
69	低碳钢焊条 综合	kg	29.490			6.50		
70	低碳钢焊条 结 422 φ3.2	kg	168.123			6.50		
71	碳钢气焊条 φ2 以内	kg	1.000			6.50		
72	焊锡丝 综合	kg	4.700			22.00		
73	焊锡	kg	2.090			58.12		
74	焊锡膏	kg	8.094			47.01		
75	锡基钎料	kg	29.814			52.47		
76	冲击钻头 φ8	个	1.637			3.42		
77	冲击钻头 φ10	个	4.200			6.84		
78	冲击钻头 φ12	个	0.264			8.55		
79	冲击钻头 φ6~8	个	63.629			2.76		
80	冲击钻头 φ10~20	个	14.861			8.12		
81	合金钢钻头 φ3	个	0.820			0.55		
82	钢锯条	条	127.275			0.43		
83	合金钢钻头 φ10	个	0.629			4.57		
84	垫铁	kg	2.000			7.26		
85	平垫铁 综合	kg	9.730			7.26		
86	斜垫铁 综合	kg	7.349			7.26		
87	板枋材 综合	m3	0.004			1641.03		

88	枕木 2500×250×200	根	0.056			119.81		
----	-----------------	---	-------	--	--	--------	--	--

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：郁南县第二人民医院住院部消防设施、楼层天花、配电设施改造与设备购置项目(电气及消防)

第 20 页 共 28 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包 人 确认单 价 (元)	备注
89	胶合板 2440×1220×3	m2	9.010			14.00		
90	镀锌槽型吊码 双边 δ 3	个	381.100			0.73		
91	醇酸磁漆	kg	0.011			14.00		
92	醇酸清漆	kg	10.140			15.30		
93	酚醛磁漆	kg	0.710			11.00		
94	酚醛调和漆	kg	3.310			11.00		
95	醇酸调和漆	kg	164.034			11.00		
96	硝基腻子	kg	0.640			5.15		
97	调和漆	kg	2.540			15.30		
98	厚漆	kg	30.281			10.26		
99	醇酸防锈漆	kg	229.490			13.00		
100	防锈漆	kg	2.094			13.00		
101	防锈漆 C53-1	kg	1.200			13.00		
102	沥青绝缘漆	kg	0.693			6.20		
103	手喷漆	kg	1.960			13.15		
104	酚醛防锈漆 各种颜色	kg	5.170			13.00		
105	钢结构厚型防火涂料	kg	22.250			6.50		
106	橡胶石棉盘根 编织 φ 6~25 (250℃)	kg	6.000			22.46		
107	清油	kg	1.885			13.07		
108	煤油	kg	7.380			4.29		

109	汽油 综合	kg	105.294			7.00		
110	汽油 70~90#	kg	4.220			7.00		
111	溶剂汽油	kg	80.242			7.17		
112	溶剂油	kg	17.042			3.94		
113	机油 综合	kg	27.483			6.96		
114	汽轮机油	kg	17.000			9.72		
115	电力复合脂	kg	17.000			14.45		
116	黄甘油	kg	0.504			6.46		
117	红丹粉	kg	0.600			10.30		

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：郁南县第二人民医院住院部消防设施、楼层天花、配电设施改造与设备购置项目(电气及消防)

第 21 页 共 28 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包 人 确认单 价 (元)	备注
118	天那水	kg	1.600			8.14		
119	硬脂酸	kg	0.367			6.33		
120	酒精	kg	8.595			7.34		
121	氧气	m3	125.566			5.16		
122	乙炔气	kg	21.448			13.30		
123	乙炔气	m3	22.510			9.00		
124	801 胶	kg	3.360			6.15		
125	硅酮中性密封胶 300ml	支	0.320			12.90		
126	密封胶	kg	6.000			14.00		
127	万能胶 1kg/瓶	kg	1.600			11.97		
128	胶粘剂	kg	0.760			1.88		
129	聚酯乙烯泡沫塑料板	kg	2.436			21.19		
130	镀锌钢管 DN150	m	295.000			112.50		

131	镀锌钢管 SC20	m	3077.640			10.97		
132	镀锌钢管 DN100	m	280.625			75.62		
133	镀锌钢管 DN150	m	879.375			112.50		
134	镀锌钢管 DN80	m	143.430			51.33		
135	镀锌钢管 DN65	m	179.460			42.50		
136	镀锌钢管 DN50	m	110.550			27.33		
137	镀锌钢管 DN40	m	350.745			21.60		
138	镀锌钢管 DN32	m	131.655			18.58		
139	镀锌钢管 DN25	m	1728.600			10.97		
140	镀锌钢管 DN15	m	2.300			8.57		
141	镀锌钢管 DN20	m	10.000			11.35		
142	镀锌钢管 DN25	m	4.400			12.28		
143	镀锌钢管 DN80	m	2.000			54.41		
144	镀锌钢管 DN200	m	6.060			174.90		
145	金属软管 DN20	m	123.600			3.60		
146	塑料异型管 D5	m	39.440			3.07		
147	塑料软管 D4	m	0.150			0.40		

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:

郁南县第二人民医院住院部消防设施、楼层天花、配电设施改造与设备购置项目(电气及消防)

第 22 页 共 28 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包 人 确认单 价 (元)	备注
148	塑料软管 D5	m	4.180			0.40		
149	黑玛钢活接头 DN65	个	4.040			38.28		
150	黑玛钢活接头 DN80	个	4.040			53.81		
151	黑玛钢活接头 DN100	个	8.080			90.63		
152	固定卡子 φ90	个	45.320			3.03		

153	镀锌异径三通 DN20×15	个	1.010			4.09		
154	镀锌异径三通 DN25×15	个	1.010			5.93		
155	镀锌弯头 DN15	个	2.020			1.13		
156	镀锌弯头 DN20	个	4.040			1.70		
157	镀锌弯头 DN25	个	429.250			2.67		
158	镀锌弯头 DN80	个	2.020			27.06		
159	镀锌外接头 DN25	个	712.050			2.40		
160	镀锌外接头 DN100	个	1.600			28.50		
161	镀锌丝堵 DN25(堵头)	个	70.500			1.26		
162	镀锌六角内接头 DN15	个	1.010			0.95		
163	镀锌六角内接头 DN100	个	8.080			16.00		
164	镀锌钢管塑料护口 DN100	个	0.082			0.73		
165	镀锌钢管接头 20×2.75	个	492.422			1.97		
166	镀锌钢管接头 100×4	个	0.154			8.50		
167	镀锌钢管活接头 DN100	个	8.080			95.78		
168	室内镀锌钢管管件 DN100	个	146.120			9.50		
169	室内镀锌钢管管件 DN150	个	338.625			16.30		
170	室内镀锌钢管管件 DN80	个	101.394			7.30		
171	室内镀锌钢管管件 DN65	个	122.796			5.80		
172	室内镀锌钢管管件 DN50	个	88.880			4.65		
173	室内镀锌钢管管件 DN40	个	300.489			4.20		
174	室内镀锌钢管管件 DN32	个	89.997			3.30		
175	室内镀锌钢管管件 DN25	个	1014.800			2.60		
176	金属软管接头 DN20	个	618.000			0.50		
177	可曲挠橡胶接头 DN150	个	4.000			188.00		

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：
 郁南县第二人民医院住院部消防设施、楼层天花、配电设施改造与设备购置项目(电气及消防)

第 23 页 共 28 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包 人 确认单 价 (元)	备注
178	可曲挠橡胶接头 DN80	个	4.000			85.00		
179	镀锌钢管卡子 DN20	个	3693.168			0.39		
180	镀锌管卡子 12~40×1.5	个	6.000			0.73		
181	金属软管卡子 DN20	个	494.400			1.61		
182	明杆闸阀 DN80	个	4.040			285.00		
183	明杆闸阀 DN65	个	4.040			95.00		
184	信号闸阀 DN100	个	8.080			402.00		
185	法兰阀门 DN150	个	10.000			720.00		
186	法兰阀门 DN100	个	2.000			432.00		
187	明杆闸阀 DN150 1.6MPa	个	6.000			632.00		
188	消声止回阀 DN150 1.6MPa	个	2.000			1097.98		
189	安全泄压阀 DN80	个	1.000			232.00		
190	旋流防止器 DN200	个	2.000			1562.00		
191	消声止回阀 DN80 1.6MPa	个	2.000			560.00		
192	阀门 DN25	个	2.020			26.40		
193	钢板平焊法兰	副	1.000			220.00		
194	钢板平焊法兰 DN150	副	23.000			285.00		
195	钢板平焊法兰 DN100	副	2.000			230.00		
196	钢板平焊法兰 DN80	副	7.000			120.00		
197	钢板平焊法兰 DN200	副	2.000			325.00		

198	消防水泵接合器	套	2.000			1125.00		
199	水流指示器 DN100	个	8.000			389.00		
200	喷头 DN25	个	712.050			25.00		
201	气压罐 800*0.6	台	1.000			860.00		
202	智能感烟探测器	个(对)	336.000			66.78		
203	声光报警器	个	12.000			58.34		
204	湿式报警阀 DN150	套	1.000			1530.00		
205	多线制手动控制盘	台	1.000			4500.00		
206	总线制手动控制盘	台	1.000			2350.00		
207	区域报警控制箱	台	8.000			2500.00		

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：郁南县第二人民医院住院部消防设施、楼层天花、配电设施改造与设备购置项目(电气及消防)

第 24 页 共 28 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包 人 确认单 价 (元)	备注
208	火灾报警控制主机	台	1.000			15000.00		
209	防火门监控模块 LD—FM6021	个	16.000			85.00		
210	输入输出模块	个	4.000			138.00		
211	输入模块	个	18.000			85.00		
212	输出模块	个	10.000			88.00		
213	手动火灾报警按钮	个	17.000			54.90		
214	消火栓报警按钮	个	24.000			55.44		
215	消防吸顶式扬声器 3W	只	32.000			36.60		
216	消防报警备用电源	台	1.000			3250.00		
217	压力表 0~1.6MPa(带弯带阀)	套	8.483			80.00		
218	压力表 DN25	块	1.000			95.00		

219	压力表	个	6.000			95.00		
220	仪表接头	套	6.000			12.82		
221	压力表阀门 QZ-2 黄铜 M10-φ6	个	1.000			36.00		
222	600*600 嵌入式 LED 荧 光灯 3*20W	套	186.850			185.00		
223	双管带罩荧光灯具 2*36W	套	38.380			165.00		
224	吸顶灯 22W	套	35.350			115.00		
225	灯具吊杆	根	77.520			15.00		
226	单控单联照明开关	个	74.460			12.30		
227	单控双联照明开关	个	19.380			15.00		
228	二三插座 15A 5孔	个	54.060			15.00		
229	网络插座	个	31.620			32.00		
230	空调插座 16A 3孔	个	215.220			22.00		
231	热水器插座 16A 3孔	个	116.280			22.00		
232	防溅二三插座 15A 5 孔	个	9.180			18.50		
233	总线短路保护器	个	21.000			112.00		
234	接地线 1×16mm ²	m	6.500			5.18		
235	电气绝缘胶带 18mm× 10m×0.13mm	卷	132.933			2.40		

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：郁南县第二人民医院住院部消防设施、楼层天花、配电设施改造与设备购置项目(电气及消防)

第 25 页 共 28 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包 人 确认单 价 (元)	备注
236	橡皮绝缘板 5	m ²	0.050			12.62		
237	青壳纸 0.1~1.0	kg	12.000			20.84		

238	镀锡裸铜绞线 16mm ²	kg	6.360			63.75		
239	裸铜线 6mm ²	kg	3.460			53.88		
240	裸铜线 10mm ²	kg	2.230			53.88		
241	铜芯橡皮花线 2× 16/0.15mm ²	m	12.000			1.63		
242	铜芯绝缘电线 BV-2.5mm ²	m	5407.500			2.35		
243	铜芯绝缘电线 BV-4mm ²	m	15382.500			3.87		
244	铜芯绝缘电线 BV-16mm ²	m	10027.500			12.76		
245	绝缘电线 NH-BV2.5MM ²	m	636.900			2.35		
246	铜芯绝缘电线 BV-10mm ²	m	315.000			3.87		
247	双绞线缆	m	1683.000			2.50		
248	双色多股铜芯聚氯乙烯 绝缘软导线 BVR-4mm ²	m	727.110			3.87		
249	双色多股铜芯聚氯乙烯 绝缘软导线 BVR-6mm ²	m	133.838			5.06		
250	绝缘导线 ZR-RVSP2*1.0mm ²	m	927.720			2.35		
251	绝缘导线 ZR-RVSP2*1.5mm ²	m	7665.840			3.65		
252	绝缘导线 ZR-RVSP2*2.5mm ²	m	603.720			2.82		
253	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-1mm ²	m	43.774			0.98		
254	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm ²	m	649.739			2.35		
255	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm ²	m	416.493			2.35		
256	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-4mm ²	m	3.000			3.87		
257	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘 绞型软导线 ZR-RVS 2 ×1.5mm ²	m	70.392			3.65		
258	铜芯电缆 ZR-YJV-4*95+1*50	m	252.500			335.67		
259	铜芯电缆 ZR-YJV-4*70+1*35	m	60.600			246.20		

260	铜芯电缆 ZR-YJV-4*240+1*120	m	40.400			842.58		
261	电缆桥架 200*100	m	36.750			135.00		

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 郁南县第二人民医院住院部消防设施、楼层天花、配电设施改造与设备购置项目(电气及消防) 第 26 页 共 28 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包 人 确认单 价 (元)	备注
262	电缆桥架 100*50	m	498.750			93.00		
263	金属线槽 150*100	m	56.650			85.00		
264	金属线槽 50*50	m	20.600			46.00		
265	塑料线槽 24*14	m	2478.000			2.25		
266	塑料线槽 39*19	m	1732.500			4.20		
267	塑料线槽 99*27	m	1312.500			7.90		
268	塑料线槽配件 线槽断面周长 120 以内	个	2807.000			0.25		
269	塑料线槽配件 线槽断面周长 170 以内	个	700.000			0.35		
270	镀锌钢管塑料护口 DN15~20	个	1403.806			0.06		
271	PVC 难燃管 DN20	m	1045.000			2.15		
272	难燃塑料管接头 20	个	244.625			0.48		
273	电缆敷设牵引头 综合	只	0.535			370.00		
274	铜接线端子 DT-2.5mm ²	个	261.870			1.06		
275	铜接线端子 DT-6mm ²	个	44.660			1.74		
276	铜接线端子 DT-10mm ²	个	22.330			2.25		
277	铜接线端子 DT-16mm ²	个	48.720			3.17		
278	铜接线端子 DT-70mm ²	个	6.090			7.26		
279	铜接线端子 DT-120mm ²	个	48.720			13.98		

280	铜接线端子 DT-240mm ²	个	12.180			32.72		
281	接线盒	个	867.000			1.56		
282	接线箱	个	8.000			85.00		
283	镀锌地线夹 20	套	2526.137			0.36		
284	镀锌地线夹 100	套	0.618			2.84		
285	喷淋加压泵控制箱	台	1.000			3350.00		
286	恒压泵控制箱	台	1.000			1750.00		
287	消防通讯 分机	部	2.000			105.00		
288	总线消防电话总机	部	1.000			350.00		
289	打印纸 132-1	箱	0.240			133.33		
290	打印纸卷	盒	0.320			18.00		

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 郁南县第二人民医院住院部消防设施、楼层天花、配电设施改造与设备购置项目(电气及消防) 第 27 页 共 28 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包 人 确认单 价 (元)	备注
291	塑料手套 ST 型	个	23.100			13.72		
292	电池	节	50.000			1.03		
293	塑料圆台	块	79.800			0.58		
294	水	m ³	343.710			3.00		
295	电	kW • h	2560.000			0.77		
296	标志牌 塑料扁形	个	1590.400			0.68		
297	标志牌	个	9.000			5.50		
298	铝牌	个	9.000			0.86		
299	位号牌	个	6.000			2.08		
300	电缆敷设滚轮 综合	个	0.892			45.50		
301	电缆敷设转向导轮 综	个	0.231			116.35		

	合							
302	钢垫板 1~2	kg	4.550			4.37		
303	喷淋水泵 XBD4.5/20G-CDL Q=20L/S;H=40m;P=15KW	台	2.000			6842.00		
304	消防增压稳压设备 XBD4.0/5-50GDLx4 Q=5L/S;H=0.40Mpa;	套	2.000			2146.00		
305	消防广播主机(广播功 放、录放一体)	台	1.000			6500.00		
306	专线配电箱 AL	台	1.000			6680.00		
307	楼层配电箱 1~8AL	台	8.000			1850.00		
308	房间配电箱 AL1~20	台	20.000			680.00		
309	压力开关	个	2.000			152.00		
310	接线端子箱	个	8.000			320.00		
311	防火门监控设备 LD-FM118	套	1.000			6000.00		
312	预拌水泥砂浆 1:2.5	m3	0.825			425.00		
313	预拌水泥砂浆 1:3	m3	0.389			425.00		
314	折旧费	元	4201.187			1.00		
315	检修费	元	948.534			1.00		
316	维护费	元	2321.506			1.00		
317	安拆费	元	1774.091			1.00		
318	柴油 (机械用)0#	kg	223.228			6.43		
319	电 (机械用)	kw·h	11003.016			0.81		

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：郁南县第二人民医院住院部消防设施、楼层天花、配电设施改造与设备购置项目(电气及消防)

第 28 页 共 28 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包 人 确认单 价	备注
----	----------	----	----	----------	----------	----------	----------------------	----

							(元)	
320	其他材料费	元	2047.404			1.00		
321	校验费	元	292.896			1.00		
322	乙级防火门	m2	28.820			530.00		

单位工程投标报价汇总表

郁南县第二人民医院住院部消防设施、楼层天花、配电设施改造与设备购置项目(改造及装饰)

工程名称:

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	727132.44	
1.1	拆除项目	51470.35	
1.2	建设项目	675662.09	
2	措施项目费	80164.87	
2.1	绿色施工安全防护措施费	80164.87	
2.2	措施其他项目费		
3	其他项目费	14999.00	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费	14999.00	
3.8	工程优质费		
3.9	其他费用		
4	税前工程造价	822296.31	
5	增值税销项税额	74006.67	
6	工程造价	896302.98	
投标报价合计		896302.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县第二人民医院住院部消防设施、楼层天花、配电设施改造与设备购置项目(改造及装饰)

第 2 页，共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除项目					51470.35	
1	粤 R1-1-34001	人工单项拆除 砖、石砌体 砖墙	1、人工单项拆除 砖、石砌体 砖墙	m3	105.000	106.49	11181.45	
2	粤 R1-1-38002	人工单项拆除 隔断 隔断(隔墙)拆除 板材(不分材质)	1、人工单项拆除 隔断 隔断(隔墙)拆除 板材(不分材质)	m²	25.500	5.38	137.19	
3	粤 R1-1-65001	人工单项拆除 门窗 木(塑料)门	1、人工单项拆除 门窗 木(塑料)门	m²	84.480	6.45	544.90	
4	粤 R2-1-66001	控制设备及低压电器拆除 成套配电箱拆除 成套配电箱拆除 悬挂嵌入式(半周长 0.5m 以内)	1、控制设备及低压电器拆除 成套配电箱拆除 成套配电箱拆除 悬挂嵌入式(半周长 0.5m 以内)	台	2.000	55.46	110.92	
5	粤 R2-1-69001	控制设备及低压电器拆除 控制开关拆除 控制开关拆除 自动空气开关(100A 以内)	1、控制设备及低压电器拆除 控制开关拆除 控制开关拆除 自动空气开关(100A 以内)	个	3.000	15.53	46.59	
6	粤 R2-1-271001	配管、配线拆除 线槽拆除 塑料线槽 线槽断面周长(170mm 以内)	1、配管、配线拆除 线槽拆除 塑料线槽 线槽断面周长 (170mm 以内)	m	120.000	4.28	513.60	
7	粤 R2-1-281001	配管、配线拆除 线槽内导线拆除 线槽内导线 导线截面(6mm2 以内)	1、配管、配线拆除 线槽内导线拆除 线槽内导线 导线截面(6mm2 以内)	m单线	400.000	0.39	156.00	
8	粤 R2-1-297001	照明器具拆除 普通灯具拆除 吸顶灯具拆除 (应急灯、摄像头)	1、照明器具拆除 普通灯具拆除 吸顶灯具拆除 方型吸顶灯	套	200.000	8.18	1636.00	
9	粤 R1-9-30001	其他拆除料垂直运输 9 层以内	1、其他拆除料垂直运输 9 层以内	m3	110.000	298.32	32815.20	

10	粤 011801001001	土方运输与排放	1、拆除废料外运 人工装 自卸汽车运 5km 内// 扩: A20-84+A20-85*2	m3	110.000	39.35	4328.50	
		建设项目					675662.09	
11	010401003001	实心砖墙	1、混水砖内墙 墙体厚度 3/4 砖	m3	122.880	548.56	67407.05	
12	010401003002	实心砖墙	1、混水砖内墙 墙体厚度 1/2 砖	m3	20.480	566.67	11605.40	
本页小计							130482.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名 郁南县第二人民医院住院部消防设施、楼层天花、配电
称: 设施改造与设备购置项目(改造及装饰)

第 3 页, 共
10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011201001001	墙面一般抹灰	1、各种墙面 15+5mm 水 泥石灰砂浆底 水泥砂浆 面 内墙	m2	802.660	27.25	21872.49	
14	011102003001	块料楼地面 瓷质 耐磨砖 300×300	1、楼地面水泥砂浆找平 层 混凝土或硬基层上 20mm 2、楼地面陶瓷地砖(每块 周长 mm) 1300 以内 水泥 砂浆//换: 瓷质耐磨砖 300×300	m2	30.000	93.49	2804.70	
15	011204003004	块料墙面 釉面砖 200×300	1、底层抹灰 15mm 各种 墙面 内墙 2、镶贴陶瓷面砖密缝 墙 面 水泥膏 块料周长 1300 内 //换: 釉面砖 200×300	m2	904.530	119.10	107729.52	
16	011406003001	满刮腻子 二 次	1、成品腻子粉(一般型)Y 型 墙面 满刮一遍//调: A1-15-150*3	m2	1412.000	13.20	18638.40	
17	011210003001	玻璃隔断	1、玻璃隔断 全玻璃隔断 //换: 平板玻璃 10	m2	18.500	132.20	2445.70	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县第二人民医院住院部消防设施、楼层天花、
配电设施改造与设备购置项目(改造及装饰)

第 5 页，共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他绿色施工安全防护措施费			27855.28			
1.1.1	011707001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)	分部分项人工费+分部分项机械费	13.00	27855.28			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的13%计算
		小计			27855.28			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	WMGDZJF001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机械费					省级文明工地按 1.20% 计算;市级文明工地按 0.60%计算
2.2	011707002001	夜间施工增加费	夜间施工人工费	20.00				按夜间施工项目人工的20%计算
2.3	GGCSF001	赶工措施费						
2.4	011707004001	二次搬运						
2.5	011707005001	冬雨季施工						
2.6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
2.7	011707007001	已完工程及设备保护						
		小计						
合计					27855.28			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

郁南县第二人民医院住院部消防设施、楼层天花、配电
工程名称：设施改造与设备购置项目(改造及装饰)

第 6 页，共 10 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	14999.00		按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按 4.5%计算；省级质量奖 7.5%计算；国家级质量奖 12%计算；
11	其他费用			
总计		14999.00		

规费、税金项目计价表

郁南县第二人民医院住院部消防设施、楼层天花、配电设施改
工程名称：造与设备购置项目(改造及装饰)

第 7 页，共 10 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	822296.31	9	74006.67
合计					74006.67

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

郁南县第二人民医院住院部消防设施、楼层天花、配电设施
 第8页 共10页

工程名称： 改造与设备购置项目(改造及装饰)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承 包人 确认单 价 (元)	备注
1	综合工日	工日	361.720			95.22		
2	综合工日 (机械用)	工日	4.928			95.22		
3	机上人工	工日	2.228			216.20		
4	人工费	元	225398.948			0.94		
5	热轧圆盘条 Φ10 以内	t	0.615			4500.00		
6	镀锌低碳钢丝 Φ0.7~1.2	kg	3.501			5.23		
7	角钢 综合	kg	80.701			4.10		
8	胶条	m	29.210			0.67		
9	门窗密封橡胶条	m	240.150			2.55		
10	不锈钢螺钉 M5×12	十套	143.234			2.23		
11	木螺钉 M5×50	十套	239.557			0.32		
12	螺母 综合	十个	772.640			2.82		
13	高强螺栓	kg	26.779			12.00		
14	膨胀螺栓 综合	十套	6.550			2.63		
15	膨胀螺栓 M5×50	十套	22.790			1.30		
16	专用螺母垫圈 Q235 3#	块	386.320			0.99		
17	圆钉 50~75	kg	231.099			5.79		
18	射钉	十个	335.835			0.06		
19	水砂纸	张	56.480			0.77		
20	低碳钢焊条 综合	kg	31.239			6.50		

21	铁件 综合	kg	903.836			7.26		
22	镀锌铁码	支	1513.387			0.47		
23	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	10.325			520.00		
24	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.193			690.00		
25	中砂	m3	0.250			210.00		
26	碎石 10	m3	0.143			140.00		
27	标准砖 240×115×53	千块	78.047			380.00		
28	松杂板枋材	m3	0.109			1450.00		
29	松木板	m3	0.439			1281.13		
30	松杂直边板	m3	1.241			1043.75		

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

郁南县第二人民医院住院部消防设施、楼层天花、配电设施

工程名称： 改造与设备购置项目(改造及装饰)

第9页 共10页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承 包人 确认单 价(元)	备注
31	平板玻璃 5	m2	130.720			31.00		
32	平板玻璃 6	m2	39.600			42.00		
33	平板玻璃 10	m2	18.685			70.00		
34	釉面砖 200×300	m2	936.188			32.00		
35	瓷质耐磨砖 300×300	m2	30.750			28.00		
36	铝合金方板 600×600	m2	2260.850			66.01		
37	铝合金推拉窗	m2	130.720			245.00		
38	铝合金平开门	m2	39.600			237.98		

39	不锈钢质防盗门 304#	m2	86.960			820.00		
40	折旧费	元	323.967			1.00		
41	大修理费	元	41.543			1.00		
42	经常修理费	元	184.455			1.00		
43	汽油（机械用） 国III93#	kg	160.160			7.80		
44	其他费用	元	167.108			1.00		
45	其他材料费	元	2802.804			1.00		
46	轻钢中龙骨	m	5473.013			3.58		
47	轻钢大龙骨 h=45	m	3003.857			3.75		
48	轻钢中龙骨横撑 h19	m	4562.088			3.58		
49	腻子粉 成品（一 般型）	kg	1753.704			2.94		
50	酚醛红丹防锈漆	kg	11.140			16.96		
51	密封毛条	m	791.941			0.34		
52	软填料	kg	78.385			3.90		
53	松节油	kg	3.501			8.84		
54	玻璃胶	L	1.452			33.47		
55	玻璃胶 335 克/ 支	支	86.744			13.73		
56	墙边胶	L	25.940			46.77		
57	白棉纱	kg	9.495			11.47		
58	水	m3	34.299			3.00		
59	脚手架接驳管 φ43×350	支	1.273			5.74		
60	脚手架钢管 φ 51×3.5	m	34.695			13.08		

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

郁南县第二人民医院住院部消防设施、楼层天花、配电设施改造与设备购置项目(改造及装饰)

第 10 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包 人 确认单 价 (元)	备注
61	脚手架直角扣(含螺丝)	套	26.737			5.24		
62	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.606			425.00		
63	预拌水泥砂浆 1:2.5	m3	4.575			425.00		
64	预拌水泥砂浆 1:3	m3	0.606			425.00		
65	预拌水泥石灰砂浆 M5.0	m3	30.679			425.00		
66	预拌水泥石灰砂浆 1:1:6	m3	15.106			425.00		
67	预拌水泥石灰砂浆 1:2:8	m3	13.886			425.00		
68	折旧费	元	140.860			1.00		
69	检修费	元	28.715			1.00		
70	维护费	元	155.193			1.00		
71	安拆费	元	39.038			1.00		
72	柴油 (机械用)0#	kg	74.062			6.43		
73	电 (机械用)	kw • h	325.050			0.81		
74	水 (机械用)	m3	2.442			3.00		
75	其他材料费	元	1452.203			1.00		