

附表 1.2

投标货物报价明细表

[货币单位：人民币元]

报价人名称： 广东旺盛建设工程有限公司

项目编号：445323-201908-434008-0006

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：云安区白石镇白石河”一河两岸“道路建设工程 标段： 第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	3001711.83	
1.1	西圳桥头至圳下围村	2354501.22	
1.2	偷鸡桥至白石中学	647210.61	
2	措施项目费	256940.98	
2.1	绿色施工安全防护措施费	30160.89	
2.2	措施其他项目费	226780.09	
3	其他项目费	191686.82	
3.1	暂列金额	150085.59	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费	41601.23	
3.8	工程优质费		
3.9	其他费用		
4	税前工程造价	3450339.63	
5	增值税销项税额	310530.57	
6	工程造价	3760870.20	
招标控制价合计=1+2+3+4+5		3760870.20	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 云安区白石镇白石河”一河两岸“道路建设工程 标段： 第 1 页，共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		西圳桥头至圳下围村	混凝土道路				2354501.22	
1	040101002001	挖沟槽土方	1、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	4612.529	6.31	29105.06	
2	040103002001	余方弃置	1、自卸汽车运土方 运距 3km	m3	4287.500	12.56	53851.00	
3	040103001001	回填方	1、回填土 人工夯实	m3	256.600	31.42	8062.37	
4	040202001001	路床(槽)整形	1、路床碾压检验	m2	8197.200	2.19	17951.87	
5	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥稳定碎(砾)石 厚度 15cm	m2	8019.000	52.41	420275.79	
6	040202009001	砂砾石	1、人机配合铺石屑垫层厚度 15cm	m2	8197.200	20.58	168698.38	
7	040203007001	水泥混凝土	1、水泥混凝土路面 厚度 20cm2、缩缝 3、水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	m2	8019.000	144.67	1160108.73	
8	040302001001	镀锌钢管 DN140 桩	1、挖掘机镀锌钢管 DN140，壁厚 4.5mm 2、镀锌钢管 DN140，壁厚 4.5mm	根	447.000	244.89	109465.83	
9	040205012001	隔离护栏	1、厂(库)房零星钢构件安装 2、4 米波形护栏板 2.5mm 厚 3、镀锌防阻块 178*200*196*2.0 4、镀锌端头 5、高强度螺栓安装 6、高强度螺栓	m	1782.000	146.20	260528.40	
10	010503001002	基础梁	1、C25 混凝土基础梁 200*240mm	m3	133.650	540.62	72253.86	
11	010404001001	垫层	1、15cm 厚石屑垫层垫层	m3	31.185	172.87	5390.95	
12	050102012001	铺种草皮	1、铺草皮 原土铺草皮 2、草皮 件装 30cm×30cm/件 3、草皮保养 人工灌溉 3 个月	m2	1782.000	27.39	48808.98	
		偷鸡桥至白石中学	人行道				647210.61	
本页小计							2354501.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-02

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 云安区白石镇白石河”一河两岸“道路建设工程 标段： 第 2 页，共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	040202001002	路床(槽)整形	1、路床碾压检验	m2	1261.00 0	2.19	2761.59	
14	040101002002	挖沟槽土方	1、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	491.790	6.31	3103.19	
15	040103002002	余方弃置	1、自卸汽车运土方 运距 3km	m3	491.790	12.56	6176.88	
16	040202011001	绿道石屑垫层	1、人工铺石屑垫层 厚度 15cm	m2	970.000	23.43	22727.10	
17	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、15cm 厚水泥稳定碎石稳定层	m2	776.000	52.41	40670.16	
18	040204002001	人行道块料铺设	1、240*120*60mm 厚红色环保砖工字铺，240*120*60mm 厚黄色	m2	776.000	141.30	109648.80	
19	011503003001	塑料扶手、栏杆、栏板	1、1050mm 高塑木护栏 2、塑木仿木护栏构件	m	970.000	366.93	355922.10	
20	010503001001	基础梁	1、200*240mm 混凝土基础梁	m3	196.330	540.93	106200.79	
		措施项目					173487.47	
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
21	QLZJ001	桥梁支架		项	1.000			
22	MBZC001	模板的支撑		t	1.000			
23	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			
24	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000			
25	AZZXKQZLJCSBFY001	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			
26	DLAQFFDB001	独立安全防护挡板		m2	1.000			
27	DZSBJC001	吊装设备基础		项	1.000			
	QTCSF	措施其他项目费					173487.47	
28	011702005001	基础梁	1、基础梁模板 支模高度 3.6m	m2	1534.80 0	57.66	88496.57	
29	011702001001	基础	1、基础垫层模板	m2	178.200	28.35	5051.97	
本页小计							740759.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-02

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 云安区白石镇白石河”一河两岸“道路建设工程 标段： 第 3 页，共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	041109003001	二次搬运		项	1.000			
31	041109004001	冬雨季施工		项	1.000			
32	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			
33	041109007001	已完工程及设备保护		项	1.000			
34	JTSJYZZF001	交通疏导员增加费		项	532926.220		79938.93	
本页小计							79938.93	
合计							3175199.30	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-02

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云安区白石镇白石河“一河两岸”道路建设工程

标段：

第 1 页，共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXM	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			30160.89			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	4.35	30160.89			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按 4.35%计算；道路、管网工程按 16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按 14.50%计算；
		小计			30160.89			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	041109002001	夜间施工	夜间施工人工费	20.00				按夜间施工项目人工的 20%计算
2.2	041109005001	行车、行人干扰	分部分项人工费	10.00	53292.62			按在市政道路上施工项目人工费的 10%计算
2.3	粤 041109008001	赶工措施费						
2.4	粤 041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					省级文明工地按 1.20%计算；市级文明工地按 0.60%计算
2.5	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						
2.6	QT001	其他费用						
		小计			53292.62			
合计					83453.51			

- 注：1 “计算基础”中安全文明施工可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
- 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-3

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：云安区白石镇白石河”一河两岸“道路建设工程 标段： 第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	150085.59		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	预算包干费	41601.23		按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
8	工程优质费			市级质量奖按 4.50%计算；省级质量奖 7.20%计算；国家级质量奖 12.10%计算；
9	其他费用			
总计		191686.82		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-4

暂列金额明细表

工程名称： 云安区白石镇白石河”一河两岸“道路建设工程 标段： 第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		150085.59	以分部分项工程费为计算基础 * 5%
合计			150085.59	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-4-1

规费、税金项目计价表

工程名称： 云安区白石镇白石河”一河两岸“道路建设工程 标段： 第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	3450339.630	9.00	310530.57
合计					310530.57

表-5

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 云安区白石镇白石河”一河两岸“道路建设工程 标段： 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
1	机上人工	工日	231.062			216.20		
2	人工费	元	607277.48			0.94		
3	镀锌低碳钢丝 Φ4.0	kg	592.893			4.72		
4	钢丝绳 Φ14.1~15	kg	99.908			3.65		
5	吊装夹具	套	0.406			179.50		
6	聚氯乙烯薄膜	kg	882.090			11.08		
7	土工布	m2	846.069			6.68		
8	六角螺栓 综合	kg	134.632			5.57		
9	对拉螺栓	kg	99.409			5.37		
10	高强度螺栓	套	1007.037			10.05		
11	膨胀螺栓 M12×110	十套	124.160			12.81		
12	圆钉 50~75	kg	640.484			5.06		
13	低碳钢焊条 综合	kg	155.200			6.31		
14	低合金钢耐热焊条 综合	kg	140.562			12.75		
15	钢锯片 Φ300	片	6.351			264.28		
16	铁件 综合	kg	1452.435			4.60		
17	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	1122.125			518.56		
18	白色硅酸盐水泥 32.5	t	1.940			564.96		
19	中砂	m3	1167.325			248.89		
20	石屑	m3	178.092			79.90		
21	碎石 10	m3	110.689			144.59		
22	碎石 20	m3	1527.975			144.59		
23	石屑	m3	3992.125			79.78		
24	余土外运	m3	32.967					
25	熟耕土(松方)	m3	32.967			41.82		
26	松杂原木 综合	m3	14.855			1047.68		
27	板枋材 综合	m3	3.929			1587.78		
28	松杂板枋材	m3	13.780			1326.31		

注：1 此表由招标人填写除”投标单价“栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-6

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

第 2 页 共 3 页

工程名称：云安区白石镇白石河”一河两岸“道路建设工程 标段：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
29	垫木	m3	0.467			1545.64		
30	防水胶合板 模板用 18mm	m2	248.054			50.26		
31	环氧富锌底漆	kg	43.050			22.16		
32	油性防锈漆	kg	155.200			11.85		
33	石油沥青 60~100#	t	0.823			4135.51		
34	柴油	t	0.115			6412.15		
35	隔离剂	kg	171.300			5.50		
36	环氧富锌底漆稀释剂	kg	4.305			12.23		
37	脱模剂	kg	91.737			2.26		
38	氧气	m3	112.457			6.49		
39	乙炔气	kg	61.854			8.85		
40	粘结剂	kg	1940.000			6.67		
41	草皮 件装 30cm×30cm/件	m2	1871.100			3.42		
42	杀虫剂	kg	2.138			2.70		
43	无机肥(复合肥)	kg	72.706			2.55		
44	有机肥	t	26.730			274.66		
45	4 米波形护栏板 2.5mm 厚	m	1782.000			103.71		
46	塑木仿木护栏构件	m	970.000			219.39		
47	水	m3	1827.251			3.57		
48	钢模板	kg	1522.648			4.02		
49	新型环保人行道砖 C25	m2	791.520			59.83		
50	水泥砂浆 1:3	m3	43.456			571.69		
51	C20 混凝土 10 石(配合比)	m3	134.987			465.87		
52	C25 混凝土 20 石(配合比)	m3	200.233			466.17		
53	C30 混凝土 20 石(配合比)	m3	1635.876			494.49		
54	折旧费	元	33189.738			1.00		
55	检修费	元	8156.325			1.00		
56	维护费	元	22422.433			1.00		
57	安拆费	元	1920.108			1.00		

注：1 此表由招标人填写除”投标单价“栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:		云安区白石镇白石河”一河两岸“道路建设工程					标段:		第 3 页 共 3 页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承 包人 确认 单价	备注	
58	汽油 (机械用)国III 02#	kg	15.835			7.77			
59	柴油 (机械用)0#	kg	6596.107			6.41			
60	电 (机械用)	kw·h	7711.097			0.81			
61	水 (机械用)	m3	53.083			3.57			
62	其他材料费	元	10162.915			1.00			
63	镀锌钢管 DN140, 壁厚 4.5mm	米	894.000			90.75			
64	镀锌防阻块 178*200*196*2.0	块	447.572			37.90			
65	镀锌端头	个	41.442			84.76			

注: 1 此表由招标人填写除”投标单价“栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准

表-6