

新兴县公安局稔村派出所、交警稔村中队改造工程-新建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		一、执法办案区新建工程			
		1、土方			
1	010101001001	平整场地	1、平整场地	m2	205.590
2	010101002001	挖一般土方（即挖即运）	1、挖掘机挖装一般土方 一、二类土 2、人工挖一般土方 一、二类土 3、人工装车 土方 4、自卸汽车运土方 运距 5km	m3	213.100
3	010101002002	挖一般土方	1、人工挖一般土方 一、二类土 2、挖掘机挖一般土方 一、二类土	m3	165.570
4	010103001001	回填方	1、回填土 夯实机夯实 平地	m3	165.570
5	010103001002	回填方（6%水稳层）	1、集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 2、自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个 1km 3、人工铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 30cm	m3	205.530
		2、混凝土			
6	010501001001	垫层 C15	1、混凝土垫层(普通预拌混凝土 C15)	m3	24.870
7	010501004001	满堂基础 C25	1、其他混凝土基础(普通预拌混凝土 C25) 2、泵送混凝土至建筑部位 高度 50m 以内(含±0.00 以下)(普通预拌混凝土 C25)//换: 普通预拌混凝土 C25	m3	96.260
8	010502001001	矩形柱 C25	1、矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱(普通预拌混凝土 C25) 2、泵送混凝土至建筑部位 高度 50m 以内(含±0.00 以下)(普通预拌混凝土 C25)//换: 普通预拌混凝土 C25	m3	3.200
9	010505002001	无梁板 C25	1、平板、有梁板、无梁板(普通预拌混凝土 C25) 2、泵送混凝土至建筑部位 高度 50m 以内(含±0.00 以下)(普通预拌混凝土 C25)//换: 普通预拌混凝土 C25	m3	18.630
10	010507002001	地坪 150 厚 C20	1、地坪 厚度 15cm//扩: A1-5-80+A1-5-81*7//换: 普通预拌混凝土 C20 //换: 普通预拌混凝土 C20 细石混凝土	m2	178.890
11	010510003001	过梁（预制过梁 C25）	1、小型构件预制 过梁(普通预拌混凝土 C25) 2、小型预制构件安装 过梁	m3	1.070
12	010502002001	构造柱 C20	1、构造柱(普通预拌混凝土 C20)	m3	2.570
13	010507007001	其他构件(压顶)	1、压顶、扶手(普通预拌混凝土 C25)//换: 普通预拌混凝土 C25	m3	2.040
		3、钢结构、钢筋			
14	010515001001	现浇构件钢筋(圆钢 Φ10 内)	1、现浇构件圆钢 Φ10 内	t	2.800
15	010515001003	现浇构件钢筋(螺纹钢 三级 Φ25 内)	1、现浇构件带肋钢筋(III级以上) Φ25 以内	t	13.759
16	010515001005	现浇构件钢筋(箍筋 圆钢 Φ10 内)	1、现浇构件箍筋 圆钢 Φ10 以内	t	0.955
17	010603002001	空腹钢柱	1、钢柱拼装 2、H 型钢	t	6.429
18	010604001001	钢梁	1、钢结构构件 钢梁安装 每根构件质量≤1.5t 2、H 型钢	t	19.257
19	粤 010609002001	钢结构构件场外运输	1、一类金属结构件场外运输 运距 10km	t	25.683
20	011405001001	金属面油漆	1、金属面 机喷防锈漆 防锈漆 2 遍//扩: A1-15-125+补 A1-15-125	m2	1027.440

			2、金属面 超薄型 CB 防火涂料 耐火极限 h(涂层厚度 mm) 1.0h(1.5mm)		
21	010605001001	钢板楼板-镀锌压型钢板 (YX-50-200-600-1.5)	1、压型钢板楼层板 2、镀锌压型钢板 YX-50-200-600-1.5	m2	205.530
22	010516001001	螺栓 (M16+M24)	1、预埋螺栓	t	0.191
23	010516002001	预埋铁件	1、预埋铁件	t	0.334
		4、砖砌体			
24	010401001001	砖基础 (MU10 水泥砖)	1、砖基础(预拌水泥砂浆 M10)//换: 水泥砖	m3	22.440
25	010402001001	砌块墙 (200W)	1、蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm(预拌水泥砂浆 M7.5)	m3	44.360
26	010402001002	砌块墙 (200N)	1、蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm(预拌水泥砂浆 M7.5)	m3	38.190
27	010401003001	实心砖墙 (180 女儿墙 MU10 水泥砖)	1、混水砖外墙 墙体厚度 3/4 砖(预拌水泥砂浆 M10)//换: 预拌水泥砂浆 M10	m3	3.400
28	010402001003	砌块墙 (120N)	1、蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 10cm(预拌水泥砂浆 M7.5)	m3	2.680
29	010401012001	零星砌砖 (蹲位)	1、水厕(蹲位) 水泥砂浆面(预拌水泥砂浆 1:2)//换: 水泥砖	个	1.000
		5、门窗			
30	010802001001	金属门 (铝合金平开门 单扇 带亮)	1、铝合金全玻双扇平开门 46 系列 带上亮 2、铝合金平开门安装 (平板玻璃 6)	m2	2.140
31	010802002001	彩板门 (不锈钢防盗门 单扇)	1、全不锈钢豪华防盗门	m2	19.800
32	010802002002	彩板门 (不锈钢防盗门 双扇)	1、全不锈钢豪华防盗门	m2	4.200
33	010807001001	金属窗 (铝合金推拉窗 带亮)	1、推拉窗安装 (平板玻璃 5) 2、铝合金双扇推拉窗 90 系列 带上亮	m2	28.560
34	010807005001	金属格栅窗	1、不锈钢防盗网 Φ22(0.7 厚)	m2	28.560
		6、屋面及防水			
35	010901001001	屋面(钢化纤维底盘种植佛甲草)	1、铺草皮 植草格铺草皮//换: 塑料植草格 (钢化纤维) 300×300//调: 屋面绿化种植 2、佛甲草 件装 30cm×30cm/件 3、草皮保养 人工灌溉 4、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 30mm//扩: A1-12-1+A1-12-3*2//换: 预拌水泥防水砂浆 1:2 (地面)	m2	191.940
36	011101006001	平面砂浆找平层	1、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm(预拌水泥防水砂浆 1:2)	m2	191.940
37	010902002001	屋面涂膜防水	1、屋面双组分聚氨酯防水涂料 2mm 厚	m2	221.860
38	010902001001	屋面卷材防水 (3 厚自粘防水橡胶)	1、屋面自粘高分子防水卷材 冷贴 满铺//换: 自粘防水橡胶卷材	m2	221.860
39	010904002001	卫生间地面涂膜防水	1、双组份聚氨酯涂膜防水 平面 2mm 厚//扩: A1-10-91+A1-10-92	m2	3.950
40	010903002001	卫生间墙面涂膜防水	1、水泥基渗透结晶型涂料 平立面 涂膜 1.2mm 厚	m2	20.500
		7、装饰			
		地面			
41	011102003001	块料楼地面 (800*800 微晶石 砖)	1、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 40mm//换: 预拌水泥砂浆 1:2 //扩: A1-12-1+A1-12-3*4//换: 预拌水泥砂浆 1:2 (地面) 2、楼地面陶瓷地砖(每块周长 mm) 3200 以内 水泥砂浆//换: 预拌水泥砂浆 1:2	m2	172.730
42	011102003002	块料楼地面(卫生间地面防滑 砖)	1、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 40mm//换: 预拌水泥砂浆 1:2 //扩: A1-12-1+A1-12-3*4//换: 预拌水泥砂浆 1:2 (地面) 2、楼地面陶瓷地砖(每块周长 mm) 2400 以内 水	m2	3.950

			泥砂浆 结合层厚度 20mm//换: 预拌水泥砂浆 1:2 (地面) //换: 瓷质防滑砖 300×300		
43	011102001001	石材楼地面(英国棕花岗岩门槛石)	1、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 40mm//换: 预拌水泥砂浆 1:2 //扩: A1-12-1+A1-12-3*4//换: 预拌水泥砂浆 1:2 (地面) 2、铺贴花岗岩 零星装饰 水泥砂浆//换: 花岗岩石板(英国棕) //换: 预拌水泥砂浆 1:2 (地面)	m2	2.350
		墙面			
44	011201001001	墙面一般抹灰(外墙抹灰面)	1、墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 2、各种墙面 15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 外墙//换: 预拌水泥砂浆 1:2.5 //调: 钉(挂)网	m2	317.940
45	011406001001	抹灰面油漆(外墙面粉漆)	1、氟碳漆成活 墙面及天棚面	m2	195.960
46	011201001002	墙面一般抹灰(内墙抹灰面)	1、各种墙面 15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙//换: 预拌水泥砂浆 1:2.5 //调: 钉(挂)网 2、墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	223.700
47	011406001002	抹灰面油漆(内墙面防水腻子, ICI)	1、墙柱梁面煊灰油 ICI	m2	223.700
48	011207001001	墙面装饰板(女儿墙白+蓝色 4mm 氟碳铝塑板)	1、型钢龙骨 单向 1500 2、铝塑板饰面层 安装在轻钢龙骨上 拼密缝//换: 外墙铝塑板(氟碳面) 铝厚 0.4 板厚 4 厘	m2	155.530
49	011207001002	墙面装饰板(内墙 吸音)	1、轻钢龙骨 中距(mm) 竖 603 横 1500 2、胶合板基层 9mm//换: 胶合板 2440×1220×18 3、饰面层 岩棉吸音板//换: 矿岩吸音板 12	m2	292.850
50	011204003001	块料墙面(卫生间块料墙面)	1、底层抹灰 20mm 各种墙面 内墙//扩: A1-13-1+A1-13-7*5//换: 预拌水泥防水砂浆 1:2 2、墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2 水泥砂浆 块料周长 1300 外//换: 瓷质抛光砖 300×600	m2	20.500
51	011105002001	石材踢脚线(H=0.12 黑金沙花岗岩踢脚线)	1、底层抹灰 15mm 各种墙面 内墙(预拌水泥砂浆 1:2)//换: 预拌水泥砂浆 1:2 2、铺贴花岗岩 踢脚线 水泥砂浆//换: 花岗岩石板(黑金沙)	m2	12.420
		天棚			
52	011302001001	吊顶天棚(300×300 铝扣板)	1、装配式 U 型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 2、方型铝扣板面层//换: 铝合金方板 300×300×0.6	m2	3.950
53	011302001002	吊顶天棚(600×600 铝扣板)	1、装配式 U 型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2、方型铝扣板面层//换: 铝合金方板 600×600×0.6	m2	164.640
		二、入口值班备勤室新建工程			
		1、土方			
54	010101001002	平整场地	1、平整场地	m2	28.350
55	010101002003	挖一般土方(即挖即运)	1、人工挖一般土方 一、二类土 2、人工装车 土方 3、挖掘机挖装一般土方 一、二类土 4、自卸汽车运土方 运距 5km	m3	33.300
56	010101002004	挖一般土方	1、人工挖一般土方 一、二类土 2、挖掘机挖一般土方 一、二类土	m3	40.900
57	010103001003	回填方	1、回填土 夯实机夯实 平地	m3	40.900
58	010103001004	回填方(6%水稳层)	1、集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6%	m3	6.970

			2、自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个 1km 3、人工铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 30cm		
		2、混凝土			
59	010501001002	垫层 C15	1、混凝土垫层(普通预拌混凝土 C15)	m3	4.190
60	010501004002	满堂基础 C25	1、其他混凝土基础(普通预拌混凝土 C25) 2、泵送混凝土至建筑部位 高度 50m 以内(含±0.00 以下)(普通预拌混凝土 C25)//换: 普通预拌混凝土 C25	m3	15.660
61	010502001002	矩形柱 C25	1、矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱(普通预拌混凝土 C25) 2、泵送混凝土至建筑部位 高度 50m 以内(含±0.00 以下)(普通预拌混凝土 C25)//换: 普通预拌混凝土 C25	m3	0.960
62	010505002002	无梁板 C25	1、平板、有梁板、无梁板(普通预拌混凝土 C25) 2、泵送混凝土至建筑部位 高度 50m 以内(含±0.00 以下)(普通预拌混凝土 C25)//换: 普通预拌混凝土 C25	m3	2.770
63	010507002002	地坪 150 厚 C20	1、地坪 厚度 15cm//扩: A1-5-80+A1-5-81*7//换: 普通预拌混凝土 C20 //换: 普通预拌混凝土 C20 细石混凝土	m2	22.320
64	010510003002	过梁(预制过梁 C25)	1、小型构件预制 过梁(普通预拌混凝土 C25) 2、小型预制构件安装 过梁	m3	0.290
65	010507007002	其他构件(压顶)	1、压顶、扶手(普通预拌混凝土 C25)//换: 普通预拌混凝土 C25	m3	0.670
		3、钢结构、钢筋			
66	010515001006	现浇构件钢筋(圆钢 Φ10 内)	1、现浇构件圆钢 Φ10 内	t	0.372
67	010515001007	现浇构件钢筋(螺纹钢 三级 Φ25 内)	1、现浇构件带肋钢筋 Φ25 以内	t	2.237
68	010515001008	现浇构件钢筋(箍筋 圆钢 Φ10 内)	1、现浇构件箍筋 圆钢 Φ10 以内	t	0.084
69	010603002002	空腹钢柱	1、钢结构构件 钢柱安装 每根构件质量≤3t 2、H型钢	t	1.929
70	010604001002	钢梁	1、钢结构构件 钢梁安装 每根构件质量≤1.5t 2、H型钢	t	4.341
71	粤 010609002002	钢结构构件场外运输	1、一类金属结构件场外运输 运距 10km	t	6.270
72	011405001003	金属面油漆	1、金属面 机喷防锈漆 防锈漆 2 遍//扩: A1-15-125+补 A1-15-125 2、金属面 超薄型 CB 防火涂料 耐火极限 h(涂层厚度 mm) 1.0h(1.5mm)	m2	250.800
73	010605001002	钢板楼板-镀锌压型钢板(YX-50-200-600-1.5)	1、压型钢板楼层板 2、镀锌压型钢板 YX-50-200-600-1.5	m2	37.600
74	010516001002	螺栓(M16+M24)	1、预埋螺栓	t	0.057
75	010516002002	预埋铁件	1、预埋铁件	t	0.180
		4、砌体			
76	010401001002	砖基础(MU10 水泥砖)	1、砖基础(预拌水泥砂浆 M10)//换: 水泥砖	m3	3.320
77	010402001004	砌块墙(200W)	1、蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm(预拌水泥砂浆 M7.5)	m3	13.080
78	010402001005	砌块墙(200N)	1、蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm(预拌水泥砂浆 M7.5)	m3	3.290
79	010401003002	实心砖墙(180 女儿墙 MU10 水泥砖)	1、混水砖外墙 墙体厚度 3/4 砖(预拌水泥砂浆 M10)//换: 预拌水泥砂浆 M10	m3	1.110
80	010401012002	零星砌砖(蹲位)	1、水厕(蹲位) 水泥砂浆面(预拌水泥砂浆 1:2)///换: 水泥砖	个	1.000
81	010507006001	化粪池(Z1-2S)	1、砖砌化粪池(不行车) 外型体积 15m3 以内	座	1.000

		5、门窗			
82	010801001001	木质门（实木门）	1、成品实木门	m2	2.250
83	010802002003	不锈钢防盗门	1、全不锈钢豪华防盗门	m2	2.480
84	010802001002	金属门	1、铝合金全玻双扇平开门 46 系列 带上亮 2、铝合金平开门安装（平板玻璃 6）	m2	2.140
85	010807001002	金属窗（铝合金推拉窗 带亮）	1、铝合金双扇推拉窗 90 系列 带上亮 2、推拉窗安装（平板玻璃 5）	m2	6.840
86	010807005002	金属格栅窗（铝合金窗不锈钢防盗网）	1、不锈钢防盗网 Φ22(0.7 厚)	m2	5.880
		6、屋面及防水			
87	010901001002	屋面（钢化纤维底盘种植佛甲草）	1、铺草皮 植草格铺草皮//换：塑料植草格（钢化纤维） 300×300//调：屋面绿化种植 2、佛甲草 件装 30cm×30cm/件 3、草皮保养 人工灌溉	m2	33.160
88	010902003001	屋面刚性层	1、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 30mm//扩：A1-12-1+A1-12-3*2//换：预拌水泥防水砂浆 1:2（地面）	m2	33.160
89	010902002002	屋面涂膜防水（2 厚聚氨酯）	1、屋面双组分聚氨酯防水涂料 2mm 厚	m2	39.150
90	010902001002	屋面卷材防水（3 厚自粘防水橡胶）	1、屋面自粘高分子防水卷材 冷贴 满铺//换：自粘防水橡胶卷材	m2	39.150
91	011101006002	平面砂浆找平层	1、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm(预拌水泥防水砂浆 1:2)	m2	33.160
92	010904002002	卫生间地面涂膜防水（2 厚聚氨酯）	1、双组分聚氨酯涂膜防水 平面 2mm 厚//扩：A1-10-91+A1-10-92	m2	4.710
93	010903002002	卫生间墙面涂膜防水（1.2 渗透结晶防水涂料）	1、水泥基渗透结晶型涂料 平立面 涂膜 1.2mm 厚	m2	20.000
		7、装饰			
		地面			
94	011102003003	块料楼地面（800*800 微晶石砖）	1、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 40mm//换：预拌水泥砂浆 1:2 //扩：A1-12-1+A1-12-3*4//换：预拌水泥砂浆 1:2（地面） 2、楼地面陶瓷地砖(每块周长 mm) 3200 以内 水泥砂浆//换：瓷质抛光砖（微晶石砖） 800×800	m2	17.610
95	011102003004	块料楼地面（卫生间地面防滑砖）	1、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 40mm//换：预拌水泥砂浆 1:2 //扩：A1-12-1+A1-12-3*4//换：预拌水泥砂浆 1:2（地面） 2、楼地面陶瓷地砖(每块周长 mm) 1300 以内 水泥砂浆//换：瓷质防滑砖 300×300	m2	4.710
96	011102001002	石材楼地面（英国棕花岗岩门槛石）	1、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 40mm//换：预拌水泥砂浆 1:2 //扩：A1-12-1+A1-12-3*4//换：预拌水泥砂浆 1:2（地面） 2、铺贴花岗岩 零星装饰 水泥砂浆//换：花岗岩石板（英国棕）	m2	0.610
		墙面			
97	011201001004	墙面一般抹灰（外墙抹灰面）	1、各种墙面 15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 外墙//换：预拌水泥砂浆 1:2.5 //调：钉(挂)网 2、墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	99.130
98	011406001003	抹灰面油漆（外墙面油漆）	1、氟碳漆成活 墙面及天棚面	m2	59.690
99	011201001005	墙面一般抹灰（内墙抹灰面）	1、各种墙面 15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙//换：预拌水泥砂浆 1:2.5 //调：钉(挂)网 2、墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	51.880

100	011406001004	抹灰面油漆（内墙面防水腻子，ICI）	1、墙柱梁面煨灰油 ICI	m2	51.880
101	011207001003	墙面装饰板（女儿墙白+蓝色 4mm 氟碳铝塑板）	1、型钢龙骨 单向 1500 2、铝塑板饰面层 安装在轻钢龙骨上 拼密缝//换：外墙铝塑板（氟碳面）铝厚 0.4 板厚 4 厘	m2	51.816
102	011204003002	块料墙面（卫生间）	1、底层抹灰 20mm 各种墙面 内墙 2、墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2 水泥砂浆 块料周长 1300 外//换：瓷质抛光砖 300×600	m2	20.840
103	011105002002	石材踢脚线（H=0.12 黑金沙花岗岩踢脚线）	1、底层抹灰 15mm 各种墙面 内墙（预拌水泥砂浆 1:2）//换：预拌水泥砂浆 1:2 2、铺贴花岗岩 踢脚线 水泥砂浆//换：花岗岩石板（黑金沙）	m2	2.430
		天棚			
104	011302001003	吊顶天棚（300×300 铝扣板）	1、装配式 U 型轻钢天棚龙骨（不上人型） 面层规格（mm） 300×300 平面 2、方型铝扣板面层//换：铝合金方板 300×300×0.6	m2	4.710
105	011302001004	吊顶天棚（600×600 铝扣板）	1、装配式 U 型轻钢天棚龙骨（不上人型） 面层规格（mm） 600×600 平面 2、方型铝扣板面层//换：铝合金方板 600×600×0.6	m2	17.610
106	011302001006	吊顶天棚（白色 4mm 氟碳铝塑板）	1、装配式 U 型轻钢天棚龙骨（不上人型） 面层规格（mm） 600×600 平面 2、铝塑板面层 贴在龙骨底//换：外墙铝塑板（氟碳面）铝厚 0.4 板厚 4 厘	m2	9.600
		措施项目			
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费			
107	粤 011701008001	综合钢脚手架	1、综合钢脚手架搭拆 高度（m 以内） 4.5	m2	321.050
108	粤 011701011001	里脚手架	1、里脚手架（钢管） 民用建筑 基本层 3.6m	m2	205.590
109	粤 011701008002	综合钢脚手架	1、综合钢脚手架搭拆 高度（m 以内） 4.5	m2	107.520
110	粤 011701009001	单排钢脚手架	1、单排钢脚手架 高度（m 以内） 10	m2	80.500
111	粤 011701011002	里脚手架	1、里脚手架（钢管） 民用建筑 基本层 3.6m	m2	28.350
112	MBZC002	模板的支架	1、钢支撑	kg	44.050
113	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1.000
114	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000
115	LSGGJTD001	临时钢管架通道		项	1.000
116	粤 011701014001	独立安全挡板		m2	1.000
117	DZSBJC001	吊装设备基础		项	1.000
118	FCJZLSSGFHP001	防尘降噪绿色施工防护棚		m2	1.000
119	SGBD001	施工便道		m	1.000
120	YBYL001	样板引路		项	1.000
	QTCSF	其他措施项目费			
121	011702001001	基础（混凝土垫层模板）	1、基础垫层模板	m2	8.060
122	011702001002	基础（筏板基础模板）	1、满堂基础模板 无梁式	m2	31.940
123	011702002001	矩形柱（矩形柱模板 1.2 内 3.6）	1、矩形柱模板（周长 m） 支模高度 3.6m 1.2 内	m2	43.780
124	011702002002	矩形柱（矩形柱模板 1.8 内 3.6）	1、矩形柱模板（周长 m） 支模高度 3.6m 1.8 内	m2	28.800
125	011702025001	其它现浇构件（压顶模板）	1、压顶、扶手模板	m	75.520
126	011702001003	基础（混凝土垫层模板）	1、基础垫层模板	m2	2.740
127	011702001004	基础（筏板基础模板）	1、满堂基础模板 无梁式	m2	10.640
128	011702002003	矩形柱（矩形柱模板 1.8 内 3.6）	1、矩形柱模板（周长 m） 支模高度 3.6m 1.8 内	m2	8.120
129	011702025002	其它现浇构件（压顶模板）	1、压顶、扶手模板	m	24.680
130	011702009001	过梁	1、梁模板 圈梁模板 支模高度 3.6m	m2	4.210

131	011707004001	二次搬运		项	1.000
132	011707005001	冬雨季施工		项	1.000
133	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000
134	011707007001	已完工程及设备保护		项	1.000
135	CSQTFY001	其他费用		项	1.000

新兴县公安局稔村派出所、交警稔村中队改造工程-旧楼改造

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		主楼改造工程			
		一、拆改工程			
1	011601001001	砖砌体拆除	1、墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km//扩： A1-19-69+A1-19-70*2	m3	188.100
2	011601001002	砖砌体拆除（铲除砖砌台阶）	1、墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km//扩： A1-19-69+A1-19-70*2	m3	7.460
3	011610001001	木门窗拆除（拆除木门窗 2.5 内）	1、门窗拆除（整樘） 木质 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km//扩： A1-19-69+A1-19-70*2	樘	80.000
4	011610002001	金属门窗拆除（拆除金属门窗 2.5 内）	1、门窗拆除（整樘） 金属 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km//扩： A1-19-69+A1-19-70*2	樘	103.000
5	011610002002	金属门窗拆除（拆除金属门窗 4 内）	1、门窗拆除（整樘） 金属//调：拆除整樘门窗面积在 4 m² 以内 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km//扩： A1-19-69+A1-19-70*2	樘	16.000
6	011605002001	立面块料拆除（拆除立面块料层）	1、立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km//扩： A1-19-69+A1-19-70*2	m2	357.460
7	011604002001	立面抹灰层拆除（拆除立面抹灰层 20 厚）	1、立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km//扩： A1-19-69+A1-19-70*2	m2	1826.950
8	011613002001	玻璃拆除（铝合金玻璃间墙）	1、玻璃拆除 5mm 外 高 2m 外 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km//扩： A1-19-69+A1-19-70*2	m2	11.230
9	011609002001	隔断隔墙拆除（拆除木龙骨间墙（60 厚））	1、隔断隔墙拆除 金属龙骨 其他装饰面 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km//扩： A1-19-69+A1-19-70*2	m2	5.760
10	011605001001	平面块料拆除（铲除地面块料 30+10 厚）	1、平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km//扩： A1-19-69+A1-19-70*2	m2	21.760
11	011605001002	平面块料拆除（铲除地面块料 60+10 厚）	1、平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km//扩： A1-19-69+A1-19-70*2	m2	1121.970
12	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除（拆除吊顶天棚）	1、天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km//扩： A1-19-69+A1-19-70*2	m2	254.920
13	011611005001	其他金属构件拆除（防盗网拆	1、防盗网拆除	m2	49.980

		除)			
14	011614003001	窗台板拆除(拆除外墙窗线)	1、窗台板、门窗套拆除(石材瓷质) 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km//扩: A1-19-69+A1-19-70*2	m	33.600
15	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除(拆除铁皮雨棚)	1、天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km//扩: A1-19-69+A1-19-70*2	m2	14.460
16	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除(原有木板包落水管)	1、隔断隔墙拆除 木龙骨 其他装饰面 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km//扩: A1-19-69+A1-19-70*2	m2	25.340
17	011615001001	打洞(开门窗洞 180)	1、开门窗洞口 180 墙(预拌水泥砂浆 M7.5)	m2	43.020
18	011615001002	打洞(开门窗洞 240)	1、开门窗洞口 240 墙(预拌水泥砂浆 M7.5)	m2	28.850
		二、砌筑			
19	010401003001	实心砖墙	1、混水砖内墙 墙体厚度 1/2 砖(预拌水泥砂浆 M7.5)//换: 预拌水泥砂浆 M7.5	m3	14.740
20	010401003003	实心砖墙	1、混水砖内墙 墙体厚度 3/4 砖(预拌水泥砂浆 M7.5)//换: 预拌水泥砂浆 M7.5	m3	47.170
21	010401003004	实心砖墙	1、混水砖外墙 墙体厚度 3/4 砖(预拌水泥砂浆 M7.5)//换: 预拌水泥砂浆 M7.5	m3	12.300
22	010401003005	实心砖墙	1、混水砖外墙 墙体厚度 1 砖(预拌水泥砂浆 M7.5)//换: 预拌水泥砂浆 M7.5	m3	0.990
23	010401012001	零星砌砖(孔洞填充+砖封落水管)	1、零星砌体(预拌水泥砂浆 M7.5)	m3	37.990
24	010401012002	零星砌砖(水厕蹲位)	1、水厕(蹲位) 水泥砂浆面(预拌水泥砂浆 1:2)	个	38.000
25	010401008001	填充墙(封洞 砖墙砌体)	1、封洞 砖墙砌体	m3	0.280
26	010510003001	过梁(预制过梁)	1、小型构件预制 过梁(普通预拌混凝土 C25) 2、小型预制构件安装 过梁	m3	4.190
		三、门窗			
27	010807001001	金属窗(铝合金推拉窗 带亮)	1、铝合金双扇推拉窗 90 系列 带上亮 2、推拉窗安装(平板玻璃 5)	m2	69.600
28	010802001001	金属门(地弹门 12 厘玻璃)	1、不锈钢全玻地弹门 12 厘钢化玻璃不锈钢夹包边 2、拉手安装 长度 30 以上	m2	22.080
29	010801001001	木质门(单开成品木门)	1、成品木门 包安装	m2	78.580
30	010802002001	彩板门(不锈钢门)	1、全不锈钢豪华防盗门	m2	22.650
31	010802001002	金属门(木色铝合金门)	1、铝合金全玻双扇平开门 46 系列 带上亮 2、铝合金平开门安装	m2	39.300
32	010802001003	塑钢门(卫生间塑料门)	1、塑料门 2、塑料门安装 无亮	m2	30.000
33	010807005001	金属格栅窗(不锈钢防盗网)	1、不锈钢防盗网 Φ22(0.7 厚)	m2	76.020
		四、装饰			
		地面			
34	010904002001	楼(地)面涂膜防水(卫生间)	1、双组份聚氨酯涂膜防水 平面 2mm 厚//扩: A1-10-91+A1-10-92	m2	307.800
35	011102003001	块料楼地面(卫生间)	1、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 40mm//换: 预拌水泥砂浆 1:2 //扩: A1-12-1+A1-12-3*4//换: 预拌水泥砂浆 1:2 (地面) 2、楼地面陶瓷地砖(每块周长 mm) 1300 以内 水泥砂浆//换: 瓷质防滑砖 300*300 //换: 预拌水泥砂浆 1:2 (地面)	m2	134.430
36	011106002001	块料楼梯面层	1、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm//预拌水泥砂浆 1:3 2、铺贴陶瓷地砖 楼梯 水泥砂浆//换: 预拌水泥砂浆 1:2 (地面)	m2	21.760
37	011102003002	块料楼地面(微晶砖)	1、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上	m2	1110.060

			40mm//换: 预拌水泥砂浆 1:2 //扩: A1-12-1+A1-12-3*4//换: 预拌水泥砂浆 1:2 (地面) 2、楼地面陶瓷地砖(每块周长 mm) 3200 以内 水 泥砂浆//换: 预拌水泥砂浆 1:2 //换: 瓷质抛 光砖(微晶砖) 800×800		
		踢脚线			
38	011105002001	石材踢脚线(黑沙金花岗岩踢 脚 H=0.12)	1、底层抹灰 15mm 各种墙面 内墙(预拌水泥砂浆 1:2) 2、铺贴花岗岩 踢脚线 水泥砂浆//换: 花岗岩 石板(黑沙金花)	m2	136.960
39	011105006001	金属踢脚线(100mm1.2 厚 拉 丝不锈钢踢脚)	1、踢脚线 金属板//换: 拉丝不锈钢 1.2 厚 100 高	m2	5.110
40	011105003001	块料踢脚线(100H 800*100 瓷片砖踢脚)	1、底层抹灰 15mm 各种墙面 内墙(预拌水泥砂浆 1:2) 2、铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆(预拌水泥砂 浆 1:2)//换: 瓷片砖踢脚 800×100	m2	4.390
41	011105005001	木质踢脚线(H=100mm 实木踢 脚)	1、踢脚线 实木板	m2	0.490
		墙面			
42	011201001001	墙面一般抹灰(内墙抹灰面)	1、各种墙面 15+5mm 水泥砂浆底 面 内墙//换: 预拌水泥砂浆 1:2.5	m2	3349.710
43	011406001001	抹灰面油漆	1、墙柱梁面煽灰油 ICI	m2	3349.710
44	010903002001	墙面涂膜防水(卫生间)	1、水泥基渗透结晶型涂料 平立面 涂膜 1.2mm 厚	m2	806.150
45	011204003001	块料墙面(卫生间)	1、底层抹灰 15mm 各种墙面 内墙(预拌水泥砂浆 1:2) 2、墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2 水泥砂浆 块料周 长 1300 外//换: 釉面砖 300×600	m2	806.150
46	011210005001	成品隔断(卫生间隔断-抗倍 特防水板)	1、浴室厕隔断(包龙骨、基层) 成品隔断//换: 浴厕隔断 成品 抗倍特防水板	m2	56.560
47	010903002002	墙面涂膜防水(外墙)	1、水泥基渗透结晶型涂料 平立面 涂膜 1.2mm 厚	m2	1300.000
48	011406001002	抹灰面油漆(清洗外墙+腻子 灰+各色氟碳漆)	1、氟碳漆成活 墙面及天棚面	m2	1300.000
49	011206002004	块料零星项目(外墙执烂、局 部修补)	1、镶贴陶瓷面砖疏缝 零星项目 水泥膏//换: 磁质长条砖 240×60 2、底层抹灰 15mm 零星项目(预拌水泥砂浆 1:2)	m2	104.984
50	011204003005	块料墙面(外墙改动补贴)	1、镶贴陶瓷面砖疏缝 墙面墙裙 水泥膏//换: 磁质长条砖 240×60 2、底层抹灰 15mm 各种墙面 外墙(预拌水泥防水 砂浆 1:3)	m2	49.690
51	011207001001	墙面装饰板(18 厘免漆饰面 板)	1、饰面层 胶合板面//换: 免漆饰面板 18	m2	2.430
52	011207001002	墙面装饰板(轻钢龙骨 18 厘 底板)	1、轻钢龙骨 中距(mm) 竖 603 横 1500 2、胶合板基层 9mm//换: 胶合板 2440×1220× 18	m2	116.490
53	011207001003	墙面装饰板(4mm 蓝色氟碳铝 塑板)	1、铝塑板饰面层 贴在胶合板基层上 墙柱面// 换: 外墙铝塑板(氟碳面) 铝厚 0.4 板厚 4 厘	m2	37.360
54	011207001004	墙面装饰板(4mm 白色氟碳铝 塑板)	1、铝塑板饰面层 贴在胶合板基层上 墙柱面// 换: 外墙铝塑板(氟碳面) 铝厚 0.4 板厚 4 厘	m2	62.980
55	011207001005	墙面装饰板(黑金花大理石面 板)	1、干挂大理石(钢骨架上) 墙面//换: 大理石板 (黑金花)	m2	6.950
56	011210003001	玻璃隔断	1、玻璃隔断 全玻璃隔断(钢化玻璃 12)	m2	4.680
57	011302001001	吊顶天棚(300×300 铝扣板)	1、装配式 U 型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规 格(mm) 300×300 平面 2、方型铝扣板面层//换: 铝合金方板 300×300	m2	87.640

			×0.6		
58	011302001002	吊顶天棚(600×600 铝扣板)	1、方型铝扣板面层//换: 铝合金方板 600×600×0.6 2、装配式 U 型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面	m2	749.290
59	011301001003	天棚、楼梯底抹灰(扇灰油白漆)	1、墙柱梁面扇灰油 ICI	m2	1497.300
		其他			
60	011508004001	金属字((大) 不锈钢免漆 LOGO 字)	1、金属美术字安装 0.5m2 以内 其他面//增: 不锈钢字体 大	个	34.000
61	011508004002	金属字((中) 不锈钢免漆 LOGO 字)	1、金属美术字安装 0.2m2 以内 其他面//增: 不锈钢字体 中	个	17.000
62	011508004003	金属字((小) 不锈钢免漆 LOGO 字)	1、金属美术字安装 0.1m2 以内 其他面//增: 不锈钢字体 小	个	3.000
63	011508004004	金属字(国徽)	1、金属美术字安装 1.0m2 以外 其他面//换: 国徽	个	5.000
64	011502001001	金属装饰线(60mm 不锈钢免烤白漆线条)	1、金属饰线(直线) 玻璃胶粘贴 宽度 50mm 以外	m	15.360
65	011501015001	展台(黑金花大理石台面)	1、成品台面板 人造石//换: 黑金花大理石 厚 20	m	4.850
66	补充 001001	不锈钢国旗	1、手动不锈钢旗杆 高度 9m	根	1.000
		五、钢结构\钢筋			
67	010901003001	阳光板屋面((PC 透光板))	1、聚碳酸酯 PC(阳光板) 屋面 安装在钢檩上	m2	11.550
68	010606002001	钢檩条(不锈钢方管 3*38*38*1.2)	1、不锈钢支架 制作 2、不锈钢支架 安装	t	0.031
69	010606001001	钢支撑(不锈钢方管支架 38*38*1.2)	1、不锈钢支架 制作 2、不锈钢支架 安装	t	0.044
70	010515001001	现浇构件钢筋(圆钢 Φ10 内)	1、现浇构件圆钢 Φ10 内	t	0.294
71	010515001003	现浇构件钢筋(螺纹钢 三级 Φ25 内)	1、现浇构件带肋钢筋 Φ25 以内	t	0.172
72	010515001004	现浇构件钢筋(箍筋 圆钢 Φ10 内)	1、现浇构件箍筋 圆钢 Φ10 以内	t	0.235
		六、钢楼梯			
73	010101004001	挖基坑土方	1、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2、人工挖基坑土方 一、二类土 深度在 2m 内	m3	11.000
74	010103001001	回填方	1、回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	8.510
75	010103002001	余方弃置	1、自卸汽车运土方 运距 5km//扩: A1-1-53+A1-1-54*4 2、装载机装土方	m3	2.490
76	010507007001	其他构件(二层浇筑 C15)	1、二次灌浆 细石混凝土(普通预拌混凝土 C15)//换: 普通预拌混凝土 C15	m3	0.290
77	010502001001	矩形柱(柱墩 C25)	1、矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱(普通预拌混凝土 C25) 2、泵送混凝土至建筑部位 高度 50m 以内(含±0.00 以下)(普通预拌混凝土 C25)//换: 普通预拌混凝土 C25	m3	0.370
78	010501003001	独立基础 C25	1、其他混凝土基础(普通预拌混凝土 C25) 2、泵送混凝土至建筑部位 高度 50m 以内(含±0.00 以下)(普通预拌混凝土 C25)//换: 普通预拌混凝土 C25	m3	1.530
79	010501001001	垫层 C10	1、混凝土垫层(普通预拌混凝土 C10)	m3	0.670
80	010606008001	钢梯	1、钢楼梯 踏步式//增: 角钢 综合 //换: 角钢 综合 50*50*4 2、槽钢 C16A 3、菱形花纹钢板 6mm	t	1.689

			4、槽钢 C25A		
81	010603002001	空腹钢柱(方型空心型钢 (矩形钢) 150*4)	1、钢结构构件 钢柱安装 每根构件质量 $\leq 3t$ 2、矩形钢管 150*4 3、钢柱拼装	t	0.334
82	010516002001	预埋铁件	1、预埋铁件	t	0.141
83	010516001001	螺栓	1、高强度螺栓安装 2、高强度螺栓	套	28.000
84	011503001001	金属扶手(不锈钢栏杆、扶手)	1、不锈钢栏杆制安 直型//增: 不锈钢横向连接杆 $\phi 51*1$ //增: 不锈钢立杆 $\phi 25$ 2、不锈钢扶手//换: 不锈钢扶手 $\phi 63*1.0$	m	10.940
		食堂改造工程			
		一、拆除			
85	011601001003	砖砌体拆除 (拆除墙体)	1、墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km//扩: A1-19-69+A1-19-70*2	m3	5.412
86	011610002003	金属门窗拆除(拆除金属门窗 2.5 内)	1、门窗拆除(整樘) 金属 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km//扩: A1-19-69+A1-19-70*2	樘	2.000
87	011615001003	打洞 (开门窗洞 180)	1、开门窗洞口 180 墙(预拌水泥砂浆 M7.5)	m2	5.780
88	011605001003	平面块料拆除(铲除地面块料 50+10 厚)	1、平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km//扩: A1-19-69+A1-19-70*2	m2	26.830
89	011605002002	立面块料拆除(拆除立面块料层 30+10 厚)	1、立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km//扩: A1-19-69+A1-19-70*2	m2	27.250
90	011604002002	立面抹灰层拆除 (扇灰刮塑层)	1、油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km//扩: A1-19-69+A1-19-70*2	m2	42.100
91	011604003001	天棚抹灰面拆除 (扇灰刮塑层)	1、油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km//扩: A1-19-69+A1-19-70*2	m2	84.930
		二、构件			
92	010401012003	零星砌砖 (门洞填充)	1、零星砌体(预拌水泥砂浆 M7.5)	m3	0.230
93	010512001001	平板 (灶台预制混凝土板)	1、小型构件预制 盖板(普通预拌混凝土 C25) 2、小型预制构件安装 盖板	m3	0.930
		地面			
94	011102003003	块料楼地面(厨房地面 抛光砖)	1、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 40mm//换: 预拌水泥砂浆 1:2 //扩: A1-12-1+A1-12-3*4//换: 预拌水泥砂浆 1:2 (地面) 2、楼地面陶瓷地砖(每块周长 mm) 1300 以内 水泥砂浆//换: 预拌水泥砂浆 1:2 (地面)//换: 磁质防滑砖 600 $\times$ 600	m2	27.750
95	011102003004	块料楼地面 (灶台台面顶+底块料)	1、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 15mm//扩: A1-12-1+A1-12-3*-1//换: 预拌水泥砂浆 1:2 //换: 预拌水泥砂浆 1:2 (地面) 2、楼地面陶瓷地砖(每块周长 mm) 2100 以内 水泥砂浆//换: 抛光砖 300 $\times$ 600	m2	14.640
		墙面			
96	011204003003	块料墙面 (厨房白瓷片)	1、底层抹灰 20mm 各种墙面 内墙//扩: A1-13-1+A1-13-7*5//换: 预拌水泥砂浆 1:2 2、墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2 水泥砂浆 块料周长 1300 内//换: 白色瓷砖 300 $\times$ 600	m2	22.470
97	010903002003	墙面涂膜防水 (厨房涂料防水)	1、水泥基渗透结晶型涂料 平立面 涂膜 1.2mm 厚	m2	22.470
98	011406001004	抹灰面油漆	1、墙柱梁面煽灰油 ICI	m2	70.530

99	011206002002	块料零星项目（外墙零星镶贴）	1、挂贴陶瓷面砖 零星项目(预拌水泥砂浆 1:2) 2、底层抹灰 15mm 零星项目(预拌水泥砂浆 1:2)	m2	0.900
100	011206002003	块料零星项目(灶台正面零星镶贴)	1、镶贴陶瓷面砖疏缝 零星项目 水泥膏//换: 抛光砖 300×600 2、底层抹灰 15mm 零星项目(预拌水泥砂浆 1:2)	m2	1.970
101	011204003004	块料墙面（灶台（支撑板侧）块料）	1、墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2 水泥砂浆 块料周长 1300 外//换: 抛光砖 300×600 2、底层抹灰 15mm 各种墙面 内墙(预拌水泥砂浆 1:2)//换: 预拌水泥砂浆 1:2	m2	7.980
		天棚			
102	011301001002	天棚抹灰（防水腻子+ICI）	1、墙柱梁面煸灰油 ICI	m2	84.930
		四、门窗			
103	010802002002	彩板门（不锈钢门）	1、全不锈钢豪华防盗门	m2	1.800
104	010807001003	金属窗	1、铝合金双扇推拉窗 90 系列 带亮 2、推拉窗安装//换: 平板玻璃 10	m2	3.300
105	011405001001	防盗网翻新处理	1、手工除锈 管道 轻锈 2、金属面 防锈漆 2 遍//扩: A1-15-124+补 A1-15-124	m2	18.900
		措施项目			
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费			
106	粤 011701008001	综合钢脚手架	1、综合钢脚手架搭拆 高度(m 以内) 4.5	m2	216.000
107	粤 011701012001	活动脚手架	1、墙柱面活动脚手架	m2	205.140
108	粤 011701012002	活动脚手架	1、天棚活动脚手架	m2	103.190
109	粤 011701008002	综合钢脚手架	1、综合钢脚手架搭拆 高度(m 以内) 4.5	m2	162.520
110	粤 011701008003	综合钢脚手架	1、综合钢脚手架搭拆 高度(m 以内) 20.5	m2	2286.740
111	粤 011701012003	活动脚手架	1、墙柱面活动脚手架	m2	5541.280
112	粤 011701012004	活动脚手架	1、天棚活动脚手架	m2	509.840
113	MBZC001	模板的支架	1、钢支撑	kg	3.581
114	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1.000
115	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000
116	LSGGJTD001	临时钢管架通道		项	1.000
117	粤 011701014001	独立安全挡板		m2	1.000
118	DZSBJC001	吊装设备基础		项	1.000
119	FCJZLSSGFHP001	防尘降噪绿色施工防护棚		m2	1.000
120	SGBD001	施工便道		m	1.000
121	YBYL001	样板引路		项	1.000
	QTCSF	其他措施项目费			
122	011702001001	基础(独基模板)	1、独立基础模板	m2	6.600
123	011702001002	基础(垫层模板)	1、基础垫层模板	m2	2.480
124	011702002001	矩形柱(柱墩模板 1.8 内)	1、矩形柱模板(周长 m) 支模高度 3.6m 1.8 内	m2	6.560
125	011702009001	过梁	1、梁模板 圈梁模板 支模高度 3.6m	m2	61.080
126	粤 011703002001	单独装饰装修工程垂直运输	1、金属材料 3 层以内	t	0.640
127	粤 011703002002	单独装饰装修工程垂直运输	1、金属材料 3 层以上 6 层以内	t	0.640
128	粤 011703002017	单独装饰装修工程垂直运输	1、水泥 3 层以内	t	2.272
129	粤 011703002018	单独装饰装修工程垂直运输	1、金属材料 3 层以上 6 层以内	t	2.272
130	粤 011703002019	单独装饰装修工程垂直运输	1、砌块 3 层以内	m3	43.878
131	粤 011703002020	单独装饰装修工程垂直运输	1、砌块 3 层以上 6 层以内	m3	43.878
132	粤 011703002021	单独装饰装修工程垂直运输	1、木枋板材 3 层以内	m3	0.137
133	粤 011703002022	单独装饰装修工程垂直运输	1、木枋板材 3 层以上 6 层以内	m3	0.137
134	粤 011703002023	单独装饰装修工程垂直运输	1、胶合板 3 层以内	m2	50.800
135	粤 011703002024	单独装饰装修工程垂直运输	1、胶合板 3 层以上 6 层以内	m2	50.800
136	粤 011703002025	单独装饰装修工程垂直运输	1、玻璃 3 层以内	m2	55.600
137	粤 011703002026	单独装饰装修工程垂直运输	1、玻璃 3 层以上 6 层以内	m2	55.600
138	粤 011703002027	单独装饰装修工程垂直运输	1、陶瓷面砖 3 层以内	m2	927.800

139	粤 011703002028	单独装饰装修工程垂直运输	1、陶瓷面砖 3 层以上 6 层以内	m2	927.800
140	粤 011703002029	单独装饰装修工程垂直运输	1、石板材 3 层以内	m2	69.800
141	粤 011703002030	单独装饰装修工程垂直运输	1、石板材 3 层以上 6 层以内	m2	69.800
142	粤 011703002031	单独装饰装修工程垂直运输	1、成品木门 3 层以内	m2	43.400
143	粤 011703002032	单独装饰装修工程垂直运输	1、成品木门 3 层以上 6 层以内	m2	43.400
144	粤 011703002003	单独装饰装修工程垂直运输	1、铝合金门窗 3 层以内	m2	44.900
145	粤 011703002005	单独装饰装修工程垂直运输	1、铝合金门窗 3 层以上 6 层以内	m2	44.900
146	粤 011703002006	单独装饰装修工程垂直运输	1、金属板 3 层以内	m2	46.200
147	粤 011703002009	单独装饰装修工程垂直运输	1、金属板 3 层以上 6 层以内	m2	46.200
148	粤 011703002010	单独装饰装修工程垂直运输	1、石膏、硅酸钙板 3 层以内	m2	149.500
149	粤 011703002011	单独装饰装修工程垂直运输	1、石膏、硅酸钙板 3 层以上 6 层以内	m2	149.500
150	粤 011703002012	单独装饰装修工程垂直运输	1、涂料、防火、防水等材料 3 层以内	t	2.797
151	粤 011703002013	单独装饰装修工程垂直运输	1、涂料、防火、防水等材料 3 层以上 6 层以内	t	2.797
152	011707004001	二次搬运		项	1.000
153	011707005001	冬雨季施工		项	1.000
154	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000
155	011707007001	已完工程及设备保护		项	1.000
156	CSQTFY001	其他费用		项	1.000

新兴县公安局稔村派出所、交警稔村中队改造工程-安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		一、执法办案区 3 工程			
		1、强电工程			
1	030404017001	配电箱	1、成套配电箱安装 嵌入式(半周长 m 以内) 2.5 2、成套配电箱 总箱 AL(含断路器及空气开关)	台	1.000
2	030404017002	配电箱	1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 嵌入式(半周长 m 以内) 1.0 2、成套配电箱 AL-01~08(含断路器及空气开关)	台	8.000
3	030404018001	插座箱	1、插接式空气开关箱安装 额定电流(40A 以内) 2、空调开关箱(含断路器) EA9AN2C25	台	8.000
4	030404034001	照明开关(双联)	1、照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 2、双联单控开关(大跷板)	个	10.000
5	030404035001	插座	1、单相暗插座安装 单相(A 以下) 16 2、单相二三插座(带开关)	个	43.000
6	030411006001	开关(插座)底盒	1、接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 2、接线盒	个	53.000
7	030411002001	线槽(MR150×100×1.2mm)	1、金属线槽安装 宽+高(300mm 以内) 2、热镀锌金属线槽 MR150×100×1.2mm	m	31.150
8	030413001001	线槽支架	1、铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2、圆钢 3、扁钢 4、角钢 5、铁构件制作、安装 一般铁构件 安装	Kg	25.641
9	030411002002	线槽(PR14×24)	1、难燃线槽安装 线槽断面周长(120mm 以内) 2、PVC 难燃塑料线槽 14×24mm	m	106.500
10	030411002003	线槽(PR19×39)	1、难燃线槽安装 线槽断面周长(120mm 以内) 2、PVC 难燃塑料线槽 19×39mm	m	151.710
11	030411001001	配管(PC20)	1、镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm)	m	66.780

			以内) 20 2、PVC 难燃塑料线管 Φ20		
12	030411001002	配管 (PC25)	1、镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm 以内) 25 2、PVC 难燃塑料线管 Φ25	m	154.510
13	030411001003	配管 (PC32)	1、镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm 以内) 32 2、PVC 难燃塑料线管 Φ32	m	13.710
14	030408003001	电缆保护管 (PC40)	1、电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径 mm 以 下) 100 2、PVC 难燃塑料线管 Φ40	m	40.000
15	030408001001	电力电缆 (ZR-YJV-4×25+1 ×16)	1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面 mm2 以下) 35// 扩: C4-8-2+补 C4-8-2 2、铜芯电缆 ZR-YJV-4×25+1×16mm2	m	40.000
16	030408006001	电力电缆头	1、1kV 以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制 作、安装 铜芯干包终端头(截面 35mm2 以下)	个	2.000
17	030411004001	配线 (ZR-BVV2.5)	1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(2.5mm2 以内) 2、绝缘电线 ZR-BVV2.5mm2	m	253.950
18	030411004002	配线 (ZR-BVV4)	1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(6mm2 以内) 2、绝缘电线 ZR-BVV4mm2	m	472.530
19	030411004003	配线 (ZR-BVV10)	1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(16mm2 以内) 2、绝缘电线 ZR-BVV10mm2	m	77.130
20	030411004004	配线 (ZR-BVV2.5)	1、线槽配线 导线截面(mm2 以内) 2.5 2、绝缘电线 ZR-BVV2.5mm2	m	306.390
21	030411004005	配线 (ZR-BVV4)	1、线槽配线 导线截面(mm2 以内) 6 2、绝缘电线 ZR-BVV4mm2	m	277.680
22	030411004006	配线 (ZR-BVV6)	1、线槽配线 导线截面(mm2 以内) 6 2、绝缘电线 ZR-BVV6mm2	m	222.450
23	030411004007	配线 (ZR-BVV10)	1、线槽配线 导线截面(16mm2 以内) 2、绝缘电线 ZR-BVV10mm2	m	481.740
24	030412004001	装饰灯 (LED 平板吸顶灯)	1、LED 方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) ≤ 1000 2、LED 平板吸顶灯 300×300	套	1.000
25	030412004002	装饰灯 (LED 平板光管盘)	1、LED 方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) > 1000 2、LED 平板光管盘 600×600	套	24.000
26	030412004003	装饰灯 (疏散灯)	1、标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图 号:171、172、173、174 2、应急疏散指示标志灯 220V, LED-3W	套	3.000
27	030412004004	装饰灯 (应急灯)	1、标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图 号:171、172、173、174 2、自带蓄电池应急灯 220V, LED-2*3W	套	12.000
28	030412004005	装饰灯 (出口标志灯)	1、标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图 号:171、172、173、174 2、蓄光型安全出口标志灯 220V, LED-3W	套	1.000
29	030411006002	灯具 (接线盒)	1、接线盒安装 接线盒 暗装 2、灯具 接线盒	个	41.000
30	030414002001	送配电装置系统	1、送配电装置系统调试 (综合) 1kV 以下交流供 电 2、弱电工程	系统	1.000
31	030411002004	线槽 (MR100×50×1.2mm)	1、金属线槽安装 宽+高(300mm 以内) 2、热镀锌金属线槽 MR100×50×1.2mm	m	25.250
32	030413001002	线槽支架	1、铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2、圆钢 3、扁钢 4、角钢 5、铁构件制作、安装 一般铁构件 安装	Kg	20.554

33	030503004001	控制箱	1、成套电话组线箱安装 明装 ≤50 对 2、弱电箱	台	1.000
34	030502004001	电视、电话插座	1、电话插座 明装 2、电话插座	个	7.000
35	030502012001	信息插座	1、安装 8 位模块式信息插座 双口 2、8 位模块式信息插座 双口	个	7.000
36	030502005001	双绞线缆	1、敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内安放(4 对以内) 2、五类 4 对双绞线缆	m	152.980
37	030502005002	双绞线缆	1、敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内安放(4 对以内) 2、电话线 HYV4×0.5 m²	m	150.670
38	030411002005	线槽 (PR14×24)	1、难燃线槽安装 线槽断面周长(120mm 以内) 2、PVC 难燃塑料线槽 14×24mm	m	22.400
39	030411002006	线槽 (PR19×39)	1、难燃线槽安装 线槽断面周长(120mm 以内) 2、PVC 难燃塑料线槽 19×39mm	m	62.190
40	030502019001	双绞线缆测试	1、4 对双绞线缆测试 五类	链路	2.000
		3、通风工程			
41	031001006001	塑料管	1、室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm 以内) 110 2、塑料排水管 φ110 3、室内塑料排水管件 φ110	m	22.020
42	030703008001	不锈钢风口、散流器、百叶窗	1、风口安装 百叶风口 周长(mm 以内) 900 2、300*300 铝合金百叶窗 3、防鼠网 不锈钢丝网	个	3.000
43	030404033001	风扇 (天花)	1、风扇安装 天花式排气扇 2、排气扇 10 寸(管道式)	台	9.000
44	031001006002	塑料管 (窗调 φ20)	1、空调凝结水塑料管安装(粘接) 公称外径(mm 以内) 20 2、塑料排水管 φ20 3、室内塑料排水管件 φ20	m	8.000
		4、给排水工程			
45	031001007001	复合管 (给水管 DN25)	1、室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(25mm 以内) 2、镀锌钢塑复合管 衬塑(PE)冷水管 DN25 英寸 1"壁厚 4 3、镀锌钢塑复合管接头零件 DN25mm	m	26.300
46	031004003001	洗脸盆	1、立柱式 冷热水 2、洗脸盆 3、洗脸盆排水附件 4、不锈钢单把龙头 5、角型阀(带铜活) DN15 6、螺纹管件 DN15 7、金属软管 DN15	组	1.000
47	031004006001	大便器	1、蹲式大便器安装 瓷低水箱 2、瓷蹲式大便器 3、瓷蹲式大便器水箱配件 4、螺纹管件 DN15 5、金属软管 DN15 6、角型阀(带铜活) DN15 7、冲洗器 DN32 8、瓷制大便器用存水弯	组	1.000
48	041001001001	拆除路面 (接主楼化粪池 40×20cm)	1、小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚 20cm	m2	12.000
49	040202009001	砂砾石 (10cm 石粉)	1、人机配合铺装石屑底层 厚度 10cm (石粉)	m2	12.000
50	040203007001	水泥混凝土 (修复)	1、水泥混凝土路面 厚度 20cm(普通预拌混凝土 C25)//换: 普通预拌混凝土 C25	m2	12.000

			2、水泥混凝土路面养生 水养生		
51	010101003001	挖沟槽土方	1、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在 2m 内 2、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	4.800
52	010103001001	回填方	1、回填土 人工夯实	m3	2.997
53	031001006003	塑料管 (Φ50)	1、室内塑料排水管(粘接) 公称外径(50mm 以内) 2、塑料排水管 Φ50 3、室内塑料排水管件 Φ50	m	1.100
54	031001006004	塑料管 (Φ110)	1、室内塑料排水管(粘接) 公称外径(110mm 以内) 2、塑料排水管 Φ110 3、室内塑料排水管件 Φ110	m	7.000
55	031001006005	塑料管 (Φ110)	1、室内塑料雨水管(粘接) 公称外径(110mm 以内) 2、塑料排水管 Φ110 3、室内塑料排水管件 Φ110	m	14.000
56	031001006006	塑料管 (Φ160)	1、室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm 以内) 160 2、塑料排水管 Φ160 3、室内塑料排水管件 Φ160	m	30.000
57	031004014001	给、排水附(配)件	1、金属地漏安装 公称直径(100mm 以内) 2、不锈钢防臭地漏 Φ110	个	1.000
		二、入口值班室工程			
		1、强电工程			
58	030404017003	配电箱	1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长 m 以内) 1 2、成套配电箱 值班室 AL01(含断路器及空气开关)	台	1.000
59	030404018002	插座箱	1、插接式空气开关箱安装 额定电流(40A 以内) 2、空调开关箱(含断路器) EA9AN2C25	台	2.000
60	030404034002	照明开关(单联)	1、照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 2、单联单控开关(大跷板)	个	2.000
61	030404034003	照明开关(双联)	1、照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 2、双联单控开关(大跷板)	个	2.000
62	030404035002	插座	1、单相明插座安装 单相(16A 以下) 2、单相二三插座(带开关)	个	14.000
63	030404035003	插座(二三防水插座)	1、单相明插座安装 单相(A 以下) 16 2、单相二三防水插座(带开关)	个	2.000
64	030411006003	开关(插座)底盒	1、接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 2、接线盒	个	20.000
65	030411001004	配管(PC20)	1、刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径 (20mm 以内) 2、PVC 难燃塑料线管 Φ20	m	9.220
66	030411001005	配管(PC25)	1、刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径 (25mm 以内) 2、PVC 难燃塑料线管 Φ25	m	12.290
67	030411001006	配管(SC25)	1、镀锌钢管埋地敷设 公称直径(25mm 以内) 2、镀锌电线管 Φ25 壁厚 1.8mm	m	80.000
68	030411002007	线槽(PR14×24)	1、难燃线槽安装 线槽断面周长(120mm 以内) 2、PVC 难燃塑料线槽 14×24mm	m	24.500
69	030411002008	线槽(PR19×39)	1、难燃线槽安装 线槽断面周长(120mm 以内) 2、PVC 难燃塑料线槽 19×39mm	m	56.770
70	030411004008	配线(ZR-BVV2.5)	1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2 以内) 2.5 2、绝缘电线 ZR-BVV2.5mm2	m	32.160
71	030411004009	配线(ZR-BVV4)	1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2 以内) 6 2、绝缘电线 ZR-BVV4mm2	m	41.370
72	030411004010	配线(ZR-BVV2.5)	1、线槽配线 导线截面(mm2 以内) 2.5 2、绝缘电线 ZR-BVV2.5mm2	m	78.000

73	030411004011	配线 (ZR-BVV4)	1、线槽配线 导线截面(6mm ² 以内) 2、绝缘电线 ZR-BVV4mm ²	m	139.710
74	030411004012	配线 (ZR-BVV6)	1、线槽配线 导线截面(6mm ² 以内) 2、绝缘电线 ZR-BVV6mm ²	m	48.600
75	030411004013	配线 (ZR-BVV10)	1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm ² 以内) 16 2、绝缘电线 ZR-BVV10mm ²	m	240.000
76	030412004006	装饰灯 (LED 平板吸顶灯)	1、LED 方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) ≤ 1000 2、LED 平板吸顶灯 300×300	套	1.000
77	030412004007	装饰灯 (LED 平板光管盘)	1、LED 方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) > 1000 2、LED 平板光管盘 600×600	套	3.000
78	030412004008	装饰灯 (疏散灯)	1、标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图 号:171、172、173、174 2、应急疏散指示标志灯 220V, LED-3W	套	1.000
79	030412004009	装饰灯 (应急灯)	1、标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图 号:171、172、173、174 2、自带蓄电池应急灯 220V, LED-2*3W	套	2.000
80	030412004010	装饰灯 (出口标志灯)	1、标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图 号:171、172、173、174 2、蓄光型安全出口标志灯 220V, LED-3W	套	1.000
81	030412001001	装饰灯 (LED 圆形吸顶灯)	1、圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm 以内) 250 2、LED 吸顶灯 220V, LED-18W	套	1.000
82	030411006004	灯具 (接线盒)	1、接线盒安装 普通接线盒 明装 2、灯具 接线盒	个	9.000
83	030414002002	送配电装置系统	1、送配电装置系统调试 (综合) 1kV 以下交流供 电	系统	1.000
		2、弱电工程			
84	030503004002	控制箱	1、成套电话组线箱安装 明装 ≤50 对 2、弱电箱	台	1.000
85	030502004002	电视、电话插座	1、电话插座 明装 2、电话插座	个	1.000
86	030502012002	信息插座	1、安装 8 位模块式信息插座 双口 2、8 位模块式信息插座 双口	个	3.000
87	030502005003	双绞线缆	1、敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内安放(4 对 以内) 2、五类 4 对双绞线缆	m	31.160
88	030502005004	双绞线缆	1、敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内安放(4 对 以内) 2、电话线 HYV4×0.5 m ²	m	11.140
89	030411002009	线槽 (PR14×24)	1、难燃线槽安装 线槽断面周长(120mm 以内) 2、PVC 难燃塑料线槽 14×24mm	m	10.560
90	030411002010	线槽 (PR19×39)	1、难燃线槽安装 线槽断面周长(120mm 以内) 2、PVC 难燃塑料线槽 19×39mm	m	31.200
91	030502019002	双绞线缆测试	1、4 对双绞线缆测试 五类	链路	2.000
		3、通风工程			
92	030404033002	风扇 (窗式)	1、风扇安装 排气扇 2、排气扇 10 寸(直排式)	台	1.000
93	031001006007	塑料管 (窗调 φ20)	1、空调凝结水塑料管安装(粘接) 公称外径(mm 以内) 20 2、塑料排水管 φ20 3、室内塑料排水管件 φ20	m	6.800
		4、给排水工程			
94	031001007002	复合管 (给水管 DN25)	1、室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(25mm 以内) 2、镀锌钢塑复合管 衬塑(PE)冷水管 DN25 英寸 1"壁厚 4	m	51.500

			3、镀锌钢塑复合管接头零件 DN25mm		
95	031003001001	螺纹阀门	1、螺纹阀安装 公称直径(25mm 以内) 2、截止阀 DN25mm	个	1.000
96	031004003002	洗脸盆	1、立柱式 冷水 2、洗脸盆 3、洗脸盆排水附件 4、不锈钢单把龙头 5、角型阀(带铜活) DN15 6、螺纹管件 DN15 7、金属软管 DN15	组	1.000
97	031004006002	大便器	1、蹲式大便器安装 瓷低水箱 2、瓷蹲式大便器 3、瓷蹲式大便器水箱配件 4、螺纹管件 DN15 5、金属软管 DN15 6、角型阀(带铜活) DN15 7、冲洗器 DN32 8、瓷制大便器用存水弯	组	1.000
98	031004010001	淋浴器	1、成套淋浴器 手动开关 冷热水 2、双管成品淋浴器 3、螺纹管件 DN15	套	1.000
99	031001006008	塑料管 (Φ110)	1、室内塑料排水管(粘接) 公称外径(110mm 以内) 2、塑料排水管 Φ110 3、室内塑料排水管件 Φ110	m	5.100
100	031001006009	塑料管 (室外Φ110)	1、室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm 以内) 110 2、塑料排水管 Φ110 3、室内塑料排水管件 Φ110	m	10.000
101	031001006010	塑料管 (雨水Φ110)	1、室内塑料雨水管(粘接) 公称外径(110mm 以内) 2、塑料排水管 Φ110 3、室内塑料排水管件 Φ110	m	7.000
102	031004014002	给、排水附(配)件	1、金属地漏安装 公称直径(100mm 以内) 2、不锈钢防臭地漏 Φ110	个	1.000
		三、食堂工程			
		1、强电工程			
103	030404017004	配电箱	1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m 以内) 1.5 2、成套配电箱	台	1.000
104	030404018003	插座箱	1、插接式空气开关箱安装 额定电流(40A 以内) 2、空调开关箱(含断路器) EA9AN2C25	台	2.000
105	030404034004	照明开关 (单联)	1、照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 2、单联单控开关(大跷板)	个	2.000
106	030404034005	照明开关 (双联)	1、照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 2、双联单控开关(大跷板)	个	2.000
107	030404034006	照明开关 (四联)	1、照明开关安装 扳式暗开关(单控) 四联 2、四联单控开关(大跷板)	个	1.000
108	030404035004	插座	1、单相明插座安装 单相 (16A 以下) 2、单相二三插座 (带开关)	个	4.000
109	030404035005	插座 (二三防水插座)	1、单相明插座安装 单相 (A 以下) 16 2、单相二三防水插座 (带开关)	个	11.000
110	030411006005	开关 (插座) 底盒	1、接线盒安装 开关 (插座) 盒 暗装 2、接线盒	个	20.000
111	030411002011	线槽 (PR14×24)	1、难燃线槽安装 线槽断面周长(120mm 以内) 2、PVC 难燃塑料线槽 14×24mm	m	81.570
112	030411002012	线槽 (PR19×39)	1、难燃线槽安装 线槽断面周长(120mm 以内)	m	190.480

			2、PVC 难燃塑料线槽 19×39mm		
113	030411004014	配线 (ZR-BVV2.5)	1、线槽配线 导线截面(2.5mm ² 以内) 2、绝缘电线 ZR-BVV2.5mm ²	m	249.210
114	030411004015	配线 (ZR-BVV4)	1、线槽配线 导线截面(6mm ² 以内) 2、绝缘电线 ZR-BVV4mm ²	m	251.940
115	030411004016	配线 (ZR-BVV6)	1、线槽配线 导线截面(6mm ² 以内) 2、绝缘电线 ZR-BVV6mm ²	m	162.150
116	030411004017	配线 (ZR-BVV10)	1、线槽配线 导线截面(16mm ² 以内) 2、绝缘电线 ZR-BVV10mm ²	m	275.000
117	030412005001	荧光灯 (LED 日光灯)	1、普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 2、1.2mLED 日光灯 18W	套	10.000
118	030412001002	装饰灯 (LED 圆形吸顶灯)	1、圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm 以内) 250 2、LED 吸顶灯 220V, LED-18W	套	1.000
119	030411006006	灯具 (接线盒)	1、接线盒安装 普通接线盒 明装 2、灯具 接线盒	个	11.000
120	030414002003	送配电装置系统	1、送配电装置系统调试 (综合) 1kV 以下交流供电	系统	1.000
		2、给排水工程			
121	031001007003	复合管 (给水管 DN20)	1、室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(20mm 以内) 2、镀锌钢塑复合管 衬塑(PE)冷水管 DN20 英寸??" 壁厚 3.8 3、镀锌钢塑复合管接头零件 DN20mm	m	1.200
122	031001007004	复合管 (给水管 DN25)	1、室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(25mm 以内) 2、镀锌钢塑复合管 衬塑(PE)冷水管 DN25 英寸 1" 壁厚 4 3、镀锌钢塑复合管接头零件 DN25mm	m	2.400
123	031003001002	螺纹阀门	1、螺纹阀安装 公称直径(25mm 以内) 2、截止阀 DN25mm	个	1.000
124	031004003003	洗手盆	1、立柱式 冷水 2、洗脸盆 3、洗脸盆排水附件 4、不锈钢单把龙头 5、角型阀(带铜活) DN15 6、螺纹管件 DN15 7、金属软管 DN15	组	2.000
125	031001006011	塑料管 (Φ110)	1、室内塑料排水管(粘接) 公称外径(110mm 以内) 2、塑料排水管 Φ110 3、室内塑料排水管件 Φ110	m	3.470
126	031004014003	给、排水附(配)件	1、金属地漏安装 公称直径(100mm 以内) 2、不锈钢防臭地漏 Φ110	个	1.000
		3、通风工程			
127	030404033003	风扇 (窗式)	1、风扇安装 排气扇 2、排气扇 10 寸(直排式)	台	1.000
128	030404033004	风扇 (壁扇)	1、风扇安装 壁扇 2、壁挂风扇 60W 3、其他电器安装 风扇调速开关 明装 4、风扇调速开关 250W 250V	台	4.000
129	031001006012	塑料管 (窗调 Φ20)	1、空调凝结水塑料管安装(粘接) 公称外径(mm 以内) 20 2、塑料排水管 Φ20 3、室内塑料排水管件 Φ20	m	7.200
130	011615001001	开孔 (排风口)	1、人工打孔(洞) 砖结构(洞口截面 mm) 300×300 以内	个	1.000
		四、主楼改造工程			

		1、拆除工程			
131	011612001001	管道拆除 (DN100)	1、室内铸铁雨水管(水泥接口) 公称直径 (100mm) //调: 拆除	m	193.200
132	011612001002	管道拆除 (DN150)	1、室内铸铁雨水管(水泥接口) 公称直径 (150mm) //调: 拆除	m	193.200
133	011612002001	卫生洁具拆除 (洗手盆)	1、台上式 冷热水//调: 拆除	套	2.000
134	011612002002	卫生洁具拆除 (大便器+水箱)	1、蹲式大便器安装 瓷低水箱//调: 拆除	套	46.000
		2、强电工程			
135	030404017005	配电箱	1、成套配电箱安装 嵌入式(半周长 m 以内) 2.5 2、成套配电箱 总箱 AL(含断路器及空气开关)	台	1.000
136	030404017006	配电箱	1、成套配电箱安装 嵌入式(半周长 1.0m 以内) 2、成套配电箱 分电箱 AL1(含断路器及空气开关)	台	1.000
137	030404017007	配电箱	1、成套配电箱安装 嵌入式(半周长 1.5m 以内) 2、成套配电箱 分电箱 AL2(含断路器及空气开关)	台	1.000
138	030404017008	配电箱	1、成套配电箱安装 嵌入式(半周长 1.5m 以内) 2、成套配电箱 分电箱 AL3(含断路器及空气开关)	台	1.000
139	030404017009	配电箱	1、成套配电箱安装 嵌入式(半周长 1.5m 以内) 2、成套配电箱 分电箱 AL4~5(含断路器及空气开关)	台	2.000
140	030404017010	配电箱	1、成套配电箱安装 嵌入式(半周长 m 以内) 1.0 2、成套配电箱 分电箱 AL1-01(含断路器及空气开关)	台	1.000
141	030404017011	配电箱	1、成套配电箱安装 嵌入式(半周长 m 以内) 1.0 2、成套配电箱 分电箱 AL1-02.05~06(含断路器及空气开关)	台	3.000
142	030404017012	配电箱	1、成套配电箱安装 嵌入式(半周长 m 以内) 1.0 2、成套配电箱 分电箱 AL1-03(含断路器及空气开关)	台	1.000
143	030404017013	配电箱	1、成套配电箱安装 嵌入式(半周长 m 以内) 1.0 2、成套配电箱 分电箱 AL1-04(含断路器及空气开关)	台	1.000
144	030404017014	配电箱	1、成套配电箱安装 嵌入式(半周长 m 以内) 1.0 2、成套配电箱 分电箱 AL1-07(含断路器及空气开关)	台	1.000
145	030404017015	配电箱	1、成套配电箱安装 嵌入式(半周长 m 以内) 1.0 2、成套配电箱 分电箱 AL2-01.04.08(含断路器及空气开关)	台	3.000
146	030404017016	配电箱	1、成套配电箱安装 嵌入式(半周长 m 以内) 1.0 2、成套配电箱 分电箱 AL1-02.07(含断路器及空气开关)	台	2.000
147	030404017017	配电箱	1、成套配电箱安装 嵌入式(半周长 m 以内) 1.0 2、成套配电箱 分电箱 AL2-03.09(含断路器及空气开关)	台	2.000
148	030404017018	配电箱	1、成套配电箱安装 嵌入式(半周长 m 以内) 1.0 2、成套配电箱 分电箱 AL2-05(含断路器及空气开关)	台	1.000
149	030404017019	配电箱	1、成套配电箱安装 嵌入式(半周长 m 以内) 1.0 2、成套配电箱 分电箱 AL2-06(含断路器及空气开关)	台	1.000
150	030404017020	配电箱	1、成套配电箱安装 嵌入式(半周长 m 以内) 1.0 2、成套配电箱 分电箱 AL2-01.04.08(含断路器及空气开关)	台	3.000
151	030404017021	配电箱	1、成套配电箱安装 嵌入式(半周长 m 以内) 1.0 2、成套配电箱 分电箱 AL3-03(含断路器及空气开关)	台	1.000

			开关)		
152	030404017022	配电箱	1、成套配电箱安装 嵌入式(半周长 m 以内) 1.0 2、成套配电箱 分电箱 AL3-04(含断路器及空气开关)	台	1.000
153	030404017023	配电箱	1、成套配电箱安装 嵌入式(半周长 m 以内) 1.0 2、成套配电箱 分电箱 AL3-05(含断路器及空气开关)	台	1.000
154	030404017024	配电箱	1、成套配电箱安装 嵌入式(半周长 m 以内) 1.0 2、成套配电箱 分电箱 AL3-06~08(含断路器及空气开关)	台	3.000
155	030404017025	配电箱	1、成套配电箱安装 嵌入式(半周长 m 以内) 1.0 2、成套配电箱 分电箱 AL4-01~05.08~12(含断路器及空气开关)	台	20.000
156	030404017026	配电箱	1、成套配电箱安装 嵌入式(半周长 m 以内) 1.0 2、成套配电箱 分电箱 AL4-06(含断路器及空气开关)	台	2.000
157	030404017027	配电箱	1、成套配电箱安装 嵌入式(半周长 m 以内) 1.0 2、成套配电箱 分电箱 AL4-07(含断路器及空气开关)	台	2.000
158	030404018004	插座箱	1、插接式空气开关箱安装 额定电流(40A 以内) 2、空调开关箱(含断路器) EA9AN2C25	台	62.000
159	030404034007	照明开关(单联)	1、照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 2、单联单控开关(大跷板)	个	40.000
160	030404034008	照明开关(双联)	1、照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 2、双联单控开关(大跷板)	个	37.000
161	030404034009	照明开关(三联)	1、照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联 2、三联单控开关(大跷板)	个	15.000
162	030404034010	照明开关	1、照明开关安装 声控(红外线感应)延时开关 2、时控开关	个	8.000
163	030404035006	插座	1、单相明插座安装 单相(16A 以下) 2、单相二三插座(带开关)	个	414.000
164	030411006007	开关(插座)底盒	1、接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 2、接线盒	个	514.000
165	030411002013	线槽(MR150×100×1.2mm)	1、金属线槽安装 宽+高(300mm 以内) 2、热镀锌金属线槽 MR150×100×1.2mm	m	249.120
166	030413001003	线槽支架	1、铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2、圆钢 3、扁钢 4、角钢 5、铁构件制作、安装 一般铁构件 安装	Kg	202.784
167	030411002014	线槽(PR14×24)	1、难燃线槽安装 线槽断面周长(120mm 以内) 2、PVC 难燃塑料线槽 14×24mm	m	972.130
168	030411002015	线槽(PR19×39)	1、难燃线槽安装 线槽断面周长(120mm 以内) 2、PVC 难燃塑料线槽 19×39mm	m	2739.780
169	030411002016	线槽(PR100×60)	1、难燃线槽安装 线槽断面周长(mm 以内) 260 2、PVC 难燃塑料线槽 100×60mm	m	100.850
170	030411001007	配管(SC20)	1、镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm 以内) 20 2、镀锌电线管 DN20mm 壁厚 1.35mm	m	311.920
171	030411001008	配管(PC20)	1、刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(20mm 以内) 2、PVC 难燃塑料线管 Φ20	m	291.600
172	030408003002	电缆保护管(PC80)	1、电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径 mm 以下) 100 2、PVC 难燃塑料线管 Φ80	m	80.000
173	030408001002	电力电缆(ZR-YJV-4×70+1×35)	1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面 70mm ² 以下) // 扩: C4-8-3+补 C4-8-3	m	80.000

			2、铜芯电缆 ZR-YJV-4×70+1×35mm ²		
174	030408006002	电力电缆头	1、1kV 以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面 mm ² 以下) 70	个	4.000
175	030411004018	配线 (NH-BVV2.5)	1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(2.5mm ² 以内) 2、绝缘电线 NH-BVV2.5mm ²	m	958.260
176	030411004019	配线 (ZR-BVV2.5)	1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(2.5mm ² 以内) 2、绝缘电线 ZR-BVV2.5mm ²	m	911.640
177	030411004020	配线 (ZR-BVV4)	1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm ² 以内) 6 2、绝缘电线 ZR-BVV4mm ²	m	81.780
178	030411004021	配线 (ZR-BVV2.5)	1、线槽配线 导线截面(2.5mm ² 以内) 2、绝缘电线 ZR-BVV2.5mm ²	m	3111.250
179	030411004022	配线 (ZR-BVV4)	1、线槽配线 导线截面(6mm ² 以内) 2、绝缘电线 ZR-BVV4mm ²	m	6148.270
180	030411004023	配线 (ZR-BVV6)	1、线槽配线 导线截面(6mm ² 以内) 2、绝缘电线 ZR-BVV6mm ²	m	4507.070
181	030411004024	配线 (ZR-BVV10)	1、线槽配线 导线截面(16mm ² 以内) 2、绝缘电线 ZR-BVV10mm ²	m	3129.240
182	030411004025	配线 (ZR-BVV16)	1、线槽配线 导线截面(16mm ² 以内) 2、绝缘电线 ZR-BVV16mm ²	m	311.150
183	030412001003	普通灯具 (LED 吸顶灯)	1、圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm 以内) 250 2、LED 吸顶灯 18W	套	33.000
184	030412005002	荧光灯 (LED 日光灯)	1、普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 2、1.2mLED 日光灯 18W	套	72.000
185	030412004011	装饰灯 (LED 平板光管盘)	1、LED 方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) > 1000 2、LED 平板光管盘 600×600	套	90.000
186	030412004012	装饰灯 (LED 平板吸顶灯盘)	1、LED 方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) ≤ 1000 2、LED 平板吸顶灯 300×300	套	39.000
187	030412004013	装饰灯 (疏散灯)	1、标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 2、应急疏散指示标识灯 220V, LED-3W	套	14.000
188	030412004014	装饰灯 (应急灯)	1、标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 2、自带蓄电池应急灯 220V, LED-2*3W	套	71.000
189	030412004015	装饰灯 (出口标志灯)	1、标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 2、蓄光型安全出口标志灯 220V, LED-3W	套	13.000
190	030411006008	灯具 (接线盒)	1、接线盒安装 接线盒 暗装 2、灯具 (接线盒)	个	332.000
191	030414002004	送配电装置系统	1、送配电装置系统调试 (综合) 1kV 以下交流供电	系统	1.000
		3、弱电工程			
192	030411002022	线槽 (MR100×50×1.2mm)	1、金属线槽安装 宽+高(300mm 以内) 2、热镀锌金属线槽 MR100×50×1.2mm	m	243.070
193	030413001006	线槽支架	1、铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2、圆钢 3、扁钢 4、角钢 5、铁构件制作、安装 一般铁构件 安装	Kg	197.859
194	030411002023	线槽 (PR14×24)	1、难燃线槽安装 线槽断面周长(120mm 以内) 2、PVC 难燃塑料线槽 14×24mm	m	106.400
195	030411002024	线槽 (PR19×39)	1、难燃线槽安装 线槽断面周长(120mm 以内) 2、PVC 难燃塑料线槽 19×39mm	m	1577.700
196	030411001009	配管 (PC20)	1、刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm 以内) 20 2、PVC 难燃塑料线管 Φ20	m	843.640

197	030503004005	控制箱	1、成套电话组线箱安装 明装 ≤50 对 2、弱电箱	台	5.000
198	030502004005	电视、电话插座	1、电话插座 明装 2、电话插座	个	49.000
199	030502012005	信息插座	1、安装 8 位模块式信息插座 双口 2、8 位模块式信息插座 双口	个	150.000
200	030502005009	双绞线缆	1、敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(4 对 以内) 2、五类 4 对双绞线缆	m	4495.700
201	030502005010	双绞线缆	1、敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(4 对 以内) 2、电话线 HYV4×0.5 m²	m	1487.610
202	030502019005	双绞线缆测试	1、4 对双绞线缆测试 五类	链路	2.000
		4、给排水工程			
203	031001007005	复合管（给水管 DN25）	1、室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(25mm 以内) 2、镀锌钢塑复合管 衬塑(PE)冷水管 DN25 英寸 1"壁厚 4 3、镀锌钢塑复合管接头零件 DN25mm	m	233.270
204	031001007006	复合管（给水管 DN32）	1、室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(32mm 以内) 2、镀锌钢塑复合管 衬塑(PE)冷水管 DN32 英寸 1"壁厚 4 3、镀锌钢塑复合管接头零件 DN32mm	m	136.060
205	031001007007	复合管（给水管 DN40）	1、镀锌钢塑复合管 衬塑(PE)冷水管 DN40 英寸 1"壁厚 4 2、镀锌钢塑复合管 衬塑(PE)冷水管 DN40 英寸?" 壁厚 4.25 3、镀锌钢塑复合管接头零件 DN40mm	m	4.910
206	031001007008	复合管（给水管 DN50）	1、室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(50mm 以内) 2、镀锌钢塑复合管 衬塑(PE)冷水管 DN50 英寸 2"壁厚 4.5 3、镀锌钢塑复合管接头零件 DN50mm	m	50.380
207	031003001003	螺纹阀门（截止阀 DN25）	1、螺纹阀安装 公称直径(mm 以内) 25 2、截止阀 DN25mm	个	27.000
208	031003001004	螺纹阀门（截止阀 DN40）	1、螺纹阀安装 公称直径(mm 以内) 40 2、截止阀 DN40mm	个	1.000
209	031004003004	洗脸盆	1、立柱式 冷水 2、洗脸盆 3、洗脸盆排水附件 4、不锈钢单把龙头 5、角型阀(带铜活) DN15 6、螺纹管件 DN15 7、金属软管 DN15	组	29.000
210	031004006003	大便器	1、蹲式大便器安装 瓷低水箱 2、瓷蹲式大便器 3、瓷蹲式大便器水箱配件 4、螺纹管件 DN15 5、金属软管 DN15 6、角型阀(带铜活) DN15 7、冲洗器 DN32 8、瓷制大便器用存水弯	组	38.000
211	031004007001	小便器	1、壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式 2、挂式小便器 3、小便器排水附件 4、小便器冲水连接管 DN15 5、小便器自动冲洗阀	组	3.000

212	031004010002	淋浴器	1、成套淋浴器 手动开关 冷热水 2、双管成品淋浴器 3、螺纹管件 DN15	套	23.000
213	041001001002	拆除路面（接原有化粪池）	1、小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚 20cm	m2	24.400
214	040203007002	水泥混凝土（修复）	1、水泥混凝土路面 厚度 20cm(普通预拌混凝土 C25)//换：普通预拌混凝土 C25	m2	24.400
215	010101003002	挖沟槽土方	1、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在 2m 内	m3	9.760
216	010103001002	回填方	1、回填土 人工夯实	m3	7.320
217	010103001003	回填方	1、回填石屑//换：石屑（石粉）	m3	2.440
218	031001006013	塑料管（Φ75）	1、室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm 以内) 75 2、塑料排水管 Φ75 3、室内塑料排水管件 Φ75	m	101.910
219	031001006014	塑料管（Φ110）	1、室内塑料排水管(粘接) 公称外径(110mm 以内) 2、塑料排水管 Φ110 3、室内塑料排水管件 Φ110	m	324.730
220	031001006015	塑料管（Φ160）	1、室内塑料排水管(粘接) 公称外径(160mm 以内) 2、塑料排水管 Φ160 3、室内塑料排水管件 Φ160	m	222.000
221	031004014004	给、排水附(配)件	1、金属地漏安装 公称直径(mm 以内) 80 2、不锈钢防臭地漏 De75	个	33.000
222	031004014005	给、排水附(配)件	1、金属地漏安装 公称直径(mm 以内) 80 2、透气帽 DN100	个	12.000
223	031004014006	给、排水附(配)件	1、金属地漏安装 公称直径(mm 以内) 80 2、透气帽 DN150	个	12.000
		5、排风工程			
224	030702005001	塑料通风管道	1、室内塑料排水管(粘接) 公称外径(110mm 以内) 2、塑料排水管 Φ110 3、室内塑料排水管件 Φ110	m	190.000
225	030404033005	风扇（天花）	1、风扇安装 天花式排气扇 2、排气扇 10 寸(管道式)	台	79.000
226	011615001002	开孔（百叶窗）	1、人工打孔(洞) 砖结构(洞口截面 mm) 300×300 以内	个	50.000
227	030703008002	不锈钢风口、散流器、百叶窗	1、风口安装 百叶风口 周长(mm 以内) 900 2、300*300 铝合金百叶窗 3、防鼠网 不锈钢丝网	个	50.000
		措施项目			
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费			
228	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1.000
229	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000
230	SGBD001	施工便道		项	1.000
231	FCJZLSSGFHP001	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1.000
232	YBYL001	样板引路		项	1.000
	QTCSF	其他措施项目费			
233	031301010001	安装与生产同时进行施工增加费		项	1.000
234	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费		项	1.000
235	031301017001	脚手架搭拆费	1、脚手架搭拆费	项	1.000
236	031302003001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		项	1.000
237	031302007001	高层建筑增加费		项	1.000

238	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		项	1.000
239	031301018001	其他措施		项	1.000