

建设项目招标控制价汇总表

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)	
			暂估价	绿色施工安全防护措施费
	新兴县公安局新城派出所改造工程			
一	单项工程			
1	新兴县公安局新城派出所改造工程-新建值班区	519612.59		26860.83
2	新兴县公安局新城派出所改造工程-主楼改造	887581.54		42067.41
3	新兴县公安局新城派出所改造工程-安装	402646.36		36230.66
	小计	1809840.49		105158.90
	合 计	1809840.49		105158.90

分部分项工程和单价措施项目清单

新兴县公安局新城派出所改造工程-新建值班区

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		1、土方			
1	010101001001	平整场地	1、平整场地	m2	203.140
2	010101003001	挖沟槽土方-2m内	1、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	15.360
3	010101004001	挖基坑土方-2m内	1、人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 2、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	254.950
4	010103001001	回填料-土	1、回填料 夯实机夯实 槽、坑	m3	231.978
5	010103001002	回填料-石屑	1、回填料石屑	m3	12.290
6	010103002001	余方弃置	1、挖掘机装土方 2、自卸汽车运土方 运距5km	m3	41.770
		2、混凝土			
7	010501001001	垫层-C15	1、混凝土垫层(普通预拌混凝土 C15) 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) C15	m3	4.860
8	010501003001	独立基础-C25	1、其他混凝土基础(普通预拌混凝土 C25) 2、泵送混凝土至建筑部位 高度	m3	15.360

			50m 以内(含±0.00 以下) C25		
9	010503001001	基础梁-C25	1、基础梁(普通预拌混凝土 C25) 2、泵送混凝土至建筑部位 高度 50m 以内(含±0.00 以下) C25	m3	9.900
10	010502001001	矩形柱-C25	1、矩形、多边形、异形、圆形柱、 钢管柱(普通预拌混凝土 C25) 2、泵送混凝土至建筑部位 高度 50m 以内(含±0.00 以下) C25	m3	6.075
11	010505002001	无梁板-C25	1、平板、有梁板、无梁板(普通 预拌混凝土 C25) 2、泵送混凝土至建筑部位 高度 50m 以内(含±0.00 以下) C25	m3	17.170
12	010507005001	压顶-C25	1、压顶、扶手(普通预拌混凝土 C25) 2、泵送混凝土至建筑部位 高度 50m 以内(含±0.00 以下) C25	m3	1.860
13	010507002001	室外地坪-C20	1、地坪 厚度 10cm 2、泵送混凝土至建筑部位 高度 50m 以内(含±0.00 以下) C20	m2	153.160
14	010510003001	过梁-预制 C25	1、小型构件预制 过梁、花架条 (普通预拌混凝土 C25)	m3	1.340
		3、钢构件、钢筋			
15	010515001001	现浇构件钢筋-圆钢 10 内	1、现浇构件圆钢 Φ 10 内	t	1.540
16	010515001002	现浇构件钢筋-圆钢 25 内	1、现浇构件圆钢 Φ 25 内	t	0.053
17	010515001003	现浇构件钢筋-螺纹钢 10 内	1、现浇构件带肋钢筋 Φ 10 以内	t	0.226
18	010515001004	现浇构件钢筋-螺纹钢 25 内	1、现浇构件带肋钢筋 Φ 25 以内	t	2.232
19	010515001005	现浇构件钢筋-箍筋圆钢 10 内	1、现浇构件箍筋 圆钢 Φ 10 以内	t	1.062
20	010516001001	螺栓(6×M24)	1、预埋螺栓	t	0.102
21	010603002001	空腹钢柱-Q235	1、钢结构构件 钢柱拼装 2、H 型钢 HW300×300×10×15 3、节点钢板	t	4.821
22	010604001001	钢梁-Q235	1、钢结构构件 钢梁安装 每根构 件质量 \leq 1.5t 2、H 型钢 HW300×300×10×15 3、节点钢板	t	14.420
23	穗 010606016001	支承钢胎架	1、支承钢胎架 高度 18m 以内	座	1.000
24	粤 010609001001	钢结构构件除锈	1、手工除锈 H 型钢钢结构 轻锈 2、手工除锈 一般钢结构 轻锈	m2	810.400
25	011405001001	金属面油漆	1、金属面 机喷防锈漆 防锈漆 2 遍	m2	810.400

26	011405001002	金属面油漆（柱）	1、金属面 薄型 B 防火涂料 耐火极限 h(涂层厚度 mm) 2.0h(5.5mm)	m2	
27	011405001003	金属面油漆（其它）	1、金属面 薄型 B 防火涂料 耐火极限 h(涂层厚度 mm) 1.0h(3.5mm)	m2	
28	010605001001	钢板楼板	1、压型钢板楼层板 2、镀锌压型钢板承板 YX-50-200-600-1.5	m2	181.100
29	010901002001	型材屋面	1、彩钢板屋面 安装于 S/C 型轻型钢檩条上 彩钢夹心板//换：镀锌钢檩条 C100×50×20×2 //换：岩棉夹心板 δ 50mm	m2	30.600
		4、砖砌体			
30	010402001001	砌块墙-外墙	1、蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm(预拌水泥砂浆 M7.5)	m3	30.090
31	010402001002	砌块墙-200N	1、蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm(预拌水泥砂浆 M7.5)	m3	13.100
32	010402001003	砌块墙-120N	1、蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 10cm(预拌水泥砂浆 M7.5)	m3	0.850
33	010401003001	实心砖墙-女儿墙 180W	1、混水砖外墙 墙体厚度 3/4 砖(预拌水泥砂浆 M10)	m3	3.100
34	010401012001	零星砌砖-蹲位	1、零星砌砖-蹲位	个	2.000
		5、门窗			
35	010802001001	金属(塑钢)门-成品铝合金平开门	1、铝合金平开门 2、铝合金平开门安装(平板玻璃 6)	m2	4.500
36	010802002001	彩板门-成品豪华不锈钢门	1、全不锈钢豪华防盗门	m2	9.450
37	010808004001	金属门窗套	1、门窗套、筒子板 贴不锈钢板饰面板 不带木龙骨//换：镜面不锈钢板 8K δ 1	m2	4.260
38	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗-铝合金玻璃推拉窗	1、塑钢窗安装 推拉(平板玻璃 6) 2、铝合金玻璃推拉窗	m2	32.400
39	010807005001	金属格栅窗-不锈钢防盗网(包安装)	1、不锈钢防盗网 Φ20×1.0@110mm	m2	32.400
		6、装饰			
40	010902003001	屋面刚性层(面层)	1、屋面防水砂浆 2cm 厚 2、楼地面水泥砂浆找平层 混凝	m2	168.489

			土或硬基层上 20mm(预拌水泥砂浆 1:2)		
41	010902002001	屋面涂膜防水(2厚聚氨酯)	1、屋面双组分聚氨酯防水涂料 2mm厚	m2	193.049
42	011302001001	吊顶天棚(300×300铝扣板)	1、方型铝扣板面层 300×300 2、铝扣板面层收边线 3、装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面	m2	10.410
43	011302001002	吊顶天棚(600×600铝扣板)	1、方型铝扣板面层 600×600 2、铝扣板面层收边线 3、装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面	m2	130.700
44	011406001001	抹灰面油漆(天棚)	1、抗碱底漆2遍 天棚面	m2	55.200
45	011204003001	块料墙面(外墙砖95×95(彩色))	1、镶贴陶瓷面砖疏缝 墙面墙裙 水泥膏//换:瓷质方型外墙砖(光面) 95×95(彩色)//换:预拌水泥砂浆 1:1 加水重 20%108胶 2、底层抹灰 19mm 各种墙面 外墙 //换:预拌水泥砂浆 1:2.5 //调:钉(挂)网	m2	140.773
46	011204003002	块料墙面(外墙栏板面-外墙砖95×95(彩色))	1、镶贴陶瓷面砖疏缝 墙面墙裙 水泥膏//换:瓷质方型外墙砖(光面) 95×95(彩色)//换:预拌水泥砂浆 1:1 加水重 20%108胶 2、底层抹灰 19mm 栏板////换:预拌水泥砂浆 1:2.5	m2	29.180
47	011201001001	墙面一般抹灰(外墙栏板内侧抹灰面)	1、栏板 水泥砂浆底+面 15+5mm(预拌水泥砂浆 1:2.5)	m2	27.257
48	010607005001	砌块墙钢丝网加固(外墙面满挂网)	1、墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	159.463
49	011201001002	墙面一般抹灰	1、各种墙面 15+5mm 水泥砂浆底+面 内墙//换:预拌水泥砂浆 1:2.5	m2	228.850
50	011406001002	抹灰面油漆	1、乳胶漆底油2遍面油2遍 抹灰面 墙柱面	m2	228.850
51	011204003003	块料墙面(内墙块料-300×600)	1、墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2 水泥砂浆 块料周长1300外(预拌水泥砂浆 1:2.5)//换:墙釉面砖 300×600 2、底层抹灰 15mm 各种墙面 内墙(预拌水泥砂浆 1:2.5)	m2	49.780

52	010903002001	墙面涂膜防水(2厚聚氨酯防水)	1、单组份聚氨酯涂膜防水 平面 2mm 厚	m2	30.440
53	011105003001	块料踢脚线(100高抛光砖)	1、铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆(预拌水泥砂浆 1:2.5) 2、底层抹灰 15mm 各种墙面 内墙(预拌水泥砂浆 1:2.5)	m2	8.830
54	011102003001	块料楼地面(300×300防滑砖)	1、楼地面陶瓷地砖(每块周长 mm) 1300 以内 水泥砂浆 结合层厚度 20mm 2、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 30mm	m2	10.510
55	011102003002	块料楼地面(800×800耐磨砖)	1、楼地面陶瓷地砖(每块周长 mm) 3200 以内 水泥砂浆 结合层厚度 20mm 2、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 30mm	m2	175.380
56	011102001001	石材楼地面(门槛石-20厚英国棕花岗岩)	1、楼地面铺花岗岩(每块周长 mm) 2400 以内 石材厚度 30mm 结合层厚度 20mm(预拌水泥砂浆 1:2) 2、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 30mm	m2	1.230
		7、其他			
57	010401012002	玻璃钢化粪池 HFBH-2- I	1、玻璃钢化粪池安装 容量 9m3 内//换: 玻璃钢化粪池 4.5m3 HFBH-2- I	个	1.000
58	011505001001	洗漱台	1、洗漱台(洗手台) 石板材//换: 洗手台石板材(国产金沙黑) δ 20mm 2、石材面开孔不需磨边 0.30m2 内 3、石材面开孔不需磨边 0.05m2 内 4、石材磨边 小圆边 5、石材磨边 法国边	m2	2.268
59	011505010001	镜面玻璃	1、卫生间镜面玻璃 陶瓷石材面	m2	0.800
60	穗 011501021001	洗漱台柜(茶水柜-地柜)	1、成品洗漱台柜//换: 茶水柜-地柜 3*0.6*0.9	组	1.000
61	011501010001	厨房吊柜(茶水柜-吊柜)	1、茶水柜-吊柜 2*0.35*0.8	组	1.000
62	011304002001	送风口(10寸天花式排气扇)	1、灯光孔、风口(每个面积在 m2 以内)开孔 0.1	个	8.000
		措施项目			
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费			
63	粤 011701008001	综合钢脚手架	1、综合钢脚手架搭拆 高度(m以	m2	271.780

			内) 4.5 2、建筑用综合脚手架使用费		
64	粤 011701011001	里脚手架	1、里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层 3.6m	m2	165.810
65	MBZC001	模板的支架		t	1.000
66	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1.000
67	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000
68	LSGGJTD001	临时钢管架通道		项	1.000
69	粤 011701014001	独立安全挡板		m2	1.000
70	DZSBJC001	吊装设备基础		项	1.000
71	FCJZLSSGFHP001	防尘降噪绿色施工防护棚		m2	1.000
72	SGBD001	施工便道		m	1.000
73	YBYL001	样板引路		项	1.000
	QTCSF	其他措施项目费			
74	011702001001	基础-垫层	1、基础垫层模板	m2	10.800
75	011702001002	基础-独基	1、独立基础模板	m2	38.400
76	011702002001	矩形柱	1、柱模板 矩形柱模板(周长 m) 支模高度 3.6m 1.8 外	m2	47.250
77	011702005001	基础梁	1、梁模板 基础梁模板 支模高度 3.6m	m2	98.980
78	011702015001	无梁板	1、板模板 无梁板模板 支模高度 3.6m	m2	7.514
79	011702009001	过梁	1、预制混凝土构件模板制安 其他零星构件	m3	1.340
80	011702028001	压顶	1、压顶、扶手模板	m	68.930
81	011707004001	二次搬运		项	1.000
82	011707005001	冬雨季施工		项	1.000
83	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000
84	011707007001	已完工程及设备保护		项	1.000
85	CSQTFY001	其他费用		项	1.000

新兴县公安局新城派出所改造工程-主楼改造

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		主楼改造			
		1、拆除			
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除(吊顶)	1、天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面	m2	122.070

2	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除 (拆除旧雨棚阳光板)	1、天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面	m2	17.090
3	011605001001	平面块料拆除(地砖)	1、平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层	m2	801.246
4	011605002001	立面块料拆除(铲除块料 墙裙及踢脚)	1、立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层	m2	255.940
5	011607001001	刚性层拆除(铲除天面隔热层 150mm)	1、屋面拆除 刚性层拆除	m2	189.560
6	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除 (拆除木板墙裙)	1、墙柱面拆除 木龙骨	m2	258.810
7	011609001001	栏杆拆除(拆除旧铁艺栏杆)	1、栏杆、栏板拆除 金属	m	28.920
8	011610001001	木门窗拆除(拆除木门窗 2.5内)	1、门窗拆除(整樘) 木质	樘	11.000
9	011610002001	金属门窗拆除(拆除金属 门 2.5内)	1、门窗拆除(整樘) 金属	樘	16.000
10	011610002002	金属门窗拆除(拆除金属 门 4内)	1、门窗拆除(整樘) 金属//调: 拆除整樘门窗面积在 4 m ² 以内	樘	5.000
11	011610002003	金属门窗拆除(拆除金属 门 4外)	1、门窗拆除(整樘) 金属//调: 拆除整樘门窗面积超过 4 m ²	樘	3.000
12	011601001001	砖砌体拆除(拆除墙体)	1、墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙	m3	56.587
13	011601001002	砖砌体拆除(拆除砖砌台 阶及灶台)	1、墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙	m3	0.232
14	011615001001	开孔(开门窗洞 180厚墙 体)	1、墙体开门窗洞口 180墙(预拌 水泥砂浆 M7.5)	m2	11.710
15	粤 011801001001	拆除废料外运	1、拆除废料外运 人工装自卸汽 车运 5km	m3	155.050
		2、砌筑			
16	010401003001	实心砖墙(240W水泥砖)	1、混水砖外墙 墙体厚度 1砖(预 拌水泥砂浆 M7.5)//换: 水泥砖 240×115×53	m3	1.311
17	010402001001	砌块墙(180W)	1、蒸压加气混凝土砌块外墙 墙 体厚度 20cm(预拌水泥砂浆 M7.5)	m3	2.360
18	010402001002	砌块墙(180N)	1、蒸压加气混凝土砌块内墙 墙 体厚度 20cm(预拌水泥砂浆 M7.5)	m3	46.226
19	010401012001	零星砌砖(新砌包柱)	1、零星砌体(预拌水泥砂浆 M7.5)	m3	1.660
20	010401012002	零星砌砖(填洞)	1、零星砌体(预拌水泥砂浆 M7.5)//换: 加气混凝土砌块 240 ×115×53	m3	1.840
21	010401012003	零星砌砖(水厕蹲位)	1、水厕(蹲位) 水泥砂浆面	个	

22	010401012004	零星砌砖(砖砌台阶)	1、台阶(预拌水泥砂浆 M7.5)	m2	3.280
23	010401012005	零星砌砖(卫生间地台)	1、零星砌体(预拌水泥砂浆 M7.5)	m3	10.120
24	010404001001	垫层(6%水泥石屑垫层)	1、填石屑//增:复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	m3	8.815
25	010507002001	室外地坪 C20	1、地坪 厚度 8cm(普通预拌混凝土 C20)	m2	23.400
26	010503005001	过梁 C25	1、圈、过、弧形梁(普通预拌混凝土 C25)	m3	1.180
		3、门窗 隔断			
27	010802001001	金属门(M1)	1、不锈钢全玻地弹门(包普通地弹) 12厘钢化玻璃不锈钢夹包边 2、全玻璃门配件安装 锁夹 3、特殊五金拉手安装 长度 30 以上	m2	10.400
28	010802001002	金属门(M2)	1、不锈钢全玻地弹门(包普通地弹) 12厘钢化玻璃不锈钢夹包边 2、全玻璃门配件安装 锁夹 3、特殊五金拉手安装 长度 30 以上	m2	7.800
29	010801001001	木质门(M4 成品实木门)	1、实木门(红樱桃木、金丝柚木) 包安装	m2	15.120
30	010808007001	成品木门窗套(M4)	1、成品木质门套 门套断面展开宽(mm) 2、成品木质门套 展开宽带 250	樘	8.000
31	010802002001	304 不锈钢成品门(M5+M6)	1、304 不锈钢成品门	m2	10.710
32	010808004001	金属门窗套(M5+M6)	1、门窗套、筒子板 贴不锈钢饰面板 不带木龙骨//换:镜面不锈钢板 8K δ1	m2	9.660
33	010807001001	金属窗(铝合金推拉窗)	1、塑钢窗安装 推拉 2、铝合金推拉窗 90 系列	m2	2.700
34	010802001003	金属门(成品铝合金门)	1、铝合金全玻单扇平开门 46 系列 无上亮(无横框)//换:成品铝合金门 无上亮(无横框) 2、铝合金平开门安装	m2	7.500
35	010802001004	塑料门(卫生间隔断门)	1、塑料门无亮//换:木色抗倍特防水板门 无亮 2、塑料门安装 无亮	m2	15.000
36	011210004001	塑料隔断(卫生间隔断)	1、隔断 活动塑料隔断//换:木色抗倍特防水板隔断	m2	43.090
37	粤 R1-5-68001	金属门窗检修(换轮、换锁)	1、金属门窗检修 铝合金窗	扇	136.000
		4、装饰			

38	011001001001	保温隔热屋面(隔热砖)	1、单层大阶砖 370×370×25 砂浆座砌砂浆填缝水泥膏抹口	m2	189.060
39	010901003001	阳光板屋面(二楼阳光板雨棚)	1、聚碳酸酯 PC(阳光板)屋面 安装在钢檩上	m2	17.100
40	011302001001	吊顶天棚(300×300 铝扣板)	1、方型铝扣板面层 300×300× δ 0.6mm 2、铝扣板面层收边线 3、装配式 U 型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面	m2	79.090
41	011302001002	吊顶天棚(600×600 铝扣板)	1、装配式 U 型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2、铝扣板面层收边线 3、方型铝扣板面层 600×600× δ 0.8mm	m2	363.050
42	011302001004	吊顶天棚(石膏板)	1、吊挂式天棚 胶合板 矩型// 换: 胶合板 2440×1220×9 2、吊挂式天棚 矩型 石膏板	m2	30.668
43	011406001001	抹灰面油漆(天花油漆)	1、抹灰面乳胶漆 天棚面 面漆 2 遍	m2	745.440
44	011201001001	墙面一般抹灰(内院台阶地台侧面)	1、各种墙面 15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 外墙	m2	7.390
45	011206002001	块料零星项目(洞口修复)	1、镶贴陶瓷面砖疏缝 零星项目 水泥膏//换: 瓷质方型外墙砖(光 面) 95×95 (彩色) 2、底层抹灰 15mm 零星项目(预拌 水泥砂浆 1:2.5)	m2	3.890
46	011203001001	零星项目一般抹灰(洞口修复)	1、零星项目 水泥砂浆底+面 15+5mm	m2	26.540
47	011406001002	抹灰面油漆(洞口修复)	1、乳胶漆底油 2 遍面油 2 遍 抹 灰面 墙柱面	m2	26.540
48	011301001001	天棚抹灰(墙体拆除梁底面修复)	1、混凝土天棚 水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 10+5mm	m2	5.460
49	011406001003	抹灰面油漆(内墙面油漆)	1、乳胶漆底油 2 遍面油 2 遍 抹 灰面 墙柱面	m2	2347.320
50	011201001002	墙面一般抹灰(内墙-水泥砂砂浆抹面)	1、各种墙面 15+5mm 水泥砂浆底+ 面 内墙	m2	489.487
51	011406001004	抹灰面油漆(煨灰)	1、成品腻子粉(一般型)Y 型 墙面 满刮 2 遍	m2	489.487
52	011204003001	块料墙面(外墙砖 95×95 (彩色))	1、镶贴陶瓷面砖疏缝 墙面墙裙 水泥膏//换: 瓷质方型外墙砖(光 面) 95×95 (彩色)//换: 预拌	m2	10.660

			水泥砂浆 1:1 加水重 20%108 胶 2、底层抹灰 20mm 各种墙面 外墙 //换: 预拌水泥砂浆 1:2.5		
53	011207001001	墙面装饰板(首层间墙)	1、木龙骨 断面 7.5cm ² 木龙骨平 均中距(mm 以内) 300 2、胶合板基层 9mm 3、饰面层 石膏板	m ²	20.090
54	011210003001	玻璃隔断(首层间墙-12mm 钢化磨砂玻璃)	1、隔断 玻璃隔断 全玻璃隔断// 换: 磨砂玻璃 12	m ²	2.300
55	011210003002	玻璃隔断(首层间墙-12mm 钢化清玻璃)	1、隔断 玻璃隔断 全玻璃隔断	m ²	2.990
56	011105003001	块料踢脚线(抛光砖踢脚)	1、铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂 浆(预拌水泥砂浆 1:2.5) 2、底层抹灰 15mm 各种墙面 内墙 (预拌水泥砂浆 1:2.5)	m ²	67.480
57	011105003002	块料踢脚线(楼梯-抛光砖 踢脚)	1、铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂 浆(预拌水泥砂浆 1:2.5)//调: 楼梯踢脚线块料面层 2、底层抹灰 15mm 各种墙面 内墙 (预拌水泥砂浆 1:2.5)	m ²	5.080
58	011204003002	块料墙面(内墙块料-300 ×600)	1、墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2 水泥砂浆 块料周长 1300 外(预拌 水泥砂浆 1:2.5)//换: 墙釉面砖 300×600 2、底层抹灰 15mm 各种墙面 内墙 (预拌水泥砂浆 1:2.5)	m ²	417.630
59	011208001001	柱(梁)面装饰(柱装饰铝 扣板饰面)	1、胶合板基层 9mm//换: 胶合板 2440×1220×6 2、铝塑板饰面层 贴在胶合板基 层上 弧形墙、圆柱	m ²	12.690
60	011107001001	石材台阶面(霞红)	1、铺贴花岗岩 台阶 水泥砂浆 石材厚度 30mm(预拌水泥砂浆 1:2) 2、水泥砂浆找平层 台阶 20mm 3、石材开槽 防滑槽	m ²	92.480
61	011102001001	石材楼地面(霞红)	1、楼地面铺花岗岩(每块周长 mm) 2400 以内 石材厚度 30mm 结合层 厚度 20mm 2、楼地面水泥砂浆找平层 混凝 土或硬基层上 30mm	m ²	33.610
62	011106001001	石材楼梯面层(虾红)	1、铺贴花岗岩 楼梯 水泥砂浆 石材厚度 20mm 2、水泥砂浆找平层 楼梯 30mm	m ²	50.850

63	011107002001	块料台阶面(600*600 防滑砖)	1、水泥砂浆找平层 台阶 30mm 2、铺贴陶瓷地砖 台阶 水泥砂浆 3、石材开槽 防滑槽	m2	2.110
64	011102003001	块料楼地面(300×300 防滑砖)	1、楼地面陶瓷地砖(每块周长 mm) 1300 以内 水泥砂浆 结合层厚度 20mm 2、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 30mm	m2	82.050
65	011102003002	块料楼地面(600*600 防滑砖)	1、楼地面陶瓷地砖(每块周长 mm) 2400 以内 水泥砂浆 结合层厚度 20mm 2、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 30mm	m2	27.780
66	011102003003	块料楼地面(800×800 耐磨砖)	1、楼地面陶瓷地砖(每块周长 mm) 3200 以内 水泥砂浆 结合层厚度 20mm//换: 预拌水泥砂浆 1:2 地面//换: 耐磨砖 800×800 2、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 30mm//换: 预拌水泥砂浆 1:2 地面	m2	529.220
67	011108003001	块料零星项目(600×600 防滑砖)	1、铺贴陶瓷地砖 零星装饰 水泥砂浆//换: 防滑砖 600×600 2、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 30mm	m2	2.180
		5、其他			
68	010515001001	现浇构件钢筋-圆钢 10 内	1、现浇构件圆钢 Φ10 内	t	0.066
69	010515001002	现浇构件钢筋-圆钢 25 内	1、现浇构件圆钢 Φ25 内	t	0.026
70	010515001003	现浇构件钢筋-螺纹钢 25 内	1、现浇构件带肋钢筋 Φ25 以内	t	0.239
71	010515001004	现浇构件钢筋-箍筋圆钢 10 内	1、现浇构件箍筋 圆钢 Φ10 以内	t	0.097
72	011503001001	金属扶手、栏杆(304 不锈钢)	1、不锈钢栏杆制安 直型 2、制作、安装 不锈钢扶手 Φ60 直型	m	28.920
73	011505001001	洗漱台	1、洗漱台(洗手台) 石板材//换: 洗手台石板材(国产金沙黑) δ 20mm 2、石材面开孔不需磨边 0.30m2 内 3、石材面开孔不需磨边 0.05m2 内 4、石材磨边 小圆边 5、石材磨边 法国边	m2	8.500

74	011505010001	镜面玻璃	1、卫生间镜面玻璃 陶瓷石材面	m2	3.200
75	011304002001	送风口(10寸天花式排气扇)	1、灯光孔、风口(每个面积在m2以内)开孔 0.1	个	2.000
		值班室、调解室、总场地			
		1、拆除			
76	粤 R1-1-1001	整体拆除 简易结构(停车区车棚)	1、人工整体拆除 民用建筑 简易结构	m²	245.480
77	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除(拆除吊顶-铝扣板)	1、天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面	m2	19.930
78	011605001002	平面块料拆除(铲除块料地砖)	1、平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层	m2	31.600
79	011608001001	铲除油漆面(铲除抹灰内墙)	1、油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面	m2	226.350
80	011609001002	栏杆拆除(拆除旧铁艺扶手)	1、栏杆、栏板拆除 金属	m	45.460
81	011610001002	木门窗拆除(拆除木门窗 2.5 m²内)	1、门窗拆除(整樘) 木质	樘	1.000
82	011610002004	金属门窗拆除(拆除金属门 2.5 m²内)	1、门窗拆除(整樘) 金属	樘	3.000
83	011610002005	金属门窗拆除(拆除金属门 4 m²外)	1、门窗拆除(整樘) 金属//调: 拆除整樘门窗面积超过 4 m²	樘	2.000
84	011601001003	砖砌体拆除(砖砌墙柱体)	1、墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙	m3	17.152
85	011610002006	金属门窗拆除(防盗网)	1、防盗网拆除	m2	4.500
86	011615001002	开孔(开门窗洞 180厚墙体)	1、墙体开门窗洞口 180墙(预拌水泥砂浆 M7.5)	m2	7.750
87	011602001001	混凝土构件拆除(100厚地面)	1、人工拆除现浇钢筋混凝土 垫层	m3	1.539
88	011602001002	混凝土构件拆除(80厚垫层)	1、风动凿岩机拆除现浇混凝土 混凝土基础	m3	1.231
89	粤 011801001002	拆除废料外运	1、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km	m3	45.680
		2、土方			
90	010101003001	挖沟槽土方-2m内	1、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在 2m 内	m3	3.610
91	010101004001	挖基坑土方-2m内	1、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2、人工挖基坑土方 一、二类土 深度在 2m 内	m3	16.670
92	010103001001	回填方-土	1、回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	15.670
93	010103001002	回填方-石屑	1、回填石屑	m3	0.740

94	010103002001	余方弃置	1、挖掘机装土方 2、自卸汽车运土方 运距 5km	m3	7.350
		3、混凝土			
95	010501001001	垫层-C15	1、混凝土垫层(普通预拌混凝土 C15) 2、泵送混凝土至建筑部位 高度 50m 以内(含±0.00 以下) C15	m3	1.280
96	010501003001	独立基础-C25	1、其他混凝土基础(普通预拌混凝土 C25) 2、泵送混凝土至建筑部位 高度 50m 以内(含±0.00 以下) C25	m3	1.590
97	010503001001	基础梁-C25	1、基础梁(普通预拌混凝土 C25) 2、泵送混凝土至建筑部位 高度 50m 以内(含±0.00 以下) C25	m3	1.090
98	010502001001	矩形柱-C25	1、矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱(普通预拌混凝土 C25) 2、泵送混凝土至建筑部位 高度 50m 以内(含±0.00 以下) C25	m3	3.980
99	010507005001	压顶-C25	1、压顶、扶手(普通预拌混凝土 C25) 2、泵送混凝土至建筑部位 高度 50m 以内(含±0.00 以下) C25	m3	0.350
100	010507002002	室外地坪-C25	1、地坪 厚度 10cm//换: 普通预拌混凝土 C25	m2	2.200
		4、砌体			
101	010401003002	实心砖墙(200N)	1、混水砖内墙 墙体厚度 3/4 砖(预拌水泥砂浆 M7.5)//换: 水泥砖	m3	3.280
102	010401003003	实心砖墙(200W)	1、混水砖外墙 墙体厚度 3/4 砖(预拌水泥砂浆 M7.5)//换: 水泥砖	m3	4.630
103	010401003004	实心砖墙(砖围墙 200W)	1、混水砖外墙 墙体厚度 3/4 砖(预拌水泥砂浆 M10)//换: 水泥砖	m3	1.740
104	010401012006	零星砌砖(填洞)	1、零星砌体(预拌水泥砂浆 M7.5)//换: 加气混凝土砌块	m3	1.330
105	011503001002	金属栏杆(304 不锈钢)	1、不锈钢栏杆制安 直型//增: 30×30×1 不锈钢方管 //增: 30×40×1 不锈钢方管	m	10.890
		5、装饰			
106	011302001003	吊顶天棚(600×600 铝扣板)	1、方型铝扣板面层 600×600×0.6mm 2、铝扣板面层收边线	m2	85.120

			3、装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600平面		
107	011205001001	石材柱面(独立柱面-800×800 花岗岩石材面)	1、镶贴花岗岩(水泥砂浆) 独立梁柱面、零星项目(预拌水泥砂浆 1:2.5)//换: 花岗岩板(800×800 花岗岩石材面) 2、底层抹灰 15mm 柱梁面(预拌水泥砂浆 1:2.5)	m2	13.480
108	011204003003	块料墙面(外墙砖 95×95(彩色))	1、镶贴陶瓷面砖疏缝 墙面墙裙 水泥膏//换: 瓷质方型外墙砖(光面) 95×95(彩色)//换: 预拌水泥砂浆 1:1 加水重 20%108胶 2、底层抹灰 20mm 各种墙面 外墙//换: 预拌水泥砂浆 1:2.5	m2	102.360
109	011201001003	墙面一般抹灰(内墙-水泥砂底+油漆面)	1、各种墙面 15+5mm 水泥砂浆底+面 内墙	m2	68.600
110	011406001005	抹灰面油漆(煽灰)	1、成品腻子粉(一般型)Y型 墙面满刮 2遍	m2	171.060
111	011406001006	抹灰面油漆(内墙漆)	1、乳胶漆底油 2遍面油 2遍 抹灰面 墙柱面	m2	171.060
112	011201001004	墙面一般抹灰(外墙-水泥砂底+油漆面)	1、各种墙面 15+5mm 水泥砂浆底+面 外墙	m2	28.700
113	011406001007	抹灰面油漆(外墙漆)	1、环保水性外墙漆(半光) 含环保水性抗碱底漆、面漆	m2	101.590
114	011203001002	零星项目一般抹灰(洞口修复)	1、零星项目 水泥砂浆底+面 15+5mm	m2	1.890
115	011206002002	块料零星项目(洞口修复)	1、镶贴陶瓷面砖疏缝 零星项目 水泥膏//换: 瓷质方型外墙砖(光面) 95×95(彩色) 2、底层抹灰 20mm 零星项目	m2	6.970
116	011105003003	块料踢脚线(抛光砖踢脚)	1、铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆(预拌水泥砂浆 1:2.5)//换: 抛光倒角脚线砖 100×400 高 120mm 内 2、底层抹灰 15mm 各种墙面 内墙(预拌水泥砂浆 1:2.5)	m2	3.130
117	011102003004	块料楼地面(广场砖修补)	1、楼地面 广场砖(凹缝宽 8mm) 不拼图案 结合层厚度 20mm(预拌水泥砂浆 1:2.5) 2、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm(预拌水泥砂浆 1:2.5)	m2	7.870

118	011102003005	块料楼地面(800×800 耐磨砖)	1、楼地面陶瓷地砖(每块周长 mm) 3200 以内 水泥砂浆 结合层厚度 20mm(预拌水泥砂浆 1:2.5 地面)//换: 耐磨砖 800×800 2、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 30mm	m2	30.470
119	011304002002	送风口(10 寸天花式排气扇)	1、灯光孔、风口(每个面积在 m2 以内)开孔 0.1	个	4.000
		6、门窗			
120	010802002002	彩板门(不锈钢门)	1、304 不锈钢成品门	m2	8.380
121	010808004002	金属门窗套(M2+M3)	1、门窗套、筒子板 贴不锈钢板 饰面板 不带木龙骨//换: 镜面不锈钢板 8K δ1	m2	3.360
122	010805004001	电动伸缩门(不锈钢无轨 电动伸缩门×高 1.6m)	1、不锈钢无轨电动伸缩闸门(包 电机,长度 8m 外)	m2	13.120
123	010807001002	金属窗(铝合金推拉窗)	1、塑钢窗安装 推拉 2、铝合金推拉窗 90 系列	m2	8.250
124	010807005001	金属格栅窗-不锈钢防盗 网	1、不锈钢防盗网 Φ20× 1.0@110mm	m2	8.250
125	010810002001	木窗帘盒(双层 18 厘大芯 板窗帘盒)	1、窗帘盒 硬木 单轨	m	11.050
		措施项目			
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费			
126	粤 011701012001	活动脚手架(墙面)	1、墙柱面活动脚手架	m2	3582.100
127	粤 011701012002	活动脚手架(天棚)	1、天棚活动脚手架	m2	648.890
128	粤 011701012003	活动脚手架(墙面)	1、墙柱面活动脚手架	m2	675.100
129	粤 011701012004	活动脚手架(天棚)	1、天棚活动脚手架	m2	105.050
130	MBZC001	模板的支架		t	1.000
131	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地 围挡		项	1.000
132	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000
133	LSGGJTD001	临时钢管架通道		项	1.000
134	粤 011701014001	独立安全挡板		m2	1.000
135	DZSBJC001	吊装设备基础		项	1.000
136	FCJZLSSGFHP001	防尘降噪绿色施工防护棚		m2	1.000
137	SGBD001	施工便道		m	1.000
138	YBYL001	样板引路		项	1.000
	QTCSF	其他措施项目费			
139	011702009001	过梁	1、梁模板 圈梁模板 支模高度 3.6m	m2	17.890
140	011702001001	基础-垫层	1、基础垫层模板	m2	4.960
141	011702001002	基础-独基	1、独立基础模板	m2	6.120

142	011702005001	基础梁	1、梁模板 基础梁模板 支模高度 3.6m	m2	8.810
143	011702028001	压顶	1、压顶、扶手模板	m	11.280
144	011702002001	矩形柱	1、柱模板 矩形柱模板(周长 m) 支模高度 3.6m 1.8 内	m2	14.400
145	011702002002	矩形柱	1、柱模板 矩形柱模板(周长 m) 支模高度 3.6m 1.8 外	m2	16.790
146	粤 011703002001	单独装饰装修工程垂直运输	1、人工垂直运输 金属材料 3层以内 2、人工垂直运输 金属材料 3层以上 6层以内 3、水泥、砌块、木枋板材、胶合板、玻璃、陶瓷面砖、石板材、铝合金门窗、金属板、石膏、硅酸钙板、涂料、防火、防水等内	项	1.000
147	011707004001	二次搬运		项	1.000
148	011707005001	冬雨季施工		项	1.000
149	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000
150	011707007001	已完工程及设备保护		项	1.000
151	CSQTFY001	其他费用		项	1.000

新兴县公安局新城派出所改造工程-安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		1、拆除			
1	011612001001	管道拆除(De110 铸铁雨水管)	1、室内铸铁雨水管(水泥接口) 公称直径(mm 以内) 100//调: 拆除	m	14.100
2	011612002001	卫生洁具拆除(大便器+水箱)	1、蹲式大便器安装 瓷低水箱//调: 拆除	套	13.000
3	011612002002	卫生洁具拆除(洗手盆)	1、台上式 冷热水//调: 拆除	套	6.000
4	031001006001	塑料管(PVC 管 De110)	1、室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm 以内) 110//调: 拆除	m	658.259
5	030404016001	控制箱(配电箱)	1、控制箱 悬挂式(半周长 m 以内) 1.5//调: 拆除	台	5.000
6	030411001001	配管(管)	1、镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm 以内) 20//调: 拆除	m	317.125
7	030411004001	配线(线槽配线)	1、线槽配线 导线截面(mm2 以内) 16//调: 拆除	m	9235.977

8	030411004002	配线(管内穿线)	1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm ² 以内) 6//调: 拆除 2、绝缘电线	m	1241.376
9	030411002001	线槽(金属线槽)	1、线槽 宽+高(mm以内) 300//调: 拆除	m	133.669
10	030411002002	线槽(塑料线槽)	1、难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120//调: 拆除	m	1916.071
		2、给排水			
11	031004003001	洗脸盆	1、材质: 陶瓷 2、组装方式: 台上式洗脸盆	组	12.000
12	031004003002	洗脸盆	1、材质: 陶瓷 2、组装方式: 立柱式洗脸盆	组	2.000
13	031004004001	洗涤盆(拖布池)	1、洗涤盆安装 单嘴 2、洗涤盆 3、洗涤盆排水附件 4、洗脸盆托架 5、螺纹管件 DN15 6、不锈钢水龙头 DN20	组	1.000
14	031004004002	洗涤盆(洗菜盘)	1、洗涤盆安装 双嘴 2、洗涤盆 3、洗涤盆排水附件 4、洗脸盆托架 5、螺纹管件 DN15 6、不锈钢水龙头 DN20	组	1.000
15	031004006001	大便器(蹲式)	1、材质: 陶瓷 2、组装方式: 蹲式大便器 瓷低水箱	组	14.000
16	031004007001	小便器(落地式)	1、落地式小便器安装 脚踏阀开关 2、立式小便器 3、排水栓 DN50 4、排水接头 DN50 5、螺纹管件 DN15 6、角型阀(带铜活) DN15 7、金属软管 DN15 8、脚踏式开关阀门	组	1.000
17	031004014001	排水附件(De110 不锈钢地漏)	1、金属地漏安装 公称直径(mm以内) 100 2、De110 不锈钢地漏	个	2.000
18	031004014002	排水附件(De75 防臭地漏)	1、金属地漏安装 公称直径(mm以内) 80 2、De75 防臭地漏	个	10.000

19	031004014004	给水附件 (DN20 不锈钢水龙头)	1、单冷水龙头安装 公称直径 (mm 以内) 20 2、DN20 不锈钢水龙头	个	10.000
20	031004014005	给水附件 (DN25 不锈钢水龙头)	1、单冷水龙头安装 公称直径 (mm 以内) 25 2、DN25 不锈钢水龙头	个	19.000
21	031003001001	螺纹阀门 (De40 截止阀)	1、螺纹阀安装 公称直径 (mm 以内) 32 2、螺纹截止阀 DN32	个	2.000
22	031003001002	螺纹阀门 (De32 截止阀)	1、螺纹阀安装 公称直径 (mm 以内) 25 2、螺纹截止阀 DN25	个	4.000
23	031003013001	水表 (De40)	1、螺纹水表 公称直径 (mm 以内) 32 2、螺纹水表 DN32 3、螺纹截止阀 DN32	组	1.000
24	031001007001	复合管 (De40 衬塑钢管)	1、室内钢塑复合管 (螺纹连接) 公称直径 (mm 以内) 32 2、室内钢塑给水管接头零件 DN32 3、钢塑复合管 DN32 4、管道消毒、冲洗 公称直径 (mm 以内) 32	m	26.371
25	031001007002	复合管 (De32 衬塑钢管)	1、室内钢塑复合管 (螺纹连接) 公称直径 (mm 以内) 25 2、钢塑复合管 DN25 3、室内钢塑给水管接头零件 DN25 4、管道消毒、冲洗 公称直径 (mm 以内) 25	m	68.095
26	031001007003	复合管 (De25 衬塑钢管)	1、室内钢塑复合管 (螺纹连接) 公称直径 (mm 以内) 20 2、室内钢塑给水管接头零件 DN20 3、钢塑复合管 DN20 4、管道消毒、冲洗 公称直径 (mm 以内) 20	m	76.888
27	031001006002	塑料管 (PVC 管 De110)	1、室内塑料雨水管 (粘接) 公称外径 (mm 以内) 110 2、室内塑料雨水管件 (粘接) De110 3、PVC 排水管 De110	m	10.758

28	031001006003	塑料管(PVC管 De200)	1、室内塑料排水管(粘接)公称 外径(mm以内) 200 2、PVC排水管 De200 3、室内塑料排水管件 De200	m	2.388
29	031001006004	塑料管(PVC管 De160)	1、室内塑料排水管(粘接)公称 外径(mm以内) 160 2、PVC排水管 De160 3、室内塑料排水管件 De160	m	3.072
30	031001006005	塑料管(PVC管 De110)	1、室内塑料排水管(粘接)公称 外径(mm以内) 110 2、室内塑料排水管件 De110 3、PVC排水管 De110	m	202.053
31	031001006006	塑料管(PVC管 De75)	1、室内塑料排水管(粘接)公称 外径(mm以内) 75 2、室内塑料排水管件 De75 3、PVC排水管 De75	m	34.326
32	031001006007	塑料管(PVC管 De63)	1、室内塑料排水管(粘接)公称 外径(mm以内) 75 2、室内塑料排水管件 De63 3、PVC排水管 De63	m	17.368
33	031001006008	塑料管(PVC管 De25)	1、室内塑料排水管(粘接)公称 外径(mm以内) 50 2、室内塑料排水管件 De25 3、PVC排水管 De25	m	31.376
34	031001006009	塑料管(PVC管 De32)	1、室内塑料排水管(粘接)公称 外径(mm以内) 50 2、PVC排水管 De32 3、室内塑料排水管件 De32	m	124.955
35	031002003001	套管(介质 De110)	1、一般塑料套管制作安装 介质 管道公称直径(mm以内) 100 2、塑料管 ϕ 160	个	25.000
36	031002003002	套管(介质 De75)	1、一般塑料套管制作安装 介质 管道公称直径(mm以内) 65 2、塑料管 ϕ 110	个	6.000
37	031002003003	套管(介质 De40)	1、一般塑料套管制作安装 介质 管道公称直径(mm以内) 50 2、塑料管 ϕ 63	个	2.000
38	031002003004	套管(介质 De32)	1、一般塑料套管制作安装 介质 管道公称直径(mm以内) 32 2、塑料管 ϕ 50	个	17.000
39	031002003005	套管(介质 De25)	1、一般塑料套管制作安装 介质 管道公称直径(mm以内) 32 2、塑料管 ϕ 40	个	17.000

40	011615001001	开孔（百叶窗）	1、人工打孔(洞) 砖结构(洞口截面 mm) 300×300 以内	个	14.000
41	030703008001	不锈钢风口、散流器、百叶窗	1、风口安装 百叶风口 周长(mm 以内) 900 2、300*300 铝合金百叶窗 3、防鼠网 不锈钢丝网	个	14.000
42	030413003001	开孔(砖墙 Φ 65 内)	1、机械钻孔(洞) 砖墙(mm 以内) Φ 65	个	36.000
43	030413003002	开孔(砖墙 Φ 200 内)	1、机械钻孔(洞) 砖墙(mm 以内) Φ 200	个	7.000
44	030413003003	开孔(砼墙 Φ 200 内)	1、机械钻孔(洞) 混凝土(孔径 mm 以内) Φ 200	个	10.000
45	030413003004	开孔(砼墙 Φ 150 内)	1、机械钻孔(洞) 混凝土(孔径 mm 以内) Φ 150	个	2.000
46	030413003005	开孔(砼墙 Φ 65 内)	1、机械钻孔(洞) 砖墙(mm 以内) Φ 108	个	5.000
		3、强电			
		箱			
47	030404016002	控制箱(AL)	1、控制设备及低压电器安装 控制箱安装 悬挂式(半周长 m 以内) 1.5 2、控制箱(AL) 9 回路	台	1.000
48	030404016003	控制箱(1AL)	1、控制设备及低压电器安装 控制箱安装 悬挂式(半周长 m 以内) 1.5 2、控制箱(1AL) 8 回路	台	1.000
49	030404016004	控制箱(2AL)	1、控制设备及低压电器安装 控制箱安装 悬挂式(半周长 m 以内) 1.5 2、控制箱(2AL) 11 回路	台	1.000
50	030404016005	控制箱(3AL)	1、控制设备及低压电器安装 控制箱安装 悬挂式(半周长 m 以内) 1.5 2、控制箱(3AL) 9 回路	台	1.000
51	030404016006	控制箱(4AL)	1、控制设备及低压电器安装 控制箱安装 悬挂式(半周长 m 以内) 1.5 2、控制箱(4AL) 12 回路	台	1.000
52	030404016007	控制箱(AL-B)	1、控制设备及低压电器安装 控制箱安装 悬挂式(半周长 m 以内) 1.5 2、控制箱(AL-B) 8 回路	台	1.000

53	030404017001	配电箱(1AL-1)	1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长 m 以内) 1.5 2、成套配电箱 1AL-1 4 回路	台	1.000
54	030404017002	配电箱(1AL-2)	1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长 m 以内) 1.5 2、成套配电箱(1AL-2) 5 回路	台	1.000
55	030404017003	配电箱(1AL-3)	1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长 m 以内) 1.5 2、成套配电箱(1AL-3) 6 回路	台	1.000
56	030404017004	配电箱(2AL-1)	1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长 m 以内) 1.5 2、成套配电箱(2AL-1) 5 回路	台	1.000
57	030404017005	配电箱(2AL-2)	1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长 m 以内) 1.5 2、成套配电箱(2AL-2) 4 回路	台	1.000
58	030404017006	配电箱(2AL-3)	1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长 m 以内) 1.5 2、成套配电箱(2AL-3) 5 回路	台	1.000
59	030404017007	配电箱(2AL-4)	1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长 m 以内) 1.5 2、成套配电箱(2AL-4) 4 回路	台	1.000
60	030404017008	配电箱(2AL-5)	1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长 m 以内) 1.5 2、成套配电箱(2AL-5) 4 回路	台	1.000
61	030404017009	配电箱(2AL-6)	1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长 m 以内) 1.5 2、成套配电箱(2AL-6) 5 回路	台	1.000
62	030404017010	配电箱(2AL-7)	1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长 m 以内) 1.5 2、成套配电箱(2AL-7) 4 回路	台	1.000

63	030404017011	配电箱(3AL-1)	1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长 m 以内) 1.5 2、成套配电箱(3AL-1) 4回路	台	1.000
64	030404017012	配电箱(3AL-2)	1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长 m 以内) 1.5 2、成套配电箱(3AL-2) 5回路	台	1.000
65	030404017013	配电箱(3AL-3)	1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长 m 以内) 1.5 2、成套配电箱(3AL-3) 4回路	台	1.000
66	030404017014	配电箱(3AL-4)	1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长 m 以内) 1.5 2、成套配电箱(3AL-4) 4回路	台	1.000
67	030404017015	配电箱(3AL-5)	1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长 m 以内) 1.5 2、成套配电箱(3AL-5) 4回路	台	1.000
68	030404017016	配电箱(4AL-1)	1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长 m 以内) 1.5 2、成套配电箱(4AL-1) 4回路	台	1.000
69	030404017017	配电箱(4AL-2)	1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长 m 以内) 1.5 2、成套配电箱(4AL-2) 4回路	台	1.000
70	030404017018	配电箱(4AL-3)	1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长 m 以内) 1.5 2、成套配电箱(4AL-3) 4回路	台	1.000
71	030404017019	配电箱(4AL-4)	1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长 m 以内) 1.5 2、成套配电箱(4AL-4) 6回路	台	1.000
72	030404017020	配电箱(4AL-5)	1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长 m 以内) 1.5 2、成套配电箱(4AL-5) 4回路	台	1.000
73	030404017021	配电箱(4AL-6)	1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长 m 以内) 1.5	台	1.000

			2、成套配电箱(4AL-6) 4回路		
74	030404017022	配电箱(4AL-7)	1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长 m 以内) 1.5 2、成套配电箱(4AL-7) 4回路	台	1.000
75	030404017023	配电箱(4AL-8)	1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长 m 以内) 1.5 2、成套配电箱(4AL-8) 4回路	台	1.000
76	030404017024	配电箱(5AL)	1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长 m 以内) 1.5 2、成套配电箱(5AL) 4回路	台	1.000
77	030404017025	配电箱(AL-D)	1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长 m 以内) 1.5 2、成套配电箱(AL-D) 5回路	台	1.000
78	030404017026	配电箱(AL-E)	1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长 m 以内) 1.5 2、成套配电箱(AL-E) 6回路	台	1.000
79	030404017027	配电箱(AL-01)	1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长 m 以内) 1.5 2、成套配电箱(AL-01) 3回路	台	1.000
80	030404017028	配电箱(AL-02)	1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长 m 以内) 1.5 2、成套配电箱(AL-02) 5回路	台	1.000
81	030404017029	配电箱(AL-03)	1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长 m 以内) 1.5 2、成套配电箱(AL-03) 4回路	台	1.000
82	030404017030	配电箱(AL-04)	1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长 m 以内) 1.5 2、成套配电箱(AL-04)	台	1.000
83	030404018001	插座箱(空调)	1、控制设备及低压电器安装 成套插座箱安装 悬挂式(半周长 m 以内) 0.5 2、成套空调插座箱 EA9N2C25	台	8.000
		开关插座			

84	030404034001	照明开关(单联单控)	1、控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控)单联 2、照明开关(单联单控)	个	7.000
85	030404034002	照明开关(双联单控)	1、控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控)双联 2、照明开关(双联单控)	个	21.000
86	030404034003	照明开关(三联单控)	1、控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控)三联 2、照明开关(三联单控)	个	22.000
87	030404034004	照明开关(四联单控)	1、控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控)四联 2、照明开关(四联单控)	个	5.000
88	030404035001	插座(10A 二三插带开关插座)	1、控制设备及低压电器安装 三相带接地明插座安装(A以下) 16 2、配电板 3、10A 二三插带开关插座	个	180.000
89	030404035002	插座(10A 二三插带开关防水插座)	1、控制设备及低压电器安装 三相带接地明插座安装(A以下) 16 2、配电板 3、10A 二三插带开关防水插座	个	3.000
90	030404035003	插座(16A 空调插座)	1、控制设备及低压电器安装 三相带接地明插座安装(A以下) 30 2、配电板 3、16A 空调插座	个	22.000
		用电器具			
91	030412005001	荧光灯(1.2mLED 日光灯)	1、普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 2、1.2mLED 日光灯 220V 36W	套	42.000
92	030412004001	装饰灯(300*300LED 平板灯)	1、LED 方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) ≤1000 2、300*300LED 平板灯	套	38.000
93	030412004002	装饰灯(600*600LED 平板灯)	1、LED 方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) >1000 2、600*600LED 平板灯	套	88.000
94	030412004003	装饰灯(5寸防雾筒灯)	1、点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式 灯具直径(150) 示意图号:179、180、181 2、5寸防雾筒灯	套	15.000

95	030412001001	普通灯具	1、半圆球吸顶灯安装 灯罩直径 (mm 以内) 250 2、LED 吸顶灯 18W	套	18.000
96	030412004004	装饰灯(蓄光型安全出口 标志)	1、标志、诱导装饰灯具安装 墙 壁式 示意图号:171、172、173、 174 2、蓄光型安全出口标志 220V, LED3W	套	8.000
97	030412004005	装饰灯(应急疏散指示标 识灯)	1、标志、诱导装饰灯具安装 墙 壁式 示意图号:171、172、173、 174 2、应急疏散指示标识灯 220V, LED3W	套	15.000
98	030412004006	装饰灯(自带蓄电池的应 急灯)	1、标志、诱导装饰灯具安装 墙 壁式 示意图号:171、172、173、 174 2、自带蓄电池的应急灯 220V, LED2*3W	套	20.000
99	030404033001	风扇(天花式排气扇)	1、控制设备及低压电器安装 风 扇安装 天花式排气扇 2、10 寸天花式排气扇 40W 3、300×300 铝合金百页护罩	台	14.000
100	030404033002	风扇(窗式排气扇)	1、控制设备及低压电器安装 风 扇安装 排气扇 2、10 寸窗式排气扇 40W	台	40.000
		管线			
101	030411002003	线槽(PR24*14)	1、难燃线槽安装 线槽断面周长 (mm 以内) 120 2、塑料线槽 (PR24*14)	m	953.847
102	030411002004	线槽(PR39*19)	1、难燃线槽安装 线槽断面周长 (mm 以内) 120 2、塑料线槽 (PR39*19)	m	930.250
103	030411002005	线槽(PR60*40)	1、难燃线槽安装 线槽断面周长 (mm 以内) 260 2、塑料线槽 (PR60*40)	m	31.974
104	030411002006	线槽(MR100*50)	1、金属线槽安装 宽+高(mm 以内) 300 2、金属线槽 (MR100*50)	m	21.799
105	030411002007	线槽(MR150*100)	1、金属线槽安装 宽+高(mm 以内) 600 2、金属线槽 (MR150*100)	m	111.870

106	030411001002	配管 (SC20)	1、镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm 以内) 20 2、镀锌钢管 (SC20) 2mm	m	127.125
107	030411001003	配管 (PC32)	1、半硬质塑料管砖、混凝土结构 暗配 公称直径(mm 以内) 25 2、套接管 3、半硬质难燃管 (PC32)	m	45.000
108	030411001004	配管 (PC40)	1、半硬质塑料管砖、混凝土结构 暗配 公称直径(mm 以内) 32 2、套接管 3、半硬质难燃管 (PC40)	m	145.000
109	030411006001	接线盒	1、接线盒安装 普通接线盒 明装 2、接线盒	个	53.000
110	030411004003	配线 (线槽配线 ZR-BV-16)	1、线槽配线 导线截面 (mm ² 以内) 16 2、绝缘电线 (ZR-BV-16)	m	460.047
111	030411004004	配线 (线槽配线 ZR-BV-10)	1、线槽配线 导线截面 (mm ² 以内) 16 2、绝缘电线 (ZR-BV-10)	m	226.985
112	030411004005	配线 (线槽配线 ZR-BV-6)	1、线槽配线 导线截面 (mm ² 以内) 6 2、绝缘电线 (ZR-BV-6)	m	1805.741
113	030411004006	配线 (线槽配线 ZR-BV-4)	1、线槽配线 导线截面 (mm ² 以内) 6 2、绝缘电线 (ZR-BV-4)	m	3091.144
114	030411004007	配线 (线槽配线 ZR-BV-2.5)	1、线槽配线 导线截面 (mm ² 以内) 2.5 2、绝缘电线 (ZR-BV-2.5)	m	3652.060
115	030411004008	配线 (管内穿线 ZR-BV-10)	1、硬绝缘导线管内穿线 导线截 面 (mm ² 以内) 16 2、绝缘电线 (ZR-BV-10)	m	400.000
116	030411004009	配线 (管内穿线 ZR-BV-6)	1、硬绝缘导线管内穿线 导线截 面 (mm ² 以内) 6 2、绝缘电线 (ZR-BV-6)	m	460.000
117	030411004010	配线 (管内穿线 ZR-BV-2.5)	1、硬绝缘导线管内穿线 导线截 面 (mm ² 以内) 2.5 2、绝缘电线 (ZR-BV-2.5)	m	381.376
118	030404032001	接线端子头	1、控制设备及低压电器安装 压 铜接线端子安装 导线截面 (mm ² 以内) 16	个	606.000
119	030414002001	送配电装置系统	1、送配电装置系统调试 (综合) 1kV 以下交流供电	系统	1.000

120	030413003006	开孔(砖墙 Φ 65 内)	1、机械钻孔(洞) 砖墙(mm 以内) Φ 65	个	82.000
121	030413003007	开孔(砖墙 Φ 108 内)	1、机械钻孔(洞) 砖墙(mm 以内) Φ 108	个	6.000
		4、弱电			
122	030502003001	分线接线箱(弱电箱)	1、成套电话组线箱安装 明装 \leq 50 对 2、成套电话组线箱(弱电箱)	个	4.000
123	030502012001	信息插座	1、安装光纤信息插座 双口 2、光纤信息插座	个	33.000
124	030502004001	电话插座	1、电话插座 明装 2、电话插座	个	25.000
125	030502004002	电视插座	1、电视插座 明装 2、电视插座	个	1.000
126	030404032002	接线端子头	1、控制设备及低压电器安装 压 铜接线端子安装 导线截面(mm ² 以内) 16	个	53.000
127	030411002008	线槽(PR39*19)	1、难燃线槽安装 线槽断面周长 (mm 以内) 120 2、塑料线槽(PR39*19)	m	246.710
128	030411001005	配管(SC20)	1、镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm 以内) 20 2、镀锌钢管(SC20) 2mm	m	7.000
129	030411002009	线槽(MR150*100)	1、金属线槽安装 宽+高(mm 以内) 600 2、金属线槽(MR150*100)	m	63.646
130	030502005001	双绞线缆(线槽配线 RVS-1.5)	1、敷设双绞线缆或电话线 线槽、 桥架、活动地板内明布放(对以 内) 2 2、双绞线缆(RVS-1.5)	m	1204.228
131	030502005002	双绞线缆(管内穿线 RVS-1.5)	1、敷设双绞线缆或电话线 管、 暗槽内穿放(对以内) 2 2、双绞线缆(RVS-1.5)	m	16.600
132	030413003008	开孔(砖墙 Φ 65 内)	1、机械钻孔(洞) 砖墙(mm 以内) Φ 65	个	4.000
133	030413003009	开孔(砖墙 Φ 150 内)	1、机械钻孔(洞) 砖墙(mm 以内) Φ 150	个	16.000
134	030502019001	双绞线缆测试	1、大对数电缆(对)	链路	59.000
		5、防雷接地			
135	030409008001	等电位端子箱	1、等电位端子箱安装 端子箱明 装(半周长 mm 以内) 300 2、端子箱	台	1.000

136	030409008002	测试板	1、接地测试板制作、安装	块	6.000
137	030409004001	均压环	1、均压环敷设 利用梁内钢筋	m	68.095
138	030409003001	避雷引下线（利用主筋）	1、避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	m	18.183
139	030409005001	避雷网（镀锌圆钢φ12）	1、避雷网安装 沿混凝土块敷设 2、型钢避雷线(镀锌圆钢φ12)	m	71.888
140	030409006001	避雷针（镀锌圆钢φ12）	1、避雷小短针制作 2、避雷针(镀锌圆钢φ12) 3、避雷小短针在避雷网上安装	根	5.000
141	030414011001	接地装置	1、接地装置调试 接地网	系统	1.000
		措施项目			
	AQFHWMMSG	绿色施工安全防护措施费			
142	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1.000
143	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000
144	SGBD001	施工便道		项	1.000
145	FCJZLSSGFHP001	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1.000
146	YBYL001	样板引路		项	1.000
	QTCSF	其他措施项目费			
147	031301010001	安装与生产同时进行施工增加费		项	1.000
148	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费		项	1.000
149	031301017001	脚手架搭拆费	1、脚手架搭拆费	项	1.000
150	031302003001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		项	1.000
151	031302007001	高层建筑增加费		项	1.000
152	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		项	1.000
153	031301018001	其他措施		项	1.000